
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: Wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rybna na działce 2945, Gmina Czernichów w linarium, zestaw zabawowy i huśtawkę.

ADRES INWESTYCJI: Rybna, działka 2945, gmina Czernichów

NAZWA INWESTORA: Gmina Czernichów

ADRES INWESTORA: ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów

SPORZĄDZIŁ: Marian Szczepaniak

DATA OPRACOWANIA: 05 października 2020

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania

05.10.2020

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotycząca budowy elementów małej architektury - elementy placu zabaw, w miejscowości Rybna, gmina Czernichów, na działce 2945
Zakres przedmiaru obejmuje :

1. Wykonanie nawierzchni z piasku grub. 20 cm - 205 m² z robotami towarzyszącymi
2. Plac zabaw:
 - linarium (np. Simba nr kat. LN-001 STOŻEK lub równoważny) - 1 szt.
 - zestaw zabawowy (np. Simba nr kat. ZT-041 IBI lub równoważny) - 1 szt.
 - huśtawka (np. Simba nr kat. HD-003 HUŚTAWKA WAHADŁOWA DREWNIANA PODWÓJNA – 2M lub równoważny) - 1 szt.

UWAGA!

- a) Odległości dowozu materiałów określa Oferent.
- b) Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.
- c) Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.
- d) Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.
- e) Ww koszty należy uwzględnić w oferowanych cenach jednostkowych robót.

PRZEDMIAR

Ip.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rybna na działce 2945, Gmina Czernichów w linarium, zestaw zabawowy i huśtawkę.					
1.		Nawierzchnia pod plac zabaw			
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych <plac zabaw-piasek> 205,00 A (obliczenia pomocnicze) poz. 1.1 A/10000	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
1.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <plac zaba - piasek> 205,00*0,2	m3	41	
				RAZEM	41,00
1.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - odległość określa oferent poz. 1.2	m3	41	
				RAZEM	41,00
1.4	KNR 2-28 0702-01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej 20kN/m <plac zabaw-piasek>	m2	205,00	
				RAZEM	205,00
1.5	KNR 2-31 07104-05	Warstwy piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <plac zabaw>	m2	205	
				RAZEM	205,00
1.6	KNR 2-31 07104-06	Warstwa piasku - za każdy dalszy 1 cm grubości 10 Krotność = 10 <plac zabaw> poz. 1.5	m2	205	
				RAZEM	205,00
1.7	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa zwykła pod obrzeża <plac zabaw> poz. 1.8*0,015	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
1.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <plac zabaw>	m	30	
				RAZEM	30,00
2.		Plac zabaw			
2.1		Montaż elementów placu zabaw			
2 d.2.1	wycena indywidualna	Elementy placu zabaw - linarium (np. Simba nr kat. LN-001 STOZEK lub równoważny).	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.2.2	wycena indywidualna	Elementy placu zabaw - zestaw zabawowy (np. Simba nr kat.ZT-041 IBI lub równoważny).	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.2.3	wycena indywidualna	Elementy placu zabaw - huśtawka (np. Simba nr kat. HD-003 HUŚTAWKA WAHADŁOWA DREWNIANA PODWOJNA - 2M lub równoważny).	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000