URZĄD GMINY CZERNICHÓW
32-070 Czernichów, ul. Gminna 1
woj. małopolskie
tel. 122 702 104, fax 122 702 324

Czernichów, 25 listopada 2020 r.

Urząd Gminy Czernichów zamierza zlecić do wykonania w roku 2020 zadanie dotyczące prac:

1. **Modernizacja drogi gminnej przy ul. Stromej w Rybnej.**
2. **Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Rybnej.**

Zakres prac **zadania nr 1** obejmuje:

1. Profilowanie i zagęszczenie istniejącego pasa drogowego - 492 m^2
2. Wyrównanie istniejącej drogi tłuczniem kamiennym sortowanym – 14,76 m^3
3. Regulacja pionowa studzienki z kratka ściekową uliczną – 1 kpl
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej AC16W (w-wa wiążąca) grub. 4 cm – 492 m^2
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej AC11S (w-wa ścieralna) grub. 4 cm – 492 m^2
6. Pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm- 78,5 m^2

Zakres prac **zadania nr 2** obejmuje:

1. Profilowanie i zagęszczenie istniejącego pasa drogowego – 186,8 m^2
2. Wyrównanie istniejącej drogi tłuczniem kamiennym sortowanym – 8,6 m^3
3. Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 200 mm i wysokości 200 mm; klasa obciążenia D400 – wymiana istniejącego odwodnienia z wpięciem do odpływu – 1 kpl
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej AC16W (w-wa wiążąca) grub. 4 cm – 186,8 m^2
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej AC11S (w-wa ścieralna) grub. 4 cm – 186,8 m^2
6. Pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm- 31,0 m^2

Proszę o złożenie oferty cenowej w postaci kosztorysu ofertowego lub przesłanie go w terminie do dnia **2 grudnia 2020 r. do godz. 12.00** w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czernichów.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminach:

1. Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
2. Zakończenie – do 23 grudnia 2020 r.

Ofertowane ceny mają być cenami brutto obejmującymi całość zadania objętego umową.

WÓJT
Danuta Filipowicz