


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI I POBOCZA  
DG 601897K



	korytko ściekowe trójkątne szer. 50 cm
3 cm	podsyпка cem. – płask.
10 cm	ława betonowa z betonu C12/15

NAWIERZCHNIA JEZDNI	
4 cm	w–wa ścierna BA 0/16 mm
5 cm	w–wa wiążąca BA 0/20 mm
	istniejąca podbudowa

PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA	DROGOWA			
OBIEKT	Przebudowa dróg gminnych nr 601899K i 601897K na działkach nr 203, 688, 433, 1067, 1064 w m. Wołowice, gmn. Czernichów			
INWESTOR	Gmina Czernichów Czernichów 2 32-070 Czernichów			
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 601897K I 601899K NA DZIAŁKACH NR 203, 688, 433, 1067, 1064 W M. WOŁOWICE, GMINA CZERNICHÓW			
PROJEKTANT	mgr inż. JADWIGA ZBIEGIEŃ nr upr. NBUA-7342/123/98 spec. konstrukcyjno-budowlana			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TADEUSZ ŚWIDERSKI nr upr. MAP/0036/P/00D/12 spec. drogowa			
OPRACOWAŁA	mgr inż. Ewelina Gozdyła			
SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.	
1:20	11.2015 r.	5.3		