

Przedmiar robót

| | |
|----------|---|
| Obiekt | Przebudowa pomieszczeń przychodni usytuowanych na 1 i 2 piętrze w budynku Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie - instalacje wod-kan 2 piętro |
| Kod CPV | 45331000-6, 45332000-3 |
| Budowa | 33-101 Tarnow, ul. Kwiatkowskiego 15, działka nr 1/14, obręb 203 |
| Inwestor | Mościckie Centrum Medyczne Spółka z o.o 33-101 TARNÓW , UL. KWIATKOWSKIEGO 15 |

Sporządził Irena Prokopowicz-Wilusz

Tarnów listopad 2016

Przebudowa pomieszczeń przychodni usytuowanych na I i II piętrze w budynku Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie - instalacje wod-kan II piętro

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|-------|---|------|-------|
| | | | 1. Instalacja wod-kan | | |
| | | | 1.1. Instalacja wodociągowa | | |
| 1 | KNR-W 2-15 0111/01 | | Rurociągi z polipropylenu stabilizowane wkładką aluminiową o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych piętro I 6*3,0*2+5,0+2*3,5*2 | m | 55,00 |
| | | | razem | m | 55,00 |
| 2 | KNRw 215 0116-0101 | | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego w rurociągach z polipropylenu do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej do 20 mm I piętro (6+1+1)*2 | szt. | 16,00 |
| | | | razem | szt. | 16,00 |
| 3 | KNR-W 2-15 0127/01 | | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych piętro I 6*3,0*2+5,0+2*3,5*2 | m | 55,00 |
| | | | razem | m | 55,00 |
| 4 | KNR-W 2-15 0128/01 | | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych piętro I 6*3,0*2+5,0+2*3,5*2 | m | 55,00 |
| | | | razem | m | 55,00 |
| 5 | KNRw 215 0132-0101 | | Zawory ze złączem do węża o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 1,00 |
| 6 | KNRw 215 0132-0101 | | Zawory podumywalkowe z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm (6+2)*2 | szt. | 16,00 |
| | | | razem | szt. | 16,00 |
| 7 | KNRw 215 0137-0200 | | Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |
| 8 | KNRw 215 0137-0200 | | Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm- bezdotykowa | szt. | 2,00 |
| 9 | KNR-W 2-15 0137/02 | | Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 2,00 |
| 10 | KNR 34 0101/0300 | | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi o grubości 9mm (E), śr. zewnętrzna rurociągów 12-22 mm piętro I 6*3,0*2+5,0+2*3,5*2 | m | 55,00 |
| | | | razem | m | 55,00 |
| | | | 1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej | | |
| 11 | KNR-W 2-15 0207/01 | | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych I piętro 6*3,0+2*5,5+5,0 | m | 34,00 |
| | | | razem | m | 34,00 |
| 12 | KNRw 215 0211-0100 | | Dodatek za podejście odpływowe z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm | szt. | 9,00 |
| 13 | KNRw 215 0229-0501 | | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2komorowy z ociekaczem montowany na szafce | szt. | 2,00 |
| 14 | KNRw 215 0230-0201 | | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem- 600x500 | kpl | 6,00 |
| 15 | KNR-W 2-15 0230/05 | | Półpostument porcelanowy do umywalk | kpl | 6,00 |
| | | | 1.3. Roboty rozbórkowe | | |
| 16 | KNR 402 0235/0600 | | Demonaz umywalki | kpl | 2,00 |
| | | | 1.4. Roboty budowlane | | |
| 17 | KNR 4-01 0336/01 | | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 21,00 |
| 18 | KNR 401 0326/01 | | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły, zaprawą z wapna gaszonego | m | 21,00 |
| 19 | KNR 401 0339/0100 | | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej | m | 7,00 |

Przebudowa pomieszczeń przychodni usytuowanych na 1 i 2 piętrze w budynku Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie - instalacje wod-kan 2 piętro

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|-------|--|------|-------|
| 20 | KNR 401 0326/03 | | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły, zaprawą z wapna gaszonego | m | 7,00 |
| 21 | KNR 401 0333/0800 | | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 1/2 cegły | szt. | 8,00 |
| 22 | KNRw 401 0109-1700 | | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 0,50 |
| 23 | KNRw 401 0109-2000 | | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji (Krotność= 4) | m3 | 0,50 |