


PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:25



LEGENDA:

1	15cm	zasypka górna – piasek
	50cm	zasypka boczna – piasek
		przepust $\varnothing 500$ z rur PP
	15cm	podsyпка z piasku
	30cm	ława z kruszywa nat. 0–31,5mm
		w-wa odcinająca z geowłókniny

2	4cm	w-wa ścierna z bet. asfalt.
	4cm	w-wa wiążąca z bet. asfalt.
		w-wa wyrówn. z bet. asfalt. 50kg/m ²
	20cm	podbudowa zasadnicza kruszywo łam. 0–63 stab. mech.
	30cm	ulepszone podłoże kruszywo nat. 0–63 stab. mech.
		w-wa odcinająca: geowłóknina

Razem 58cm

INWESTOR: **GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA**
UL. MICKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

TEMAT: **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**PRZEBUDOWA DROGI "NA SUMERÓWKĘ" WRAZ Z BUDOWĄ I REMONTEM
URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH ORAZ REMONTEM ZJAZDÓW
W KM 0+000 - 0+313
W M. ZEBRZYDOWICE, GM. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA**

PROJEKTOWAŁ:

PODPIS:

mgr inż.
KAZIMIERZ CIOCHOŃ
Nr upr. 28/92 B-B
SPECJ. KONSTR.-INŻ.
w zakresie dróg

mgr inż. KAZIMIERZ CIOCHOŃ
upr. Nr 79/90 B-B do kier. i nadzor.
i Nr 28/92 B-B do projektow.
w specj. konstr.-inż. w zakresie dróg
typ. przepustów i mostów
bud. ogólniczej
RZECZOZNAWA KOSZTORYSOWY SKB
Nr upr. 46/98 tel. 607 68 98 49

PRZEDMIOT RYSUNKU: **POSADOWIENIE PRZEPUSTU W KM 0+257**

BRANŻA:
DROGOWA

STADIUM: DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

DATA: XI 2014r.

SKALA: 1:25

NR RYS: **6**