


Mapa do celów projektowych

Mapa powstała z wektoryzacji obrazu rastrowego mapy zasadniczej w skali 1:500, k.m. 172.244.013.3, 172.244.061.1. Brakujące granice własności wkreślono orientacyjnie na podstawie mapy w skali 1:1000. Nie są to granice prawne. Mapa została uzupełniona pomiarem sytuacji, rzeźby terenu, uzbrojenia i granic władania na dzień 06.04.2011 r.

woj. małopolskie
m. Kalwaria Zebrzydzowska

skala 1:500



LEGENDA:									
	granica działek inwestycyjnych 4058/7 i 4058/6 objętych opracowaniem								
	= obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza obris działek inwestycyjnych								
	wejścia do budynku szkoły								
	możliwe wejście i wjazd na teren ulw. szkoły (kolor brązowy - wyłącznie wejście)								
	część budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydzkiej: zakres wydzielenia strefy ZL II - przedszkole i oddziały przedszkolne na kondygnacji parteru, na kondygnacji I piętra pomieszczenia szkolne (strefa ZLIII)								
	Projektowana wydzielona pożarowa klatka schodowa zapewniająca bezpośrednią ewakuację na zewnątrz z kondygnacji parteru i I piętra; klatka wyposażona w system grawitacyjnego odprowadzania dymu.								
	Klatka schodowa w zakresie kondygnacji I piętra stanowi nadbudowę budynku o wymiarach gabarytowych 6,94 x 3,63m. Kryta dachem pulpitowym o kącie nachylenia połaci 2° jako załazzenie elementu dodatkowego budynku (główne połacie budynku pozostają bez zmian).								
	Część budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydzkiej: zakres strefy ZLIII - pomieszczenia szkolne na kondygnacji parteru i I piętra								
	Istniejąca jednokondygnacyjna część budynku Zespołu Szkół zawierająca małą salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczoną do użytku również dzieci przedszkolnych (przypisana do strefy przedszkolnej ZLII)								
	Istniejąca duża sala gimnastyczna szkolna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (przypisana do strefy szkolnej ZLIII)								
	wydzielony pożarowo budynek Centrum kultury, sportu i turystyki połączony łącznikiem z budynkiem Zespołu Szkół nr 1 (odrębna strefa pożarowa).								
	utwardzenia zewnętrzne istniejące i drogi dojazdowe								
	hydrant zewnętrzny istniejący								

NAZWA PRACUJĄCEGO:
LOKALIZACJA
ORAZ RZUT PIWNICY

IS.01
01

Projektant:				Branża:	
mgr inż. Wojciech KARWATKA				ARCH.	
Sprawdzający:				Data:	
mgr inż. Sławomir KUBACKI				11.2016	
Inst.:				Skala:	
Inst.:				1:500	
Numer rysunku:					

ferro+enso

Branża:		Instalacje Sanitarne	
Podział:		TOM I	

ferro+enso pracownia architektury

mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik
41-902 Bytom, ul. Aweniowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownie@ferro.com.pl www.ferro.com.pl

Adres inwestycji:
Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydzkiej: działki budowlane nr 4058/7 i 4058/6;
ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydzowska

Inwestor:
Gmina Kalwaria Zebrzydzowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydzkiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydzowska
reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormaniego

Jednostka projektowa:
ferro+enso

Projekt:
Remont fragmentu kanalizacji sanitarnej Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydzkiej wraz z wymianą rur żelaznych na tworzywowe.

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Data:
11.2016

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukcowane lub powielane bez zgody autora.

ZAKRES OPRACOWANIA:
REMONT FRAGMENTU KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z WYMIANĄ RUR ŻELAZNYCH NA TWORZYWOWE.
(wymiana od istniejącego pionu aż do istniejącej studzienki).