


Mapa do celów projektowych

Mapa powstała z wektoryzacji obrazu rastrowego mapy zasadniczej w skali 1:500, k.m. 172.244.013.3, 172.244.061.1. Brakujące granice własności wkreślono orientacyjnie na podstawie mapy w skali 1:1000. Nie są to granice prawne. Mapa została uzupełniona pomiarem sytuacji, rzeźby terenu, uzbrojenia i granic władania na dzień 06.04.2011 r.

woj. małopolskie  
m. Kalwaria Zebrzydzowska

skala 1:500



<b>LEGENDA:</b>				granica działki inwestycyjnej 4058/7 objętej opracowaniem
▲	wejsća do budynku szkoły			
▽	możliwe wejście i wjazd na teren ulw. szkoły (kolor brązowy - wyłącznie wejście)			
▤	część budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydzowskiej: zakres wydzielenia strefy ZL II - przedszkole i oddziały przedszkolne na kondygnacji parteru; na kondygnacji I piętra pomieszczenia szkolne (strefa ZLIII)			
▥	Projektowana wydzielona pożarowa klatka schodowa zapewniająca bezpośrednią ewakuację na zewnątrz z kondygnacji parteru i I piętra; klatka wyposażona w system grawitacyjnego odprowadzanie dymu.			
▦	Klatka schodowa w zakresie kondygnacji I piętra stanowi nadbudowę budynku o wymiarach gabarytowych 6,94 x 3,63m. Kryta dachem pulpitowym o kącie nachylenia połaci 2° jako załazzenie elementu dodatkowego budynku (główne polece budynku pozostają bez zmian).			
▧	Część budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydzowskiej: zakres strefy ZLIII - pomieszczenia szkolne na kondygnacji parteru i I piętra			
▨	Istniejąca jednokondygnacyjna część budynku Zespołu Szkół zawierająca małą salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczoną do użytku również dzieci przedszkolnych (przypisana do strefy przedszkolnej ZLII)			
▩	Istniejąca duża sala gimnastyczna szkolna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (przypisana do strefy szkolnej ZLIII)			
▪	wydzielony pożarowo budynek Centrum kultury, sportu i turystyki połączony łącznikiem z budynkiem Zespołu Szkół nr 1 (odrębna strefa pożarowa).			
▫	utwardzenia zewnętrzne istniejące i drogi dojazdowe			
⊕	hydrant zewnętrzny istniejący			
ZAKRES OPARACOWANIA: Remont i wymiana nawierzchni utwardzonej istniejącego placu manewrowego, wykonanie fragmentu chodnika zapewniającego dostęp do budynku; remont fragmentu istniejącego ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z wykonaniem nowej furty.				
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.				
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY	Data:	12.2016	
Projekt:	Remont i wymiana nawierzchni utwardzonej istniejącego placu manewrowego przy wejściu do budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydzowskiej od ulicy Mickiewicza. Wykonanie fragmentu chodnika zapewniającego dostęp do budynku od strony ulicy Mickiewicza. Remont fragmentu istniejącego ogrodzenia i bramy wjazdowej od strony ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem nowej furty.			
Adres inwestycji:	działka budowlana nr 4058/7 ul. Mickiewicza, 34-130 Kalwaria Zebrzydzowska			
Inwestor:	Gmina Kalwaria Zebrzydzowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydzowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydzowska reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr. inż. Augustyna Omanięgo			
Jednostka projektowa:	<b>fero+enso</b> pracownia architektury mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik 41-902 Bytom, ul. Aweniowicza 7/8 tel. +48 32 7202595, mob. 501783306 pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl			
Barwa:	ARCHITEKTURA			
Podział:	TOM I			
Projektant:	Specjaln.:	Nie uprawnia:	Podpis:	Barwa:
Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SL/OKK		ARCH.
				Data:
				12.2016
				Skala:
				1:500
				Numer rysunku:
Nazwa rysunku:	LOKALIZACJA			
	TERENU UTWARDZONEGO			
	AR.01			
	01			
	fero+enso			