


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Woj.: małopolskie Pow.: Wadowice J.ew.: Kalwaria Zebrzydowska

Skala 1:500 sekcja : 172-241-252

Obręb: Zebrzydowice , Nr Stat. 121803_5.0011

- granica ustalona operatami jednostkowymi
- granica na podstawie mapy ewidencyjnej, skala 1:2000
- ZUDP NGK.6630.150.2014 z dnia 20.02.2014



Zaktualizowana w zakresie sytuacji, rzeźby terenu, uzbrojenia oraz granic władania na dzień 08.06.2015
Brakujące granice działek wkreślono na podstawie przeskalowanej mapy ewidencyjnej 1:2000.
Mapa powstała z wektoryzacji mapy zasadniczej 1:1000 oraz pomiaru bezpośredniego.
Zgłoszenie roboty: NGK.6640.1554.2015. Mapa sporządzona w układzie "2000", oraz Kronsztadt "86"
Wkreślono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Działka inwestycyjna 1543/2 nie obciążona służebnością gruntową.

- ZA ZAGODNOŚĆ Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH
- MAPA AKTUALNA W ZAKRESIE INWESTYCJI
- DROGĘ POŻAROWĄ ISTNIEJĄCĄ ORAZ PLAC MANEWROWY 20x20m
WRYSOWANO ANALOGICZNIE JAK ZOSTAŁY WRYSOWANE
W OPRACOWANIU PN. "EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SPORZĄDZONA PRZEZ
RZECZOZNAWCÓW: mgr inż STANISŁAWA NARDELLI i mgr inż MARCINA
WYRZYKOWSKIEGO".

- 28 października 2016r.

LEGENDA:				
— granica działki Inwestycyjnej objętej opracowaniem = obszar oddziaływania inwestycji (obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza obrys działek inwestycyjnych)				
▲ wejście do budynku szkoły				
▲ istniejące wejście i wjazd na teren działki od strony drogi publicznej				
[S] projektowana strefa wyjścia ewakuacyjnego z budynku - schody zewnętrzne w konstrukcji stalowej lekkiej				
[A] istniejący budynek Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach - kondygnacja przyziemia i parteru: strefa szkolno-przedszkolna ZL II zawierająca oddziały przedszkolne publiczne - projektowane i istniejące; - kondygnacja I piętra strefa ZLIII szkolna (zgodnie z opisem "B")				
[B] istniejący budynek Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach - strefa szkolna ZLIII na wszystkich kondygnacjach za wyjątkiem wydzielonych stref oznaczonych literami "A", "C", "E" i "F"				
[C] wydzielona klatka schodowa na pełną wysokość budynku - wyposażona w system oddymiania grawitacyjnego				
[D] zakres wydzielenia strefy ppóz ZLII - przedszkole prywatne (niepubliczne) istniejące zlokalizowane na kondygnacji przyziemia				
[E] zakres wydzielenia strefy ppóz - istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana na kondygnacji przyziemia				
[F] zakres wydzielenia strefy ppóz - istniejące mieszkanie nauczycielskie zlokalizowane na kondygnacji parteru i I piętra				
[DR] dojazd do drogi publicznej dojazd pożarowy, droga pożarowa i strefa zaracania 20x20m				
[CH] projektowany chodnik z kostki betonowej 6cm szerokości 1,5m				
○ hydrant zewnętrzny istniejący				
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.				
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			Data: 11.2016
Projekt:	Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewn.w zakresie wymaganym do: zapewnienia prawidłowego wydzielenia stref pożarowych; zapewnienia prawidłowej ewakuacji poprzez wydzielenie pożarowe istn. klatki schodowej i wyposażenie jej w system oddymiania grawitacyjnego oraz wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku wraz z budową schodów zewn. ewakuacyjnych; dostosowania istn. proj. sali oddziału przedszkolnego do aktualnych przepisów i wydzielenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wraz ze zmianą spos. użytkowania części pomieszczeń na dwa oddziały przedszkolne. Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej. Termomodernizacja stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego.			
Adres inwestycji:	Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach; działka budowlana nr 1543/2; Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska			
Inwestor:	Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormatego			
Jednostka projektowa:	fero+enso pracownia architektury mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik 41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8 tel. +48 32 7202595, mob. 501783306 pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl			
Branża:	ARCHITEKTURA			
Podział:	TOM I			
				fero+enso
Projektant:	mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	Specjaln.:	arch.	Branża: ARCH.
Opracowanie:	mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK	Nr uprawnień:	23/06/SLOKK	Data: 11.2016
				Skala: 1:500
				Numer rysunku:
				AR.02
				01B
Nazwa rysunku: ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH				