


1. Rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym architektonicznym
2. Rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami
3. Wymiary podano w [cm]
4. Z uwagi na prowadzenie prac w istniejącym budynku, wszelki wymiary należy przed przystąpieniem do robót potwierdzić na budowie
5. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe)
6. Wskazać spoiny nieoznaczone wykonać jako pachwinowe grubości 3mm na całej długości przyłączenia
7. Strop gęstożłobowy rozbiierać bez użycia ciężkiego sprzętu wibracyjnego
8. Otwór w płycie żelbetowej dachu wycinać a nie wybijać



Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Jusnyk ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.			
Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		Data: 09.2016	
Projekt: Przebudowa części Zespołu Szkoły nr 4 im. M. Koronickiej w Zabrzdrowicach wraz z niezbędnymi wewnętrznymi			
Adres inwestycji: Zespół Szkoły nr 4 im. M. Koronickiej w ZEBRZDROWICACH Zabrzdrowice 183, 34-130 Kalwaria Zehrz. Działka budowlana nr 15432 w Zabrzdrowicach, obręb Zabrzdrowice			
Inwestor: Gmina Kalwaria Zehrzdrowicka z siedzibą w Kalwarii Zehrzdrowskiej ul. Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zehrzdrowska			
Branża: KONSTRUKCJA			
Podział: TOM III			
Projektant:	Specjaln.:	W uprawnien.:	Podpis:
mgr inż. Zbigniew ZWOLSKI	konstr.	MAP/022/POCOK/06	
Sprawdzający			Data: 09.2016
mgr inż. Sławomir ZBYTUT	konstr.	MAP/0194/PWOK/05	Skala: 1:100
Opracował:			Numer jysunku:
mgr inż. Roman KAWALER	konstr.		
Nazwa jysunku: Otwór klapy oddymiającej - schemat, przekroje			
KO.05			