

LEGENDA:

- granica działek Inwestycyjnych 4058/7 i 4058/6 objętych opracowaniem = obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza obrys działek inwestycyjnych
- wejścia do budynku szkoły
- możliwe wejście i wjazd na teren utw. szkoły (kolor brązowy - wyłącznie wejście)
- [A] część budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej: zakres wydzielenia strefy ZL II - przedszkole i oddziały przedszkolne na kondygnacji parteru; na kondygnacji i piętra pomieszczenia szkolne (strefa ZLIII)
- [B] Projektowana wydzielona pożarowo klatka schodowa zapewniająca bezpośrednią ewakuację na zewnątrz z kondygnacji parteru i i piętra; klatka wyposażona w system grawitacyjnego odprowadzania dymu.
  Klatka schodowa w zakresie kondygnacji I piętra stanowi nadbudowę budynku o wymiarach gabarytowych 6,94 x 3,63m. Kryta dachem pulpitowym o kącie nachylenia połaci 2° jako zadaszenie elementu dodatkowego budynku (głowne połacie budynku pozostają bez zmian).

  Projekt, za wyjątkiem nadbudowanej klatki schodowej zlokalizowanej w obrysie istniejącego budynku, nie wprowadza jakichkolwiek zmian w zakresie zagospodarowania terenu i jego skomunikowania oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych na działkach inwestycyjnych. Powierzchnia zabudowy, terenów utwardzonych, terenów biologicznie czynnych, dostępności komunikacyjnej oraz dostępności pożarowej pozostaje bez zmian.
  Układ zagospodarowania pod kątem ochrony pożarowej jest tożsamy z układem zawartym w "Ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego" wykonanej przez mgr inż. Marcina Wyrzykowskiego oraz mgr inż. Stanisława Nardelli.
- [C] Część budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych Zespołu Szkół nr1 w Kalwarii Zebrzydowskiej: zakres strefy ZLIII - pomieszczenia szkolne na kondygnacji parteru i I piętra
- [D] Istniejąca jednokondygnacyjna część budynku Zespołu Szkół zawierająca małą salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczoną do użytku również dzieci przedszkolnych (przypisana do strefy przedszkolnej ZLII)
- [E] Istniejąca duża sala gimnastyczna szkolna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (przypisana do strefy szkolnej ZLIII)
- [F] wydzielony pożarowo budynek Centrum kultury, sportu i turystyki połączony łącznikiem z budynkiem Zespołu Szkół nr 1. (odrębna strefa pożarowa).
- [DR] utwardzenia zewnętrzne istniejące i drogi dojazdowe
- hydrant zewnętrzny istniejący

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Data: 12.2016

Projekt: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach wraz z instalacjami wewn.w zakresie wymaganym do: zapewnienia prawidłowego wydzielenia stref pożarowych; zapewnienia prawidłowej ewakuacji poprzez wydzielenie pożarowe istn. klatki schodowej i wyposażenie jej w system oddymiania grawitacyjnego oraz wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku wraz z budową schodów zewn. ewakuacyjnych; dostosowania istn.i proj. sali oddziału przedszkolnego do aktualnych przepisów i wydzielenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wraz ze zmianą spos. użytkowania części pomieszczeń na dwa oddziały przedszkolne.
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej.
Termomodernizacja stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego.

Adres inwestycji: Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach;
działka budowlana nr 1543/2; Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Inwestor: Gmina Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormantego

Jednostka projektowa:
fero+enso pracownia architektury
mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża:	ARCHITEKTURA
Podział:	TOM I

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Agnieszka SMĘTEK	arch.	21/07/SLOKK/II	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			

Branża: ARCH. | Data: 12.2016 | Skala: 1:1000 | Numer rysunku: **AR.02 01A**

Nazwa rysunku: **SYTUACJA - LOKALIZACJA NA MAPIE ZASADNICZEJ**

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Data wykonania kopii
Nazwa materiału zasobu
Numer ewidencyjny materiału zasobu
Forma wykonania kopii
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
STAROSTA WADOWICKI
mapa zasadnicza
P.1218.1980.40
2016 -07- 07
Z up. Starosty Radny Powiatu
Bartłomiej Kolasiński
NR: 6642.1637.2016