



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 listopada 2008 r.

Nr 741

TREŚĆ:

Poz.:

Str.

UCHWAŁY RADY MIASTA:

5231 — Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry". 28543

SPRAWOZDANIE:

5232 — roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2007 r. 28602

5231

**Uchwała* Nr LVII/733/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 listopada 2008 r.**

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry".

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry", zwany dalej planem, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 31 ha, położony pomiędzy ulicami: Jerzmanowskiego, Aleksandry i Telimeiny, w granicy określonej na rysunku planu zgodnie z uchwałą Nr VII/101/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Parku Aleksandry".

*) Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

ROZDZIAŁ I

Ustalenia wprowadzające

§ 2

1. Podstawowym celem planu jest ochrona środowiska przyrodniczego doliny potoku Biezanowskiego, które stanowi ważny element systemu przyrodniczego Miasta oraz stworzenie podstaw do zachowania terenów zieleni i realizację inwestycji związanych z funkcjami służącymi celom rekreacji i wypoczynku osiedli mieszkaniowych o wysokiej intensywności zabudowy w sąsiedztwie - Nowy Prokocim i Nowy Biezanów. Ustalenia planu określają granice i sposób zaінwestowania i zagospodarowania terenów o wartościach przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem ich użytkowego (w tym publicznego) wykorzystywania dla rekreacji i wypoczynku oraz zapewnienia niezbędnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej, służącej ww. celom.
2. Realizacja celu planu obejmuje zapisane w jego ustaleniach działania dotyczące w szczególności:
 - 1) uwzględnienia istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych w rozwiązaniach przestrzennych celem zachowania indywidualnego charakteru obszaru;
 - 2) zapewnienia publicznego charakteru obszaru, w tym warunków jego dostępności i atrakcyjności.

§ 3

1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
 - 1) Załącznik **Nr 1 - Rysunek planu** w skali 1:2000;
 - 2) Załącznik **Nr 2 - Rysunek rozwiązań infrastruktury technicznej** w skali 1:2000;

- 3) **Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**, nie będący ustaleniami planu;
- 4) **Załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej**, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, nie będący ustaleniami planu.
2. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w:
 - 1) Rozdziale II. Ustalenia Ogólne obowiązujące na całym obszarze objętym planem;
 - 2) Rozdziale III. Ustalenia Szczegółowe obowiązujące na poszczególnych terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i wyróżnionych symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;
 - 3) Rysunku planu zawierającym poza ustaleniami wynikającymi z dokumentów i decyzji wiążących, wg przepisów odrębnych, ustalenia planu:
 - a) **granice obszaru objętego planem,**
 - b) **linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,**
 - c) **przeznaczenie terenu wg symboli podanych w § 18-38,**
 - d) **symbole identyfikujące tereny,**
 - e) **nieprzekraczalne linie zabudowy,**
 - f) **okazy drzew wskazane do ochrony,**
 - g) **obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków,**
 - h) **główna ścieżka rowerowa,**
 - i) **przestrzeń publiczna,**
 - j) **szpaler drzew;**
 - 4) Rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej ustalającym zasady uzbrojenia terenu, obowiązujący w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej i proponowanej aranżacji pasów drogowych, do uściślenia na etapie projektu budowlanego.
3. Ustalenia planu, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 ust. 2 obowiązują łącznie.
4. Ustalenia planu rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 4

1. Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia terenów:
 - 1) MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 - 2) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 3) UM teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej;
 - 4) U teren zabudowy usługowej;
 - 5) US teren sportu i rekreacji;
 - 6) ZP teren zieleni urządzonej;
 - 7) ZPU teren zieleni urządzonej z usługami;
 - 8) ZI teren zieleni izolacyjnej;
 - 9) ZR teren zieleni;
 - 10) ZC teren cmentarza;
 - 11) WS teren wód powierzchniowych;
 - 12) KDZ+T teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej) z tramwajem;
 - 13) KDZ teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej);
 - 14) KDL teren drogi publicznej klasy L (lokalnej);
 - 15) KDX teren komunikacji publicznej;
 - 16) KDW teren drogi wewnętrznej;
 - 17) KP teren parkingów;
 - 18) KT teren obsługi komunikacji - pętla autobusowa Bieżanów Nowy;

- 19) G teren infrastruktury gazowniczej;
- 20) E teren infrastruktury elektroenergetycznej.
2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu oraz w tekście niniejszej Uchwały wyróżniono symbolem literowym lub cyfrowo-literowym np. 1MN, gdzie:
 - a) cyfra - oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów,
 - b) litery - oznaczają podstawowe przeznaczenie terenu.
3. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu został ograniczony linią rozgraniczającą obowiązującą w osi jej oznaczenia graficznego.

§ 5

1. **Ilekróć w uchwale jest mowa o:**

- 1) **planie** - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1;
- 2) **terenie** - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w planie, ograniczony na Rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego terenu;
- 3) **terenie inwestycji** - należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i granicami projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 4) **podstawowym przeznaczeniu** - należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczone, uzupełniające i wzbogacające podstawowy sposób użytkowania. W przeznaczeniu podstawowym mieszczą się również towarzyszące elementy zagospodarowania terenu:
 - a) zieleni urządzonej, niezbędna do zapewnienia właściwego procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,
 - b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbędne dla obsługi terenu;
- 5) **Strefie Nadzoru Archeologicznego** - należy przez to rozumieć utrzymany planem obszar strefy ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków;
- 6) **wskaźniku zabudowy** - należy przez to rozumieć procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki lub terenu inwestycji;
- 7) **elementach wyposażenia parku** - należy przez to rozumieć kompleksowo zaprojektowane urządzenia o jednolitej formie i z zastosowaniem tych samych materiałów:
 - a) urządzenia "bram", będących formą przestrzenną, sygnalizującą np. wejście do parku - o wysokości max. 2,4 m od powierzchni terenu,
 - b) miejsca wypoczynku wyposażone w ławki, poidła, stojaki na rowery,
 - c) urządzenia placów zabaw,
 - d) urządzenia rekreacyjne,
 - e) urządzenia informacyjne takie jak tablice, drogowskazy - o wysokości max. 2,4 m od powierzchni terenu oraz o powierzchni ekspozycji max. 4 m²,
 - f) obiekty małej architektury (nie wliczając wiat i daszeń),
 - g) oświetlenie;
- 8) **głównych ścieżkach rowerowych** - należy przez to rozumieć trasy wyznaczone w ramach terenów wyznaczonych w planie, trasy o orientacyjnym przebie-

gu wskazane na Rysunku Planu do szczegółowego ustalenia lokalizacji na etapie wydawania decyzji administracyjnych przy uwzględnieniu przepisów prawa miejscowego;

- 9) **szpalerach drzew** - należy przez to rozumieć ciąg drzew liściastych nasadzonych w linii określonej na Rysunku planu;
 - 10) **zieleni urządzonej** - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach drogowych - realizowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako część składowa projektu budowlanego, a także publicznie dostępne zespoły zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy;
 - 11) **zieleni izolacyjnej** - należy przez to rozumieć zielenią urządzonej niską i wysoką stanowiącą izolację akustyczną lub widokową przyległych funkcji;
 - 12) **frontowej części działki** - należy przez to rozumieć pas terenu od linii rozgraniczającej położony od strony drogi publicznej po nieprzekraczalną linię zabudowy i pas wzdłuż tej linii o szerokości 10 m mierzony od linii zabudowy w głąb działki budowlanej;
 - 13) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków z wyłączeniem balkonów, loggi, werand, wykuszy itp. wystających poza obrys budynku więcej niż 1 m oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
 - 14) **wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych** - należy przez to rozumieć elementy reklamowe - wolnostojące lub umieszczone na obiekcie budowlanym (w tym tzw. billboardy):
 - a) płaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji (elewacji) większej niż 6,0 m²,
 - b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza 2,0 m, o wysokości najwyższej krawędzi elementu przekraczającej 2,5 m od poziomu przyległego terenu,
 - c) słupy i maszty reklamowe o wysokości przekraczającej 13,0 m od poziomu przyległego terenu;
 - 15) **teren o skomplikowanych warunkach gruntowych** - należy przez to rozumieć obszary skarp o nachyleniu stoku powyżej 35° zagrożone ruchami masowymi;
 - 16) **modernizacji** - należy przez to rozumieć wykonanie robót (remontu, rozbudowy i przebudowy), w wyniku, których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi.
 3. Ilekroć w uchwale przywołane są nazwy ulic należy przez to rozumieć nazwy nadane ulicom wg stanu w dniu uchwalania planu.

§ 6

Przeznaczenie w planie gruntów rolnych na cele nierolnicze następuje zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ich ochrony.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia Ogólne

§ 7

1. Utrzymanie, bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów - nie mogą naruszać:
 - 1) przepisów odrębnych;
 - 2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
 - 3) wymagań określonych w Rozdziałach I - III.
2. Utrzymuje się wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
3. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. c oraz organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie.

§ 8

Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze objętym planem:

- 1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 4) zasady ochrony i kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz zasady kształtowania nowych działek budowlanych;
- 7) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 8) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym warunki zagospodarowania terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych i zakaz zabudowy.

§ 9

1. Dla **ochrony i kształtowania ładu przestrzennego** ustala się:
 - 1) zasady ochrony walorów krajobrazowych;
 - 2) zasady lokalizacji obiektów budowlanych na działce budowlanej;
 - 3) zasady obsługi komunikacyjnej obiektów budowlanych.
2. W zakresie zasad ochrony walorów krajobrazowych ustala się:
 - 1) ochronę walorów widokowych krajobrazu otwartego - ochronę terenów otwartych o wybitnych walorach krajobrazowych, poprzez wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej poza istniejącymi i ustalonymi w planie terenami zespołów mieszkaniowych, usługowych, garażowych i parkingowych;
 - 2) przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu elementami istniejącej i nowoprojektowanej infrastruktury technicznej poprzez maskowanie ich zielenią;
 - 3) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;
 - 4) zakaz lokalizacji ogrodów działkowych.
3. W zakresie zasad lokalizacji obiektów budowlanych na działce budowlanej ustala się:
 - 1) zakaz na terenie objętym planem:
 - a) lokalizacji i urządzania placów handlowych, składowych, magazynowych,

- b) lokalizacji parkingów dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t,
 - c) lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych przekrywających elementy urządzenia parku typu urządzenia rozrywkowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m,
 - e) lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych,
 - f) wprowadzania napowietrznych linii przesyłowych;
- 2) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych, innych niż wymienionych w ust. 3 pkt 1 lit. e, jedynie w terenach przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami: MN, U, 3US, ZPU, KT. Dopuszcza się umieszczanie szyldów oraz tablic informacyjnych związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną w obrębie działki lub terenu inwestycji, której dotyczy dana reklama, według zasad określonych w ustaleniach planu dla terenów o poszczególnych przeznaczeniach;
- 3) zachować nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów kubaturowych wskazane na Rysunku planu;
- 4) dopuszcza się remont, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy w pasie pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogę, przy zachowaniu warunków technicznych budynków określonych przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przed drganiem i hałasem wywołanym ruchem kołowym oraz określonych przepisami o drogach publicznych.
4. Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej lub publicznej (w tym terenu komunikacji publicznej) bezpośrednio przylegającej do działki budowlanej za wyjątkiem dróg KDZ+T.
- § 10
- Dla **ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego** ustala się następujące zasady:
- 1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektroenergetycznymi realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
 - 2) na podstawie przepisów odrębnych, w zakresie ochrony przed hałasem:
 - a) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami MN i MW wskazuje się jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
 - b) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami U i UM wskazuje się jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe,
 - c) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami ZPU, ZP i US wskazuje się jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 - 3) dla całego obszaru objętego planem znajdującego się w obszarze Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 451 Subzbiornik Bogucice nakłada się obowiązek objęcia nowych inwestycji kanalizacją komunalną bez możliwości realizacji indywidualnych rozwiązań gospodarki ściekowej;
 - 4) w terenach mieszkaniowych obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, których oddziaływanie na środowisko, przekraczające poziom dopuszczalny, mogłoby sięgać poza granice terenu, do którego inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny, w szczególności z zakresu usług komercyjnych, powodujących obniżenie wymaganych na podstawie przepisów odrębnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów środowiskowych właściwych dla zabudowy mieszkaniowej;
 - 5) obowiązuje zakaz likwidacji przydrożnych i nadwodnych zadrzewień, jeśli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, bądź budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych oraz regulacji potoku Biezanowskiego;
 - 6) obowiązuje ochrona doliny potoku Biezanowskiego wraz z jej obudową biologiczną, z zapewnieniem pasów ochronnych wzdłuż potoku o szerokości min. 10 m od linii brzegowej wyłączonych z zabudowy i zainwestowania, w tym także z wykluczeniem ogrodzeń. Dopuszcza się regulację koryta potoku, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
 - 7) wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne, przeciwpowodziowe oraz lokalizowane w pobliżu potoku - realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 8) obejmuje się ochroną okazy drzew oznaczone na Rysunku planu i wymienionych w tabeli:

Nr na Rysunku planu	Nr działki, na której jest położony okaz	Symbol identyfikujący teren, w którym położony jest okaz	Opis okazu drzewa
1.	78/1	7ZP	Dąb szypułkowy (Quercus robur)
2.	99/1	7ZP	Dąb szypułkowy (Quercus robur)
3.	55/1	7ZP	Dąb szypułkowy (Quercus robur)

- 9) przy okazach drzew wskazanych do ochrony w pasie 10 m od pnia zakazuje się:
 - a) realizacji budynków i budowli,
 - b) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
 - c) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody;
- 10) zachować powierzchnię terenu biologicznie czynną dla wydzielonych kategorii zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 11) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz powodujących szczególnie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, wg przepisów odrębnych za wyjątkiem budowy, remontów i przebudowy dróg publicznych oraz związanych z nimi urządzeń oraz realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej;
- 12) gospodarkę odpadami należy prowadzić z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków dotyczącymi gospodarki odpadami;

- 13) w granicach pasa izolującego teren cmentarny o szerokości 50 m obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi, zakładów żywienia zbiorowego, obiektów produkcji lub przechowywania artykułów żywnościowych oraz studni kopanych zgodnie z przepisami odrębnymi. W pasie między 50 m a 150 m realizacja wszystkich budynków korzystających z wody pod warunkiem podłączenia do lokalnej sieci wodociągowej;
- 14) zachować wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi określonych przepisami odrębnymi.

§ 11

Dla **ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej** ustala się następujące zasady:

- 1) w celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej na podstawie przepisów odrębnych:
- a) utrzymuje się **Strefę Nadzoru Archeologicznego**, której zasięg określa się na Rysunku planu,
 - b) na obszarze strefy, o której mowa w lit. a, podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z robotami budowlanymi obowiązuje nadzorowanie prac przez osobę uprawnioną do prowadzenia badań archeologicznych;
- 2) w celu ochrony zabytków określa się na Rysunku planu obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
- a) Cmentarz komunalny w Bieżanowie założony w 1917 r. przy ul. Bieżanowskiej, dla którego ustala się ochronę założenia urbanistycznego,
 - b) Figura z krzyżem wykonana w 1861 r. przy głównej alei cmentarza komunalnego w Bieżanowie, dla której ustala się ochronę gabarytu, formy i detalu plastycznego;
- 3) dla zapewnienia ochrony dóbr kultury współczesnej ustala się ochronę krajobrazu z istniejącym założeniem zagospodarowania cmentarza komunalnego - 1ZC, wraz z dopełnieniem tego założenia poszerzeniem cmentarza w kierunku północnym - 2ZC, jako skończonej formy przestrzennej zieleni publicznej urządzonej cmentarza.

§ 12

Dla **ochrony i kształtowania krajobrazu** ustala się następujące zasady:

- 1) W terenach przeznaczonych do zainwestowania, oznaczonych symbolem MW, MN, UM, U, US, ZPU, KT i KP ochronę wartości krajobrazu zapewnia się poprzez regulację gabarytów zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 2) W pozostałych terenach ustala się:
- a) ochronę i kształtowanie zieleni tworzącej system parku w ramach terenów oznaczonych symbolami ZP, ZPU, 1US, 2US z zachowaniem ich zasobów przyrodniczych, głównie w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich wartości krajobrazowych, z możliwością przekształcania pod zielenią urządzoną związaną z obiektami sportu i rekreacji,
 - b) ochronę punktów i ciągów widokowych projektowanych w obszarze i ich przedpola poprzez: nie wprowadzanie zabudowy, zieleni wysokiej i innych barier widokowych oraz uporządkowanie zagospodarowania punktów poprzez usunięcie elementów dysharmonizujących,
 - c) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej z wyjątkiem grup komponowanych w celu uatrakcyjnienia widoku, maskowania w nim nieprawidłowości względnie obudowy cieku wodnego,
 - d) ochronę istniejących zespołów zieleni w terenach oznaczonych symbolami ZC, 4ZP i 7ZP,
 - e) ochronę istniejących oczek wodnych w terenach 7ZP i 8ZP.

§ 13

Dla **kształtowania przestrzeni publicznych**:

- 1) określa się jako przestrzenie publiczne:
- a) drogi publiczne istniejące: KDZ+T, KDZ, KDL, KDX,
 - b) tereny zieleni urządzonej istniejącego cmentarza komunalnego (starej i nowej części 1ZC i 2ZC),
 - c) tereny zieleni urządzonej z usługami - miejsce spotkań: ZPU,
 - d) tereny zieleni urządzonej ZP,
 - e) teren wód powierzchniowych: WS;
- 2) ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
- a) odnośnie dróg publicznych: obowiązuje stosowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania pasów drogowych w liniach rozgraniczających, polegających min. na:
 - projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni towarzyszącej drogom,
 - optymalizacji rozmieszczenia przystanków tramwajowych w tym zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych,
 - wykluczeniu lokalizacji wszelkich urządzeń reklamowych,
 - wprowadzeniu niskich zadrzewień i zakrzewień (wzdłuż dróg publicznych oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych) - jeśli nie ograniczy to prawidłowych technicznie rozwiązań i lokalizacji elementów ulicy. Zadrzewienia i zakrzewienia winny być realizowane wg projektów zieleni opracowanych w ramach projektów budowlanych dla poszczególnych inwestycji. Przy projektowaniu uwzględnić wymogi ekspozycji krajobrazowej i osi widokowych oraz zasady ochrony i kształtowania krajobrazu, określone w § 12,
 - tworzeniu powiązań pieszych pomiędzy przestrzeniami publicznymi z dostępnością ciągów pieszych do rekreacji spacerowej i kontaktów społecznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - realizacji ciągów zieleni wysokiej i niskiej, wg projektów opracowanych w sposób kompleksowy, które winny uwzględniać wymogi krajobrazowe obszaru,
 - b) odnośnie oświetlenia: dla przestrzeni publicznych oświetlenie realizować według całościowego projektu gwarantującego jednolitą formę zastosowanych elementów oświetleniowych.

§ 14

W zakresie **zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości** oraz zasad kształtowania nowych działek budowlanych w obszarze objętym planem ustala się:

- 1) nie określa się terenów wymagających scalań i podziałów nieruchomości;
- 2) obowiązuje zakaz podziału działek dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oznaczonych symbolem MN, za wyjątkiem wydzielienia niezbędnych dojazdów oraz regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;
- 3) dla pozostałych terenów (poza MN) nie ustala się wielkości nowych działek uzyskiwanych w wyniku podziału nieruchomości, w tym min i max wielkości działek, wielkości te powinny być dostosowane do zakresu obszarowego inwestycji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym określonym w Rozdziale III i być dostosowana do możliwości obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej;

- 4) podział geodezyjny lub połączenie działek dla terenów określonych w pkt 3 musi spełniać wymagania przepisów odrębnych i umożliwiać zagospodarowanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w planie.

§ 15

W zakresie **rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego**:

- 1) ustala się następujące zasady obsługi obszaru planu przez docelowy układ drogowy, przedstawiony na Rysunku planu:

- a) układ drogowy podstawowy obejmuje:

- drogę publiczną klasy Z (zbiorcza) **KDZ** ul. Bieżanowska w jej fragmentarycznym przebiegu w obszarze objętym planem,
- drogę publiczną klasy Z (zbiorcza) z tramwajem oraz planowanym szybkim tramwajem **KDZ+T** ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej w jej fragmentarycznym przebiegu w obszarze objętym planem,
- drogę publiczną klasy L (lokalna) **KDL** ul. Aleksandry,
- drogę publiczną klasy L (lokalna) ul. Jerzmanowskiego, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie, poza obszarem objętym planem,
- drogę publiczną klasy L (lokalna) ul. Telimeny, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie, poza obszarem objętym planem,

- b) zakres przedstawiony w lit. a określa docelowy stan układu. Jego osiągnięcie wymaga budowy linii szybkiego tramwaju w ciągu drogi **KDZ+T**,

- c) układ drogowy obsługujący obszar planu obejmuje:

- drogę publiczną klasy D (dojazdowa) ul. Udzieli, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie, poza obszarem objętym planem,
- drogę publiczną klasy D (dojazdowa) ul. Podłęska, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie, poza obszarem objętym planem,
- komunikację publiczną - ciąg pieszo-jezdny KDX,

- d) w projektach przebudowy i budowy układu drogowego uwzględniać potrzeby w zakresie budowy układu ścieżek rowerowych z wykorzystaniem układu komunikacyjnego i towarzyszącej zieleni. W procedurach dotyczących przygotowania inwestycji i remontów, które mogłyby mieć wpływ na układ komunikacji rowerowej, jednostki Urzędu Miasta Krakowa są zobowiązane poddać ich rozwiązania ocenie - zgodnie z przepisami prawa miejscowego,

- e) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. W ramach projektów realizacyjnych (a także w późniejszej modernizacji i eksploatacji) należy odpowiednio przewidzieć infrastrukturę, urządzenia i rozwiązania - zapewniające warunki dla poruszania się osób niepełnosprawnych (w tym z dysfunkcją wzroku) - w terenach komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej, w terenach urządzeń komunikacyjnych, ogólnodostępnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych terenach stanowiących przestrzeń publiczną;

- 2) Ustala się następujące zasady lokalizacji i obsługi parkingowej obszaru:

- a) obsługa miejscami postojowymi do obsługi terenów cmentarza: 1ZC i 2ZC, do stałego i okolicznościowego

użytkowania poprzez teren 1KP, wyznaczony jako teren parkingu,

- b) dla usług w terenach U, UM, MN i MW zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych - co najmniej: 2 miejsca na 10 zatrudnionych i 1 miejsce na 40 m² powierzchni użytkowej; dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych również poza terenem usług, na terenie 2KP,
- c) dla terenów mieszkaniowych w terenach MN i MW zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości co najmniej: 1 miejsce na 1 mieszkanie,
- d) dopuszcza się realizację miejsc parkowania dla samochodów osobowych w terenach 1US i 3US oraz w terenie 1ZPU przy ul. Telimeny zapewniając 40 % powierzchni biologicznie czynnej realizując je jako parking w zieleni;

- 3) Ustala się następujące zasady obsługi obszaru komunikacją zbiorową:

- a) podstawowym środkiem obsługi obszaru są linie tramwajowe w ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej oraz planowana linia szybkiego tramwaju w tej samej ulicy,
- b) obsługa autobusowa pozostaje na ulicach: ul. Bieżanowskiej, ul. Ćwiklińskiej i ul. Aleksandry.

§ 16

1. Ustala się w zakresie **rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej**:

- 1) generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej obowiązujące w całym obszarze opracowania;
- 2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu **zaopatrzenia w wodę**;
- 3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu **odprowadzania ścieków sanitarnych**;
- 4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu **odprowadzania wód opadowych**;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy **systemu gazowniczego**;
- 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy **systemów ciepłowniczych**;
- 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy **systemu elektroenergetycznego**;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy **systemów telekomunikacyjnych**.

2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się:

- 1) zachować zasady uzbrojenia terenu obowiązujące w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej, do uściślenia na etapie projektu budowlanego, określone na Rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, uściślenie lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz średnic sieci projektowanych następować będzie na etapie projektu budowlanego;
- 2) utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, za wyjątkiem magistrali ciepłowniczej, zlokalizowanych w obszarze objętym planem, w tym obsługujących obszar nie objęty planem, zapewniając możliwość ich rozbudowy, modernizacji i zmiany średnic sieci;
- 3) w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów odrębnych;

- 4) prowadzić sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń z nią związanych w pasach drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz, w przypadkach lokalizowania na innych terenach, w sposób niekolidujący i podporządkowany określonej w planie funkcji terenu;
 - 5) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza się ich przebudowę według przepisów odrębnych.
3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu **zaopatrzenia w wodę** ustala się:
- 1) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu obsługi wodociągu miejskiego - dwóch stref:
 - a) strefa podstawowa zbiorników "Krzemionki" o rzędnej linii ciśnień 245,00 m n. p. m.,
 - b) strefa zredukowanego ciśnienia ze zbiorników "Kosocice" o rzędnej linii ciśnień 267,00 m n. p. m;
 - 2) w obszarze objętym planem przebiega magistrala wodociągowa ϕ 600, na której zabudowana jest komora redukcji ciśnienia wraz z rurociągiem spustowym ϕ 200 mm w kierunku potoku Biezanowskiego;
 - 3) sieć rozbiornczą tworzą wodociągi:
 - a) ϕ 300 mm w ulicach Teligi - Ćwiklińskiej,
 - b) ϕ 200 mm w ul. Wielickiej,
 - c) ϕ 160 PE mm w rejonie ul. Podłęskiej,
 - d) ϕ 200 mm w ul. Jerzmanowskiego,
 - e) ϕ 300 mm w ul. Aleksandry,
 - f) ϕ 300 mm i ϕ 250 mm w ul. Biezanowskiej,
 - g) ϕ 100 mm w ul. Udzieli,
 - h) ϕ 100 mm w ul. Podmiłów;
 - 4) zasilanie w wodę odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu planuje się z istniejącej sieci wodociągowej poprzez realizację bezpośrednich przyłączy wodociągowych lub ewentualną rozbudowę miejskiej sieci, w oparciu o rurociągi, o których mowa w pkt 3;
 - 5) wzdłuż istniejących i planowanych liniowych obiektów sieci wodociągowej, dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej, określa się strefy techniczne:
 - a) dla magistrali o średnicy ϕ 600 mm: o szerokości po 8,0 m od zewnętrznych krawędzi rurociągu, w których zakazuje się lokalizacji zabudowy, o szerokości po 3,0 m od zewnętrznych krawędzi rurociągu, w których zakazuje się lokalizacji obiektów małej architektury i zadrzewień,
 - b) dla kanału spustowego oraz w rejonie komory zasuw: o szerokości po 3,0 m, w których zakazuje się lokalizacji obiektów małej architektury i zadrzewień,
 - c) dla wodociągu o średnicy ϕ 300 mm: o szerokości po 5,0 m od zewnętrznych krawędzi rurociągu, w których zakazuje się lokalizacji zabudowy, o szerokości po 2,0 m od zewnętrznych krawędzi rurociągu, w których zakazuje się lokalizacji obiektów małej architektury i zadrzewień,
 - d) dla wodociągów o średnicy do ϕ 300 mm: o szerokości po 3,0 m od zewnętrznych krawędzi rurociągu, w których zakazuje się lokalizacji zabudowy, o szerokości po 1,0 m od zewnętrznych krawędzi rurociągu, w których zakazuje się lokalizacji obiektów małej architektury i zadrzewień.
4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu **odprowadzania ścieków sanitarnych** ustala się:
- 1) w obszarze planu obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny), z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Płaszów;
 - 2) główne odbiorniki ścieków w rejonie obszaru planu:
 - a) kanał sanitarny o przekroju 600 x 900 mm w ul. Biezanowskiej i Podmiłów,
 - b) kanał sanitarny o przekroju 700 x 1050 mm w ul. Biezanowskiej,
 - c) kanał sanitarny ϕ 500 mm w ul. Biezanowskiej,
 - d) kanał sanitarny ϕ 500-400-250 mm w ul. Jerzmanowskiego,
 - e) kanał sanitarny ϕ 500 mm w ul. Aleksandry,
 - f) kanał sanitarny o przekroju 600 x 900 mm w ul. Telimieny,
 - g) kanał sanitarny ϕ 250-300 mm w ul. Podłęskiej;
 - 3) odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej zabudowy planuje się do istniejących kanałów, poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej lub realizację bezpośrednich przyłączy kanalizacyjnych;
 - 4) wzdłuż istniejących i planowanych liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej ustala się strefy techniczne:
 - a) o szerokości po 5,0 m od zewnętrznych krawędzi kanału, w których zakazuje się lokalizacji zabudowy,
 - b) o szerokości po 1,0 m od zewnętrznych krawędzi kanału, w których zakazuje się lokalizacji obiektów małej architektury i zadrzewień.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu **odprowadzania wód opadowych** ustala się:
- 1) odbiornikiem wód opadowych jest potok Biezanowski wpadający do rzeki Drwinki;
 - 2) układ kanalizacji deszczowej tworzą:
 - a) kanały deszczowe ϕ 1200 mm i 600 x 900 mm ul. Wielickiej,
 - b) kanały deszczowe o przekroju 600 x 900 mm i ϕ 500 mm ul. Aleksandry,
 - c) kanały deszczowe o przekroju 600 x 900 mm w ul. Ćwiklińskiej,
 - d) kanały deszczowe ϕ 600 mm w ul. Teligi,
 - e) kanał deszczowy ϕ 500 w ul. Biezanowskiej,
 - f) kanał deszczowy ϕ 600, ϕ 500, ϕ 400 i ϕ 300 mm w ul. Jerzmanowskiego,
 - g) kanały deszczowe ϕ 300 mm w rejonie ul. Podłęskiej;
 - 3) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej planuje się poprzez kanały deszczowe zamknięte do istniejących kanałów;
 - 4) dla powierzchni szczelnej terenów dróg: **KDZ, KDZ+T, KDL** oraz terenu komunikacji **KT** a także utwardzonych parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha obowiązuje realizacja kanalizacji opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) dla pozostałych terenów obowiązuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do gruntu przy uwzględnieniu przepisów odrębnych, pod warunkiem nie zmieniania stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 - 6) wzdłuż istniejących i planowanych liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej ustala się strefy techniczne:
 - a) o szerokości po 5,0 m od zewnętrznych krawędzi kanału, w których zakazuje się lokalizacji zabudowy,
 - b) o szerokości po 1,0 m od zewnętrznych krawędzi kanału, w których zakazuje się lokalizacji obiektów małej architektury i zadrzewień;
 - 7) w pasach drogowych rezerwuje się miejsce dla kanału deszczowego, odprowadzającego wody opadowe z pasa drogowego i z przynależnej zlewni.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu **gazowniczego** ustala się:
- 1) odbiorcy zasilani są w gaz ziemny z gazociągów średniego i niskiego ciśnienia:
 - a) w rejonie ul. Biezanowskiej ze stacji redukcyjno-pomiarowej II przy ul. Drożdżowej poprzez gazociągi niskiego ciśnienia,

- b) w rejonie ul. Aleksandry ze stacji redukcyjno-pomiarowej II przy ul. Aleksandry poprzez gazociągi niskiego ciśnienia,
- c) w rejonie ulicy Jerzmanowskiego poprzez gazociągi średniego ciśnienia;
- 2) układ sieci gazowej tworzą:
- a) gazociąg średniego ciśnienia ϕ 250 mm, przecinający obszar planu w rejonie ulic Jerzmanowskiego i Aleksandry,
- b) odgałęzienie średniego ciśnienia ϕ 100 mm wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową II^o przy ul. Aleksandry,
- c) gazociąg średniego ciśnienia ϕ 65 mm w ul. Jerzmanowskiego,
- d) gazociąg niskiego ciśnienia ϕ 250 mm w rejonie ul. Aleksandry,
- e) gazociąg niskiego ciśnienia ϕ 200 mm w ul. Bieżanowskiej;
- 3) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, w oparciu o gazociągi wymienione w pkt 2;
- 4) dla istniejących gazociągów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg należy zachować odległości podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 5) dla planowanych gazociągów średniego ciśnienia należy ustalić strefy kontrolowane, w których nie należy wznosić budynków, urządać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz podejmować żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu;
- 6) szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, dla planowanych gazociągów średniego ciśnienia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy **systemu ciepłowniczego** ustala się:
- 1) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu miejskiego systemu ciepłowniczego Miasta Krakowa;
- 2) przez obszar planu przebiega magistrala ciepłownicza 2 x ϕ 500 mm, wzdłuż potoku Bieżanowskiego, na odcinku od ul. Wielickiej do ul. Aleksandry, częściowo w technologii kanałowej, a częściowo ułożona jest na powietrzu, na niskiej estakadzie;
- 3) istniejący układ sieci ciepłowniczej tworzy odgałęzienie od magistrali 2 x ϕ 125 mm, w kierunku ul. Podłęskiej;
- 4) utrzymany zostanie istniejący sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o centralny system ciepłowniczy Miasta, indywidualne źródła ciepła i lokalne systemy grzewcze;
- 5) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego potrzeby cieplne nowych obiektów zabezpieczać poprzez miejską sieć ciepłowniczą, ogrzewanie elektryczne lub lokalne źródła na paliwa ekologiczne (gaz ziemny, lekki olej opałowy) lub alternatywne źródła energii (energia słoneczna, geotermalna);
- 6) planuje się przebudowę magistrali ciepłowniczej 2 x ϕ 500 mm poprzez ułożenie rurociągów podziemnych w systemie rur preizolowanych;
- 7) ustala się strefy techniczne wzdłuż ciepłociągów, w których zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych:
- a) po 5,0 m dla ciepłociągu o średnicy rurociągów 2 x ϕ 500 mm,
- b) po 3,0 m dla ciepłociągu o średnicy rurociągów 2 x ϕ 125 mm;
- 8) bezpośrednio nad siecią ciepłą zakazuje się lokalizacji obiektów małej architektury, zieleni wysokiej i krzewów oraz placów zabaw i boisk;
- 9) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu sieci ciepłowniczej nie może ograniczać dostępu zarządcy sieci w przypadkach związanych z prowadzeniem prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub polegających na likwidacji awarii.
8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy **systemu elektroenergetycznego** ustala się:
- 1) obszar objęty planem zasilany jest w energię elektryczną w oparciu o sieć elektroenergetyczną średniego napięcia poprzez stacje transformatorowe SN/nn;
- 2) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o istniejące i planowane stacje transformatorowe, zlokalizowane w obszarze planu i jego sąsiedztwie;
- 3) planuje się rozbudowę sieci średniego i niskiego napięcia; lokalizacja i ilość dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikać będzie z bilansu potrzeb na dostawę mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;
- 4) ustala się strefy techniczne wzdłuż liniowych obiektów elektroenergetycznych, w których zakazuje się lokalizacji zabudowy:
- a) dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu linii, łącznie 16 m, licząc po 8 m od osi linii,
- b) dla linii kablowych SN i nn 0,5 m licząc od skrajnego przewodu.
9. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy **systemów telekomunikacyjnych** ustala się:
- 1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci i obecną lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych;
- 2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
- 3) wskazuje się, jako zasadę lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach budowlanych; dopuszcza się wolnostojące obiekty infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych terenów, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu;
- 4) w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych ulic dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci przewodowej.

§ 17

Ustala się **szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym warunki zagospodarowania terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych i zakaz zabudowy:**

- 1) dla terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych określonych w §5 ust. 1 pkt 15 i oznaczonych na Rysunku planu ustala się zakaz realizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mogących naruszyć strukturę gruntu powodując jego osunięcie;
- 2) na pozostałym obszarze objętym planem ustala się złożone warunki gruntowe (utrudniające budownictwo), w obrębie, którego przy realizacji inwestycji kubaturowych nakłada się obowiązek ustalenia geotechnicznych warunków obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w terenach gdzie występują stoki o nachyleniu powyżej 10° zagrożone erozją i denudacją oznaczone na Rysunku planu:
- a) uwzględnić przy realizacji inwestycji zabezpieczenie obiektów przed niestabilnością gruntu poprzez stosowanie mu-

- rów oporowych itp. lub wzmocnienie techniczne konstrukcji obiektów budowlanych,
- b) zakaz realizacji inwestycji mogących naruszyć strukturę gruntu powodując jego osuwanie.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia szczegółowe

§ 18

1. Ustalenia szczegółowe określone w kolejnych paragrafach niniejszego Rozdziału kolejno:
- 1) w poszczególnych ustępach 1 - wyznaczają teren określając jego przeznaczenie podstawowe;
 - 2) w poszczególnych ustępach 2 - określają inwestycje dopuszczone poza przeznaczeniem podstawowym;
 - 3) w poszczególnych ustępach 3 - określają warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w granicach terenów wyznaczonych w odpowiednim ustępie 1, w tym:
 - a) wskaźnik zabudowy,
 - b) wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej,
 - c) wysokości zabudowy,
 - d) geometrii dachu,
 - e) standardów wykończenia,
 - f) ustalenia dodatkowe.
 - 4) w poszczególnych ustępach 4 - określa stosunek przeznaczenia podstawowego wyznaczonego w odpowiednim ustępie 1 do przeznaczenia dopuszczonego w odpowiednim ustępie 2.
2. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach określają nieprzekraczalne linie zabudowy. W przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku planu, obowiązują przepisy odrębne.
3. Tereny pomiędzy linią rozgraniczającą terenów, a nieprzekraczalną linią zabudowy powinny zostać zagospodarowane jako tereny zieleni urządzonej, w tym o charakterze izolującym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomości oraz urządzeń budowlanych, o których mowa w przepisach odrębnych - związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu.

§ 19

1. Wyznacza się **teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej** oznaczony na Rysunku planu symbolem **MW** z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
- 1) lokalizację obiektów małej architektury (altany, place zabaw dla dzieci itp.) oraz zadaszeń;
 - 2) realizację ciągów pieszych i pieszo-jezdných oraz parkingów do obsługi mieszkańców.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalny wskaźnik zabudowy - 30%;
 - 2) zachować minimum 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
 - 3) wysokość budynków - do 18,0 m;
 - 4) obowiązuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
 - a) symetrii kątów nachylenia połaci dachowych,

- b) symetrii połaci dachowych w obrębie bryły budynku - w osi prostopadłej do bryły budynku,
 - c) kąta nachylenia połaci nie większego niż 45°,
 - d) zakazu stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie i w poziomie,
 - e) pokrycia dachów materiałem ceramicznym lub jego imitacją w kolorze czerwonym, czerwono-brązowym lub brązowym;
- 5) do wykańczania elewacji stosować tynki w kolorze białym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza się stosowanie okładzin z kamienia, cegły lub drewna, obowiązuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy (również falistej i trapezowej) i innych nisko standardowych wykończeniowych materiałów elewacyjnych;
- 6) nakaz wyposażenia nowoprojektowanych budynków mieszkalnych powstających w pasie terenu o szerokości 110 m od krawędzi ulicy Wielickiej, w skuteczne zabezpieczenia akustyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z tym przeznaczeniem nie stanowiła więcej niż 40% powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe.
5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 20

1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej** oznaczone na Rysunku planu symbolami **1MN** i **2MN** z podstawowym przeznaczeniem pod utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
- 1) przeznaczenie części obiektów, zmianę sposobu użytkowania obiektów lub przebudowę obiektów w obiekty usług służących obsłudze funkcji parkowej w tym gastronomia, wypożyczalnia rowerów, zaplecze techniczno-sanitarne;
 - 2) przeznaczenie części obiektów, zmianę sposobu użytkowania obiektów lub rozbudowa i nadbudowa obiektów w obiekty usług handlu detalicznego związanego z funkcją cmentarza;
 - 3) remont istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez możliwości nadbudowy, rozbudowy i odbudowy. Rozbudowa i nadbudowa obiektu tylko po warunkiem przebudowy na obiekt o funkcji, o której mowa w pkt 1 i 2;
 - 4) rozbiórkę i budowę nowego obiektu o funkcji, o której mowa w pkt 1 i 2;
 - 5) lokalizację obiektów małej architektury (altany, kapliczki itp.) oraz zadaszeń;
 - 6) realizację ciągów pieszych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalny wskaźnik zabudowy - 40%;
 - 2) zachować minimum 40% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
 - 3) wysokość budynków w przypadku przebudowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 - do 10,0 m;
 - 4) w przypadku przebudowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązuje stosowanie dachów przy zachowaniu:

- a) symetrii kątów nachylenia połaci dachowych,
 - b) symetrii połaci dachowych w obrębie bryły budynku - w osi prostopadłej do bryły budynku,
 - c) kąta nachylenia połaci nie większego niż 45°,
 - d) zakazu stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie i w poziomie,
 - e) pokrycia dachów materiałem ceramicznym lub jego imitacją w kolorze czerwonym, czerwono-brązowym lub brązowym;
- 5) do wykańczania elewacji stosować tynki w kolorze białym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza się stosowanie okładzin z kamienia, cegły lub drewna, obowiązuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy (również falistej i trapezowej) i innych nisko standardowych wykończeniowych materiałów elewacyjnych;
- 6) z uwagi na położenie w pasach izolujących teren cmentarny zachować warunki przepisów odrębnych o cmentarzach, w tym zapisanych w § 10 pkt 12 niniejszej uchwały.
4. Dopuszcza się lokalizację funkcji dopuszczonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 na 50% powierzchni terenu MN, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 21

1. Wyznacza się **teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej** oznaczony na Rysunku planu symbolem **UM** z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
- 1) lokalizację zespołu Pogotowia Ratunkowego;
 - 2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, place zabaw dla dzieci itp.) oraz zadaszeń;
 - 3) realizację ciągów pieszych i pieszo-jezdných oraz parkingów do obsługi usług i mieszkańców.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalny wskaźnik zabudowy - 50 %;
 - 2) zachować minimum 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
 - 3) wysokość budynków - do 20,0 m;
 - 4) obowiązuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
 - a) symetrii kątów nachylenia połaci dachowych,
 - b) symetrii połaci dachowych w obrębie bryły budynku - w osi prostopadłej do bryły budynku,
 - c) kąta nachylenia połaci nie większego niż 45°,
 - d) zakazu stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie i w poziomie,
 - e) pokrycia dachów materiałem ceramicznym lub jego imitacją w kolorze czerwonym, czerwono-brązowym lub brązowym,
 - 5) do wykańczania elewacji stosować tynki w kolorze białym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza się stosowanie okładzin z kamienia, cegły lub drewna, obowiązuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy (również falistej i trapezowej) i innych nisko standardowych wykończeniowych materiałów elewacyjnych;
 - 6) w ramach inwestycji nakłada się obowiązek realizacji miejsc parkingowo-garażowych w ilości istniejących miejsc powiększonej o wymagane miejsca postojowe dla realizowanych funkcji usługowo-mieszkaniowych zgodnie z § 15 pkt 2.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z tym przeznaczeniem nie stanowiła więcej niż 40% powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 22

1. Wyznacza się **tereny zabudowy usługowej** oznaczone na Rysunku planu symbolami **1U** i **2U** z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne gastronomii.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się lokalizację zadaszeń oraz obiektów małej architektury związanych z przeznaczeniem podstawowym (altany, itp.).
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
- 1) maksymalny wskaźnik zabudowy - 40%;
 - 2) zachować minimum 20% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
 - 3) wysokość budynków w terenie 1U do 10,0 m oraz w terenie 2U do 20 m;
 - 4) obowiązuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
 - a) symetrii kątów nachylenia połaci dachowych,
 - b) symetrii połaci dachowych w obrębie bryły budynku - w osi prostopadłej do bryły budynku,
 - c) kąta nachylenia połaci nie większego niż 45°,
 - d) zakazu stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie i w poziomie,
 - e) pokrycia dachów materiałem ceramicznym lub jego imitacją w kolorze czerwonym, czerwono-brązowym lub brązowym,
 - 5) do wykańczania elewacji stosować tynki w kolorze białym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza się stosowanie okładzin z kamienia, cegły lub drewna, obowiązuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy (również falistej i trapezowej) i innych nisko standardowych wykończeniowych materiałów elewacyjnych.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z tym przeznaczeniem nie stanowiła więcej niż 50% powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 23

1. Wyznacza się **tereny sportu i rekreacji** oznaczone na Rysunku planu symbolami **1US**, **2US** i **3US** z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia z zakresu sportu, turystyki, rekreacji, oświaty i edukacji, w szczególności:
- 1) w terenie 1US pod boiska sportowe z zapleczem techniczno-sanitarnym;

- 2) w terenie 2US pod terenowe urządzenia w formie przeszkód do wyczynowych zjazdów rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczające takie jak balustrady, schody terenowe);
 - 3) w terenie 3US pod kubaturowe obiekty o funkcji sportowo - rekreacyjnej, w tym: sauny, sale kręglarskie, bilar-dowe, siłownie itp.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-wowym przeznaczeniem dopuszcza się:
- 1) lokalizację innych niż wymienionych w pkt 1, 2 i 3 ustępu 1 funkcji sportowych i rekreacyjnych;
 - 2) lokalizację elementów wyposażenia parku, innych obiek-tów małej architektury (altany, miejsca do siedzenia - mi-nitrybuny itp.) i zadaszeń ściśle związanych z przeznacze-niem podstawowym;
 - 3) realizację ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, ścieżek ro-derowych;
 - 4) realizację miejsc postojowych dla terenu, za wyjątkiem terenu 2US.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się na-stępujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowa-nia zabudowy:
- 1) maksymalny wskaźnik zabudowy dla terenu:
 - a) 1US - 10 %,
 - b) 2US - 0 %,
 - c) 3US - 40%;
 - 2) zachować minimum 80% powierzchni terenu biologicznie czynnej dla terenów 1US i 2US, oraz 20 % dla terenu 3US;
 - 3) wysokość obiektów:
 - a) zaplecza techniczno-sanitarnego w terenie 1US - do 6,0 m,
 - b) w terenie 3US - do 10,0 m;
 - 4) obowiązuje stosowanie dachów o nachyleniu połaci da-chowych od 0 do 45°;
 - 5) do wykańczania elewacji stosować tynki w kolorze białym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza się stosowanie okładzin z kamienia, cegły lub drewna, obowiązuje zakaz stosowania elementów reflek-syjnych oraz "siddingu", blachy (również falistej i tra-pezowej) i innych nisko standardowych wykończenio-nych materiałów elewacyjnych. Dopuszcza się zasto-sowanie ciemnego drewna oraz stosowanie ciemnych kolorów pozostałych materiałów elewacyjnych, pod warunkiem, że nie będą one stanowiły więcej niż 30% powierzchni elewacji;
 - 6) dla terenów 1US i 2US obowiązuje zakaz realizacji ogro-dzeń pełnych i na podmurówkach.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach prze-znaczenia dopuszczonego w ust. 2 pkt 2, 3 i 4 jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z tym przeznaczeniem nie stanowiła więcej niż 30% powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie pod-stawowe, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zago-spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
- § 24
1. Wyznacza się **tereny zieleni urządzonej**, oznaczone na Ry-sunku planu symbolami **1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP i 8ZP** z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tere-ny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Bieżanowskiego.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-wowym przeznaczeniem dopuszcza się:
- 1) realizację niewyznaczonych na Rysunku planu urządzo-nych ścieżek pieszych, ścieżek rolkowych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych, tras dla rowerów górskich i dla narciarstwa biegowego wraz z niezbędną infrastruk-turą (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczające ta-kie jak balustrady, schody terenowe, rampy), mostków, kładek pieszo-rowerowych, a w przypadku terenu 7ZP również boiska wielofunkcyjnego usytuowanego na działkach 72/1, 77/1 i 78/1;
 - 2) lokalizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych;
 - 3) realizację na terenie 1ZP zadrzewień zachowując przepi-sy odrębne przy pozostawieniu ciągu pieszego wskaza-nego orientacyjnie na Rysunku planu jako głównego cią-gu - dojściu do terenów 1US;
 - 4) lokalizację obiektów tymczasowych w terenie 7 ZP dla organizacji imprez masowych na wolnym powietrzu ta-kich jak koncerty muzyczne, cyrków lub wesołych mia-steczek.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się na-stępujące warunki zagospodarowania terenu:
- 1) przy urządzeniu ścieżek pieszych, rolkowych, rowe-derowych i tras dla narciarstwa biegowego obowiązuje wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń ta-kich jak: balustrady, schody terenowe, tablice infor-macyjne itp.;
 - 2) przy poszerzeniu i oświetleniu głównych ciągów komuni-kacji pieszej ustala się maksymalną ochronę naturalnego drzewostanu;
 - 3) w przypadku nowych nasadzeń zieleni w zasięgu stref technicznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wo-dociągu, gazociągu, sieci ciepłowniczej i linii elektroener-getycznych obowiązują ustalenia § 16 ust. 3, 6, 7 i 8 odpo-wiednio do sieci;
 - 4) obowiązują zakazy:
 - a) realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem,
 - b) lokalizacji garaży i miejsc postojowych,
 - c) lokalizacji obiektów małej gastronomii,
 - d) lokalizacji ciągów i urządzeń komunikacyjnych dla mo-tocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów sil-nikowych;
 - 5) wszelkie działania muszą:
 - a) być zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 3, doty-czącymi zasad zagospodarowania terenów w strefie technicznej magistrali wodociągowej,
 - b) być zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 6, doty-czącymi zasad zagospodarowania terenów w strefie technicznej gazociągu,
 - c) być zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, doty-czącymi zasad zagospodarowania terenów w strefie technicznej sieci ciepłowniczej,
 - d) być zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 8, doty-czącymi zasad zagospodarowania terenów w strefie technicznej linii elektroenergetycznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach prze-znaczenia dopuszczalnego jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznacze-niem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30% tere-nu inwestycji.
5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zago-spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 25

1. Wyznacza się **tereny zieleni urządzonej z usługami**, oznaczone na Rysunku planu symbolami **1ZPU i 2ZPU** z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Biechanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
 - 1) elementy wyposażenia parku;
 - 2) plenerowe galerie sztuki;
 - 3) niewyznaczone na Rysunku planu dojścia i dojazdy;
 - 4) niewyznaczone na Rysunku planu urządzone ścieżki piesze, rolkowe i rowerowe, ścieżki dydaktyczne i trasy narciarstwa biegowego wraz z niezbędną infrastrukturą (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczające takie jak balustrady, schody terenowe);
 - 5) lokalizację ciągów komunikacyjnych dla samochodów dostawczych i innych pojazdów silnikowych obsługujących obiekty usługowe, pod warunkiem realizacji ich od strony dróg publicznych bezpośrednio przylegających do terenu, w przypadku terenu 1ZPU od strony ulicy Teliemny, a w przypadku terenu 2ZPU od strony ulicy Jerzmanowskiego;
 - 6) niewyznaczonych na Rysunku planu mostków i kładek pieszo - rowerowych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
 - 1) maksymalny wskaźnik zabudowy dla terenu:
 - a) 1ZPU - 20 %,
 - b) 2ZPU - 5 %;
 - 2) zachować minimum 70% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
 - 3) wysokość obiektów dla terenu:
 - a) 1ZPU - do 12,0 m,
 - b) 2ZPU - do 7,0 m,
 - 4) obowiązuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
 - a) symetrii kątów nachylenia połaci dachowych,
 - b) symetrii połaci dachowych w obrębie bryły budynku - w osi prostopadłej do bryły budynku,
 - c) kąta nachylenia połaci nie większego niż 45°,
 - d) zakazu stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie i w poziomie,
 - e) dopuszcza się pokrycie stropodachem oraz stropodachem zielonym, a w przypadku realizacji dachu o połaciach nachylonych powyżej 25° zastosować pokrycie dachów materiałem ceramicznym lub jego imitacją w kolorze czerwonym, czerwono-brązowym lub brązowym;
 - 5) do wykańczania elewacji należy stosować materiały takie jak: tynk, kamień, beton architektoniczny, szkło, wysokiej jakości blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane). Obowiązuje zakaz stosowania niskostandardowych materiałów wykończeniowych takich jak: blacha falista i trapezowa, "sidding", papa itp. oraz zakaz stosowania jaskrawych kolorów materiałów wykończeniowych;
 - 6) obowiązek urządzenia przestrzeni ogólnodostępnej stanowiącej nie mniej niż 15 % terenu inwestycji w narożniku terenu 1ZPU od strony drogi 1KDZ+T, w miejscu wskazanym orientacyjnie na Rysunku planu jako przestrzeń publiczna, w postaci np. placu, zielonej przestrzeni urządzonej;

- 7) obowiązek realizacji parterów usługowych oraz lokalizacji frontów usługowych od strony przestrzeni ogólnodostępnej;
- 8) wzdłuż ciągu pieszego w miejscu wskazanym na Rysunku planu realizować szpaler drzew;
- 9) wzdłuż ulicy Ćwiklińskiej w przypadku terenu 1ZPU i ulicy Jerzmanowskiego w przypadku terenu 2ZPU realizować zielen izolacyjną od tych ulic, lecz nie wyższą niż do wysokości 1,5 m, aby nie przesłaniać wglądu na przestrzeń publiczną z terenu ulic;
- 10) obowiązek wydzielenia miejsca pod segregację i składowanie odpadów poza frontową częścią działki budowlanej,
- 11) obowiązują zakazy:
 - a) lokalizacji ciągów komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych, za wyjątkiem określonym w ust. 2 pkt 5,
 - b) lokalizacji urządzeń dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30 % powierzchni terenu, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 26

1. Wyznacza się **teren zieleni izolacyjnej**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1ZI i 2ZI** z podstawowym przeznaczeniem:
 - 1) w terenie 1ZI pod zielen izolacyjną wysoką i niską w pasie izolującym teren cmentarny;
 - 2) w terenie 2ZI pod zielen izolacyjną wysoką i niską od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się realizację ciągów pieszych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 zakaz realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem.
4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 27

1. Wyznacza się **teren zieleni** oznaczony na rysunku planu symbolem **ZR** z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowiązuje zakaz:
 - 1) zadrzewiania;
 - 2) realizacji zabudowy kubaturowej, trwale związanej z gruntem;
 - 3) lokalizacji ogrodzeń trwałych.
1. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 28

1. Wyznacza się **tereny cmentarza**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1ZC i 2ZC** z podstawowym przeznaczeniem pod utrzymanie cmentarza komunalnego.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:

- 1) lokalizację kaplicy cmentarnej lub innych obiektów związanych z kultem religijnym;
- 2) lokalizację obiektu obsługi technicznej z ograniczeniem do 20 m² powierzchni zabudowy;
- 3) lokalizację obiektów małej architektury związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, służących podniesieniu walorów estetycznych i funkcjonalnemu wzbogaceniu zagospodarowania (ławki, lampy, kapliczki itp.);
- 4) modernizację, przebudowę obiektów i urządzeń technicznych związanych z funkcją cmentarza;
- 5) lokalizację tablic informacyjnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza (organizacja komunikacji pieszej, rozmieszczenie kwater, lokalizacja obiektów kulturowych, administracyjnych i zaplecza techniczno-gospodarczego i innych).

3. W granicach terenu 1.ZC.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

- 1) maksymalny udział terenu przeznaczonego na pola grzebalne - 70% powierzchni ogólnej cmentarza;
- 2) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) wysokość obiektów obsługi technicznej - do 4,5 m;
- 4) miejsca postojowe dla obsługi cmentarza w terenach 1KP i 3KP;
- 5) obowiązek wydzielania zielenią wysoką miejsca na odpady;
- 6) zorganizować punkt czerpania wody;
- 7) obowiązują zakazy:
 - a) realizacji obiektów nie związanych z funkcją podstawową,
 - b) wycinki drzew i krzewów (żywopłotów), za wyjątkiem uzasadnionych zabiegów pielęgnacyjnych wynikających z przepisów odrębnych,
 - c) lokalizacji jakichkolwiek wolnostojących urządzeń reklamowych i umieszczania urządzeń reklamowych na ogrodzeniu cmentarza.

4. Wszelką działalność inwestycyjną realizować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy i miejsc pochówku.

5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 29

1. Wyznacza się **tereny wód powierzchniowych**, oznaczone na Rysunku planu symbolami **1WS, 2WS i 3WS** z podstawowym przeznaczeniem na tereny wód powierzchniowych śródlądowych - potok Bieżanowski.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:

- 1) lokalizację mostków i kładek pieszych;
- 2) techniczne umocnienia brzegów w miejscach intensywnej erozji bocznej.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1:

- 1) działania inwestycyjne należy prowadzić z zachowaniem istniejącego ukształtowania terenu, szaty roślinnej oraz z ograniczeniem ingerencji w istniejący teren;
- 2) dopuszcza się dokonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, umożliwiające rekreacyjne wykorzystanie potoku;
- 3) w terenie 3WS dopuszcza się dokonanie zgodnych z przepisami odrębnymi prac w kierunku renaturyzacji umocnień technicznych cieków.

4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 30

1. Wyznacza się **teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej) z tramwajem** oznaczony na rysunku planu symbolem **KDZ+T** ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy Z (zbiorczą) wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia oraz trasą tramwaju.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:

- 1) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) budowę ścieżek rowerowych;
- 3) zieleni ozdobną;
- 4) inne, nie wymienione w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

3. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 31

1. Wyznacza się **teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej)** oznaczony na rysunku planu symbolem **KDZ** ul. Bieżanowska z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy Z (zbiorczą) wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:

- 1) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
- 2) budowę ścieżek rowerowych;
- 3) zieleni ozdobną;
- 4) inne, nie wymienione w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 32

1. Wyznacza się **teren drogi publicznej klasy L (lokalnej)** oznaczony na rysunku planu symbolem **KDL** ul. Aleksandry z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy L (lokalną) wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:

- 1) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) budowę ścieżek rowerowych;
- 3) zieleni ozdobną;
- 4) inne, nie wymienione w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

3. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 33

1. Wyznacza się **tereny komunikacji publicznej**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1KDX i 2KDX** z podstawowym przeznaczeniem pod ciąg pieszki wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
 - 1) zieleń ozdobną;
 - 2) budowę ścieżek rowerowych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowiązek realizacji nawierzchni ciągu jako utwardzonej rozbieralnej (kostka kamienna, betonowa) z możliwością wprowadzenia sieci infrastruktury technicznej.
4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 34

1. Wyznacza się **teren drogi wewnętrznej**, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDW** z podstawowym przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną jako dojazd do terenu oznaczonego symbolem G wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 35

1. Wyznacza się **tereny parkingów**, oznaczone na Rysunku planu symbolami **1KP, 2KP i 3KP** z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
 - 1) lokalizację obiektów obsługi parkingu z ograniczeniem do 10 m² powierzchni zabudowy;
 - 2) realizację zieleni urządzonej;
 - 3) lokalizację obiektów małej architektury.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
 - 1) wysokość obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - do 4 m;
 - 2) obowiązek odwodnienia powierzchni parkingowych z wód opadowych i odprowadzenie ich do systemu miejskiego po uprzednim podczyszczeniu;
 - 3) dla terenu 3KP obowiązek urządzenia parkingu w zieleni przy zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej minimum 30 % poprzez np. zastosowanie kostki ażurowej lub nasadzeń zieleni wysokiej pomiędzy stanowiskami.
4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 36

1. Wyznacza się **teren obsługi komunikacji - pętla autobusowa Biechanów Nowy**, oznaczony na Rysunku planu symbolem **KT** z podstawowym przeznaczeniem pod pętlę autobusową oraz plac postojowy dla pojazdów komunikacji zbiorowej wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
 - 1) lokalizację obiektów obsługi klientów przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej z ograniczeniem do 50 m² powierzchni zabudowy;
 - 2) realizację zieleni urządzonej;
 - 3) lokalizację obiektów małej architektury.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - do 6 m;
 - 2) obowiązek odwodnienia powierzchni parkingowych z wód opadowych i odprowadzenie ich do systemu miejskiego po uprzednim podczyszczeniu.
4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 37

1. Wyznacza się **teren infrastruktury gazowniczej**, oznaczony na Rysunku planu symbolem **G** z podstawowym przeznaczeniem pod urządzenia stacji redukcyjnej gazu.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji obiektów niezwiązanych z infrastrukturą gazowniczą.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
 - 1) istniejące obiekty i urządzenia mogą podlegać remontom i rozbudowie, pod warunkiem utrzymania obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami jego zagospodarowania;
 - 2) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej;
 - 3) wprowadzić wzdłuż ogrodzenia terenu pasa zieleni o charakterze izolacyjno-ochronnym;
 - 4) nakaz stosowania kolorystyki zewnętrznej obiektów umożliwiającej wkomponowanie ich w otoczenie i krajobraz.
4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 38

1. Wyznacza się **teren infrastruktury elektroenergetycznej**, oznaczony na Rysunku planu symbolem **E** z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia elektroenergetyczne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji obiektów niezwiązanych z infrastrukturą elektroenergetyczną.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
 - 1) istniejące obiekty i urządzenia mogą podlegać remontom i rozbudowie, pod warunkiem utrzymania obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami jego zagospodarowania,
 - 2) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej,
 - 3) wprowadzić wzdłuż ogrodzenia terenu pas zieleni o charakterze izolacyjno-ochronnym,
 - 4) nakaz stosowania kolorystyki zewnętrznej obiektów umożliwiającej wkomponowanie ich w otoczenie i krajobraz.
4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe

§ 39

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości 30% dla terenów w obszarze planu.

§ 40

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 41

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: *S. Rachwał*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/733/08
Rady Miasta Kraków
z dnia 19 listopada 2008 r.

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRY"
RYSUNEK PLANU**

LEGENDA:

USTALENIA PLANU

	granica obszaru objętego planem
	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
	tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej
	teren zabudowy usługowej
	teren sportu i rekreacji
	teren zieleni urządzonej
	teren zieleni urządzonej z usługami
	teren zieleni izolacyjnej
	teren zieleni
	teren cmentarza
	teren wód powierzchniowych
	teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej) z tramwajem
	teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej)
	teren drogi publicznej klasy L (lokalnej)
	teren komunikacji publicznej
	teren drogi wewnętrznej
	tereny parkingów

	teren obsługi komunikacji - pętla autobusowa Biezanów Nowy
	teren infrastruktury elektroenergetycznej
	teren infrastruktury gazowniczej
	główna ścieżka rowerowa
	nieprzekraczalne linie zabudowy
	okazy drzew wskazane do ochrony
	obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków - figura z krzyżem
	obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków - cmentarz komunalny w Biezanowie
	przestrzeń publiczną
	szpaler drzew

**USTALENIA WYNIKAJĄCE
Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH**

	pas izolujący teren cmentarny o szerokości 50 m
	pas izolujący teren cmentarny o szerokości 150 m
	strefa techniczna magistrali wodociągowej
	strefa techniczna sieci ciepłowniczej
	Strefa Nadzoru Archeologicznego


**ELEMENTY INFORMACYJNE
NIE BĄDĄCE USTALENIAMI PLANU**

	otwarcia widokowe
	osie widokowe
	ciągi piesze
	wejścia do parku
	proponowane przekroczenie potoku Biezanowskiego (mostek)
	proponowany obiekt małej architektury - pomnik, fontanna
	skarpy o nachyleniu powyżej 35° zagrożone zsuwami, odpadaniem i obrywaniem - teren o skomplikowanych warunkach gruntowych
	stoki o nachyleniu powyżej 10° zagrożone erozją i denudacją

RYSUNEK PLANU

SKALA 1:2000*

UKŁAD SEKCJI




* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

1



2



3



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBLASU "PARK ALEKSANDRA


RYSUNEK PLANU

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/733/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19.XI.2008 r.**

4


**ODAROWANIA
BSZARU
NDRY"**


5




LEGENDA:


USTALENIA PLANU

- | | |
|---|---|
|  | granica obszaru objętego planem |
|  | linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub
o różnych warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu |
|  | MW teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej |
|  | MN teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej |
|  | UM tereny zabudowy usługowo - mie |















8



9

	teren zabudowy usługowej
	teren sportu i rekreacji
	teren zieleni urządzonej
	teren zieleni urządzonej z usługami
	teren zieleni izolacyjnej
	teren zieleni
	teren cmentarza
	teren wód powierzchniowych
	teren drogi publicznej klasy Z (zbiórnik) z tramwajem
	teren drogi publicznej klasy Z (zbiórnik)
	teren drogi publicznej klasy L (lokalna)
	teren komunikacji publicznej
	teren drogi wewnętrznej
	tereny parkingów
	teren obsługi komunikacji - pętla Biechanów Nowy
	teren infrastruktury elektroenergetycznej
	teren infrastruktury gazowniczej
	główna ścieżka rowerowa
	nieprzekraczalne linie zabudowy
	okazy drzew wskazane do ochrony
	obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków - figura z krzyżem
	obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków - cmentarz komunalny w Biechanowie
	przestrzeń publiczna
	szpaler drzew









13


USTALENIĄ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH




pas izolujący teren cmentarny
o szerokości 50 m



pas izolujący teren cmentarny
o szerokości 150 m



strefa techniczna magistrali
wodociągowej




strefa techniczna sieci ciepłowniczej




Strefa Nadzoru Archeologicznego

ELEMENTY INFORMACYJNE NIE BĘDĄCE USTALENIAMI PLANU



otwarcia widokowe



osie widokowe



ciągi piesze



wejścia do parku



proponowane przekroczenie
potoku Biezanowskiego (mostek)



proponowany obiekt małej architektury
pomnik, fontanna



skarpy o nachyleniu powyżej 35°;
zsuwami, odpadaniem i obrywaniami
o skomplikowanych warunkach geologicznych




stoki o nachyleniu powyżej 10°
zagrożone erozją i denudacją


14


zej

ektury -

zagrożone
tem - teren
runtowych







MGGP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6, tel. (0-14) 631 87 24

PARK ALEKSANDRY

WY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
IEK PLANU

skala 1:2 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: *S. Rachwał*

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/733/08
Rady Miasta Kraków
z dnia 19 listopada 2008 r.

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRY"
RYSUNEK ROZWIĄZAŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ**

LEGENDA:

USTALENIA PLANU

	granica obszaru objętego planem
	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
MW	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MN	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
UM	tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej
U	teren zabudowy usługowej
US	teren sportu i rekreacji
ZP	teren zieleni urządzonej
ZPU	teren zieleni urządzonej z usługami
ZI	teren zieleni izolacyjnej
ZR	teren zieleni
ZC	teren cmentarza
WS	teren wód powierzchniowych
KDZ+T	teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej) z tramwajem
KDZ	teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej)
KDL	teren drogi publicznej klasy L (lokalnej)
KDX	teren komunikacji publicznej
KDW	teren drogi wewnętrznej
KP	tereny parkingów
KT	teren obsługi komunikacji - pętla autobusowa Bieżanów Nowy
E	teren infrastruktury elektroenergetycznej
G	teren infrastruktury gazowniczej
	główna ścieżka rowerowa
	nieprzekraczalne linie zabudowy
	okazy drzew wskazane do ochrony

	obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków - figura z krzyżem
	obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków - cmentarz komunalny w Bieżanowie
	przestrzeń publiczna
	szpaler drzew



USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

	pas izolujący teren cmentarny o szerokości 50 m
	pas izolujący teren cmentarny o szerokości 150 m
	strefa techniczna magistrali wodociągowej
	strefa techniczna sieci ciepłowniczej
	Strefa Nadzoru Archeologicznego


ELEMENTY INFORMACYJNE NIE BĄDĄCE USTALENIAMI PLANU

	otwarcia widokowe
	osie widokowe
	ciągi pieszego
	wejścia do parku
	proponowane przekroczenie potoku Bieżanowskiego (mostek)
	proponowany obiekt małej architektury - pomnik, fontanna
	skarpy o nachyleniu powyżej 35° zagrożone zsuwami, odpadaniem i obrywaniem - teren o skomplikowanych warunkach gruntowych
	stoki o nachyleniu powyżej 10° zagrożone erozją i denudacją
	CIEKI WODNE
WODOCIĄGI	
	MAGISTRALA WODOCIĄGOWA ISTNIEJĄCA WRAZ ZE STREFĄ TECHNICZNĄ
	WODOCIĄG ROZDZIELCZY ISTNIEJĄCY
KANALIZACJA	
	KANALIZACJA SANITARNA ISTNIEJĄCA
	KANALIZACJA OPADOWA ISTNIEJĄCA
ELEKTROENERGETYKA	
	LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA 15 kV ISTNIEJĄCA
	LINIA ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA 15 kV ISTNIEJĄCA
	STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn ISTNIEJĄCA

GAZOWNICTWO

-  GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ISTNIEJĄCY
-  GAZOCIĄG NISKIEGO CIŚNIENIA ISTNIEJĄCY
-  STACJA REDUKCYJNO - POMIAROWA II° ISTNIEJĄCA


CIEPŁOWNICTWO

-  CIEPŁOCIĄG ISTNIEJĄCY
-  CIEPŁOCIĄG NA NISKIEJ ESTAKADZIE ISTNIEJĄCY

RYSUNEK PLANU


SKALA 1:2000*

UKŁAD SEKCJI




* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

1



2



3



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODARSTWA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRA"

RYSUNEK ROZWIĄZAŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta ...
z dnia 19.XI.2...



CIEKI WODNE

WODOCIĄGI



MAGISTRALA WODOCIĄGOWA ISTNIEJĄCA WRAZ



WODOCIĄG ROZDZIELCZY ISTNIEJĄCY

KANALIZACJA



KANALIZACJA SANITARNA ISTNIEJĄCA



KANALIZACJA OPADOWA ISTNIEJĄCA

ELEKTROENERGETYKA

4

**DAROWANIA
SZARU
DRY"**


NEJ

2

**Ir LVII/733/08
Krakowa
2008 r.**


Z ZE STREFĄ TECHNICZNĄ


5



LEGENDA:

USTALENIA PLANU

- | | |
|---|---|
|  | granica obszaru objętego planem |
|  | linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub
o różnych warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu |
|  | teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej |
|  | teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej |
|  | tereny zabudowy usługowo - mie |






5 TNIEJĄCA


S⁸ CA

A


CA



9

U	teren zabudowy usługowej
US	teren sportu i rekreacji
ZP	teren zieleni urządzonej
ZPU	teren zieleni urządzonej z usługami
ZI	teren zieleni izolacyjnej
ZR	teren zieleni
ZC	teren cmentarza
WS	teren wód powierzchniowych
KDZ+T	teren drogi publicznej klasy Z (zbiórka z tramwajem)
KDZ	teren drogi publicznej klasy Z (zbiórka)
KDL	teren drogi publicznej klasy L (lokalna)
KDX	teren komunikacji publicznej
KDW	teren drogi wewnętrznej
KP	tereny parkingów
KT	teren obsługi komunikacji - pętla Biezanów Nowy
E	teren infrastruktury elektroenergetycznej
G	teren infrastruktury gazowniczej
	główna ścieżka rowerowa
	nieprzekraczalne linie zabudowy
	okazy drzew wskazane do ochrony
	obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków - figura z krzyżem
	obiekt zabytkowy ujęty w gminnej ewidencji zabytków - cmentarz komunalny w Biezanowie
	przestrzeń publiczna
	szpaler drzew









13


USTALENIĄ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH



pas izolujący teren cmentarny
o szerokości 50 m



pas izolujący teren cmentarny
o szerokości 150 m



strefa techniczna magistrali
wodociągowej




strefa techniczna sieci ciepłowniczej




Strefa Nadzoru Archeologicznego


ELEMENTY INFORMACYJNE NIE BĘDĄCE USTALENIAMI PLANU



otwarcia widokowe



osie widokowe



ciągi piesze



wejścia do parku



proponowane przekroczenie
potoku Biezanowskiego (mostek)



proponowany obiekt małej architektury
pomnik, fontanna



skarpy o nachyleniu powyżej 35%
zsuwami, odpadaniem i obrywaniami
o skomplikowanych warunkach geologicznych



stoki o nachyleniu powyżej 10°
zagrożone erozją i denudacją


14

zej

ektury -

zagrożone
em - teren
runtowych







	MGPP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6, tel. (0-14) 631 87 24
PARK ALEKSANDRY	
WY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	
IEK PLANU	skala 1:2 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/733/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 listopada 2008 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRY"**

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry" został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 19 maja 2008 r. do 18 czerwca 2008 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 2 lipca 2008 r., wpłynęły 33 uwagi.

Ilekróć w niniejszym Rozstrzygnięciu mowa o:

- "planie" - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry",
- "Ustawie" - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),
- "Studium" - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- "Terenach..." - należy przez to rozumieć tereny i ich oznaczenia, które występują w edycji projektu planu wykładanego do publicznego wglądu.

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1452/2008 z dnia 21 lipca 2008 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu i wprowadził zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnienia uwag.

W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

1. Uwaga Nr 1

dotyczy **całego obszaru objętego planem.**

[...]*

wniósł uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa zawierała:

- 1) Obszar objęty planem to tylko część dość dużego obszaru zieleni, naturalnego pasa (ekranu) zieleni izolacyjnej między dwoma dużymi osiedlami; Prokocimem Nowym i Bieżanowem Nowym. Pas ten ulega stałej redukcji tak powierzchniowej jak i jakościowej a proponowany zakres zainwestowania oznacza kontynuację tej tendencji. Jego północna część od strony wschodniej wyznaczona była przebiegiem ul. Telimeny do czasu, kiedy ok. 25 lat temu wprowadzono tam 5 szpetnych garaży (protesty społeczne nic nie dały) i które w ramach rzeczywistego a nie ograniczonego do nazwy kształtowania środowiska i krajobrazu winny zostać zlikwidowane a na ich miejsce mogłyby zostać ew. wprowadzone inwestycje proponowane w niniejszym planie. W wersji proponowanej w planie, w jego obecnych granicach, ubytek terenów zielonych wyłączonych spod ochrony jest tu największy i najbardziej rażący. Granicą wschodnią części południowej tego pasa zieleni była ul. Aleksandry, ale i ona została poddana podobnej presji inwestycyjnej - ostatnim rażącym przykładem takiego kształtowania obu tych elementów jest wielkokubaturowe tzw. Centrum Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Policji.

- 2) Propozycja zachowania licznych nasadzeń drzew i krzewów, w tym iglastych, na terenie zlikwidowanych ogródków działkowych. Zieleń ta w połączeniu z licznymi na tym obszarze samosiejkami ma także znaczenie jako element ochrony przed hałasem.
- 3) Propozycja uzupełnienia podrozdziału prognozy oddziaływania na środowisko - 2.7. Bioróżnorodność flory i fauny o informacje dotyczące występowania ptaków śpiewających, bażantów oraz saren.
- 4) Propozycja zmiany drugiego zdania rozdziału prognozy oddziaływania na środowisko - 2.4.1. Stan czystości wód powierzchniowych w sposób następujący: Jest on odbiornikiem wód opadowych, ścieków kanalizacji deszczowej oraz (niestety także) ścieków kanalizacji sanitarnej z pobliskich osiedli (Bieżanowa - kolektor tuż poniżej ul. Ćwiklińskiej oraz Prokocimia Nowego - odcinek powyżej tej ulicy) zrzucanych wieczorową porą.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Ad. 1)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Park Aleksandry" został opracowany w granicach określonych w uchwale Nr VII/101/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park Aleksandry.

Proponowany w projekcie planu zakres zainwestowania, nie oznacza kontynuacji tendencji redukcji pasa zieleni między dużymi osiedlami Prokocimem Nowym i Bieżanowem Nowym. Projektowane zagospodarowanie Parku Aleksandry - zaliczonego do terenów **"ZP" zieleni publicznej**, zgodny jest z ustaleniami Studium.

Tereny przeznaczone w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry to: tereny zabudowy usługowej U, sportu i rekreacji US, zieleni urządzonej ZP z elementami wyposażenia parku, zieleni urządzonej z usługami ZPU, zieleni izolacyjnej ZI, zieleni nieurządzonej ZR oraz ciągów pieszych KDX i parkingów KP - o łącznej powierzchni 23,06 ha, z czego powierzchnia terenów zieleni stanowi 87% tej powierzchni.

Powyższy wskaźnik świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Projekt planu uwzględnia wprowadzenie przy ul. Telimeny w miejsce "szpetnych" garaży funkcji usługowo - mieszkaniowej. Tego typu zabudowa nie uszczupli terenów zielonych, lecz pozwoli na efektywne wykorzystanie terenu i podniesie jego estetykę.

Część ul. Aleksandry stanowi granicę opracowania, natomiast kompleks Centrum Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Policji znajduje się poza granicą planu.

Ad. 2)

Tereny byłych ogródków działkowych znajdują się w terenie 7ZP, dla którego, projekt planu ustala ochronę istniejących zespołów zieleni i oczek wodnych.

Ad. 3)

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w oparciu o dostępne na czas jej sporządzania dokumenty, ma-

teriały, opracowania specjalistyczne oraz własną wizję terenową. Z tych analiz powstała lista zwierząt, jaka jest tam spotykana. Rozszerzenie tej listy winno odbyć się na etapie sporządzania dla Miasta inwentaryzacji fauny.

Ad. 4)

Opracowanie z zakresu infrastruktury technicznej określa, iż potok Biezanowski jest odbiornikiem wód opadowych, natomiast ścieki sanitarne odprowadzane są poprzez system kanalizacji do oczyszczalni ścieków Płaszów.

Z uwagi na brak badań jakości wód potoku Biezanowskiego przez służby ochrony środowiska, w "Prognozie oddziaływania na środowisko" określono jego wody jako złej jakości, na podstawie mętności i zapachu. W dostępnych materiałach WIOŚ nie ma również informacji o zrzutach ścieków do potoku z kanalizacji sanitarnej powyżej i poniżej ul. Ćwiklińskiej. Dlatego nie można uzupełnić zapisu według propozycji wnoszącego uwagę.

2. Uwaga Nr 2

dotyczy całego obszaru objętego planem.

[...]*

wniósł uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła uznania materiału - załącznik Nr 1 zawierającego podpisy 1948 mieszkańców popierających projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Aleksandry" jako 1948 odrębnych uwag do wyłożonego projektu planu.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona w części.

Wyjaśnienie:

Z uwagi na to, że każdemu pismu nadawany jest osobny numer ID, każda uwaga -niezależnie od ilości złożonych podpisów jest traktowana pojedynczo.

3. Uwaga Nr 4

dotyczy działek o Nr 121/3,122/3 położonych w obr. 57 Podgórze, które w projekcie planu znajdują się w terenie **7ZP** przeznaczonym pod zieleń urządzoną.

[...]*

wniósł uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej MW na dz. Nr 121/3 i 122/3.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Tereny obejmujące m.in. działki Nr 121/3 i 122/3 w projekcie planu przeznacza się pod ZP - tereny zieleni urządzonej, co zgodne jest z ustaleniami Studium. Uwzględnienie uwagi tj. przeznaczenie terenu pod zabudowę wielorodzinną MW, spowodowałoby niezgodność projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 20 grudnia 2005 r. dla "budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami infrastrukturą techniczną przy ul. Aleksandry obejmująca m.in. ww. działki została wydana z uwagi na brak miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego, przy czym utraciła już ważność. Ta forma regulacji dotyczy terenów nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przy jej realizacji nie obowiązują ustalenia Studium. Uchwalenie planu spowoduje ustanie regulacji inwestycji decyzjami o warunkach zabudowy.

4. Uwaga Nr 5

dotyczy całego obszaru objętego planem.

[...]*

wniósł uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła:

- 1) niezgodności rozwiązań planistycznych w projekcie planu z aktualnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa,
- 2) zaniżenie zobowiązań finansowych Gminy Kraków wynikających z Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Aleksandry.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Ad. 1)

Analiza rozwiązań przyjętych w projekcie wyłożonego planu potwierdza jego zgodność z ustaleniami obowiązującego Studium.

Ad. 2)

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której określono zobowiązania finansowe Gminy Kraków wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowana została przez Członka Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadającą uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie a także standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych (Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych). Prognoza jest sporządzona na okres 7 lat - okres najbardziej optymalny z uwagi na zmiany na rynku nieruchomości oraz doświadczenie Krakowskiego Zakładu Komunalnego w organizowaniu i realizacji I etapu Parku Aleksandry.

Zgodnie ze standardami zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych wartości szacunkowe przyjęte do prognozy wynikają z analizy transakcji kupna/sprzedaży gruntów na różne cele w danej dzielnicy Krakowa.

5. Uwaga Nr 18

dotyczy dz. Nr 100/1 obręb 55, która w projekcie planu znajduje się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **ZR**, teren zieleni z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne,
- oznaczonym symbolem **1ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku -park potoku Biezanowskiego,
- oznaczonym symbolem **1US**, teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia z zakresu sportu, turystyki, rekreacji, oświaty i edukacji, w szczególności pod boiska sportowe z zapleczem techniczno-sanitarnym,

[...]*

wnieśli uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła prośby o jasną i wiążącą odpowiedź lub podjęcie stosownych kroków do sprecyzowania decyzji w sprawie działki Nr 100/1. Podtrzymują wniosek o rekompensatę za ww. działkę.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Sprawa wykupu nie jest przedmiotem ustaleń planu, natomiast kwestie wykupu regulują przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nabycie nieruchomości na cele publiczne może nastąpić również w trybie art. 36 Ustawy. Jeśli korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od Gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Z ww. roszczeniami można występować dopiero po uchwaleniu (wejściu w życie) planu.

6. Uwaga Nr 20

dotyczy dz. Nr 242/1 i 119/3 oraz zwrot wywłaszczonej działki 242/7 o pow. 344 m², które w projekcie planu znajdują się w terenie 7ZP przeznaczonym pod zieleni urządzonej.

[...]*

wnieśli uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła sprzeciwu do dalszego procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Aleksandry do chwili uregulowania przez UM Wydział Skarbu praw własnościowych do działek wywłaszczonych w 1977 r. pod budowę ul. Aleksandry oraz innych działek objętych projektem planu.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Sprawa wykupu nie jest przedmiotem ustaleń planu, natomiast kwestie wykupu regulują przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nabycie nieruchomości na cele publiczne może nastąpić również w trybie art. 36 Ustawy. Jeśli korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od Gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Z ww. roszczeniami można występować dopiero po uchwaleniu (wejściu w życie) planu.

7. Uwaga Nr 23

dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1, 169 i 169/34, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Bieża-

nowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Biezanowskiego,

[...]*

wniosła uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu, tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego omawianego terenu. Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona,

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę **nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim**. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach min.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki pieszne, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Biezanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

8. Uwaga Nr 24

dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1, 169 i 169/34, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi

służącymi obsługę funkcji rekreacyjnej park potoku Bieżanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,

- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Bieżanowskiego,

[...]*

wniósł uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsługę funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Bieżanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

9. "Uwaga Nr 25

dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsługę funkcji rekreacyjnej park potoku Bieżanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Bieżanowskiego,

[...]*

wniosła uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsługę funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych za-

sobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Biezanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

10. Uwaga Nr 26

dotyczy dz. **Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34**, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Biezanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Biezanowskiego,

[...]*

wniósł uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego

- obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Biezanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

11. Uwaga Nr 27

dotyczy dz. **Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34**, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Biezanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Biezanowskiego,

[...]*

wniósł uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent śro-

dowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach min.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Biezanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

12. Uwaga Nr 28 -

dotyczy dz. **Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34**, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Biezanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Biezanowskiego,

[...]*

wniosła uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Biezanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

13. Uwaga Nr 29

dotyczy dz. **Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34**, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Biezanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Biezanowskiego,

[...]*

wniosła uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Bieżanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

14. Uwaga Nr 30

dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Bieżanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Bieżanowskiego,

[...]*

wniosła uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie ist-

niejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego omawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji - mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Bieżanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

15. Uwaga Nr 31

dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Bieżanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,

- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Biezanowskiego.

[...]*

wniosła uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Biezanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

16. Uwaga Nr 32

dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1, 169 i 169/34, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Biezanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Biezanowskiego.

[...]*

wnieśli uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę *nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim*. Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU w obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Biezanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe

we nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo-mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

16. Uwaga Nr 33

dotyczy dz. **Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, część działek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34**, które w projekcie planu znajdują się w następujących terenach:

- oznaczonym symbolem **UM**, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową wielorodzinną wraz z garażem,
- oznaczonym symbolem **1ZPU**, teren zieleni urządzonej z usługami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Bieżanowskiego w szczególności gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem **4ZP**, teren zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku - park potoku Bieżanowskiego,

[...]*

wniosła uwagę, która w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczyła wniosku o zachowanie istniejącego stanu lub o zmianę ustaleń planu tak by omawiany teren był objęty jak większość Parku i sąsiadujące tereny, terenem zieleni urządzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku całego mawianego terenu.

Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", ścieżek rowerowych i obiektów małej architektury.

Uzasadnienie:

Omawiany teren spełnia i może spełniać jeszcze lepiej funkcję izolacyjną od hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez drogę dwupasmową publiczną (ul. Ćwiklińskiej), linię tramwajową, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej i powstający Komisariat Policji

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Wyjaśnienie:

Teren "Parku Aleksandry" został zaliczony do obszarów zieleni, które pełnią i pełnić będą rolę **nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim publiczną o charakterze ogólnomiejskim**.

Tego typu tereny stanowią podstawowy komponent środowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równocześnie są tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:

- w terenie 1ZPU zabezpieczenie usług komercyjnych służących obsłudze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym określono maksymalny wskaźnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyć należy, że tereny ZPU na obszarze parku zostały wyznaczone na jego obrzeżach tak, aby skomunikowanie obiektów usługowych następowało bezpośrednio z istniejących dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposażenie parku w urządzenia terenowe typu: ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.

W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje się, jako tereny zieleni. Wskaźnik ten świadczy o kierowaniu się przy opracowywaniu

planu zasadą ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o wartości i atrakcyjności obszaru Parku.

Ujęty w projekcie planu teren pod UM (zabudowę usługowo-mieszkaniową) na pograniczu z osiedlem Bieżanów Nowy aktualnie stanowi teren zainwestowany, w związku z tym projektowane w jego obrębie inwestycje usługowo - mieszkaniowe nie uszczuplą terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja usługowo - mieszkaniowa podniesie estetykę tego terenu.

* W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: *S. Rachwał*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/733/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRY"

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu.

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Park Aleksandry" zostały określone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu oraz w części graficznej planu (stanowiącej integralną część uchwały). W zakresie należącym do zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmującego:

- 1) budowę linii (szybkiego) tramwaju w ciągu drogi KDZ+T,
- 2) realizację wydzielonych, publicznych ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symboli 1KDX i 2KDX,
- 3) realizację ścieżki rowerowej.

Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także urządzenia towarzyszące, w tym np.: oświetlenie, chodniki, zieleń, sygnalizację i urządzenia sterowania ruchem.

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej dotyczącej:

- 1) zaopatrzenia w wodę w zakresie ewentualnej rozbudowy miejskiej sieci w oparciu o istniejącą sieć rozbiorną,
- 2) systemu ciepłowniczego w zakresie przebudowy magistrali ciepłowniczej 2 x ϕ 500mm poprzez ułożenie rurociągów podziemnych w systemie rur preizolowanych.

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

- 1) Wydatki z budżetu Miasta,
- 2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet Miasta - w ramach m.in.:

- a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
 - b) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - c) innych środków zewnętrznych.
- 3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych Gminy.

Inwestycje komunikacyjne - bezpośrednie przygotowanie, realizację i obsługę finansowania prowadzą odpowiednie miejskie jednostki organizacyjne.

Inwestycje zaopatrzenia w wodę - bezpośrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie należy do spółki miejskiej - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Zakłada się możliwość wyłącznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodociągowej ze środków MPWiK S.A.

Inwestycje zaopatrzenia w ciepło - bezpośrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie należy do spółki miejskiej - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Zakłada się możliwość wyłącznego finansowania inwestycji z zakresu sieci ciepłowniczej ze środków MPEC S.A.

Inwestycje infrastruktury technicznej związane z urządzeniem terenów zieleni publicznej - bezpośrednie przygotowanie, realizację i obsługę finansowania prowadzą odpowiednie miejskie jednostki organizacyjne.

W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji mogą być wykorzystane funkcjonujące i planowane "programy sektorowe" określone w przyjętej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu min.:

- a) modernizacji i rozwoju układu drogowego oraz polityki parkingowej,
- b) rozwoju transportu publicznego,
- c) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
- d) programu ochrony środowiska,
- e) założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (z uwzględnieniem planów i programów właściwych zarządców i dysponentów mediów),
- f) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
- g) realizacji inwestycji o znaczeniu społeczno - gospodarczym w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.

Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzględnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych budżetów Miasta - określające terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkość i strukturę finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagają wprowadzenia zmian do niniejszego rozstrzygnięcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: *S. Rachwał*

5232

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2007 rok

oraz

WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH: GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Objaśnienia do wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Planowany budżet Gminy Dobra na 2007 r. wg uchwały Rady Gminy Nr V23/2007 wyniósł:

DOCHODY - 21.804.996 zł

WYDATKI - 21.779.139 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 25.857 złotych, z przeznaczeniem na wykazywana w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu wg uchwały budżetowej - 830.182 zł, stanowiły zaciągane kredyty i pożyczki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 800.000 złote - budowa gimnazjum w Dobrej
- 30.183 złote - modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Przenoszy

Planowane rozchody - 856.039 zł, w tym:

- 82.848 zł - spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Krakowie
- 773.191 zł - spłata zaciągniętych kredytów

1. Zmiany zwiększające budżet przez Radę Gminy i Wójta Gminy:

DOCHODY - o kwotę 1.121.284.70 zł

WYDATKI - o kwotę 1.134.122.70 zł

Są to zmiany wynikające z otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów, zakup podręczników dla uczniów, nauczanie języka angielskiego, kurs pływania, zajęcia pozalekcyjne, dożywiania dzieci szkolnych, wybory do Sejmu i Senatu, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatków dla pracowników socjalnych w GOPS, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dotacji z WFOŚ i GW na renowację parku, dotacji na modernizację dróg rolniczych, budowę wieży widokowej, budowę chodników przy drodze powiatowej, ponadplanowych dochodów z wpływów za wynajem sal, sprzedane drzewo z lasu gminnego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.

2. Zmiany zmniejszające budżet przez Radę Gminy:

DOCHODY - o kwotę 809.260 zł

WYDATKI - o kwotę 809.260 zł

PRZYCHODY - o kwotę 30.182 zł

ROZCHODY - o kwotę 43.020 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej, oraz dotacji na świadczenia rodzinne i zasiłki z pomocy społecznej. W związku z tym zmniejszono planowane wydatki na zadaniu "Zimowe utrzymanie dróg", oraz na zadaniach z pomocy społecznej.

Zmniejszenie planowanych przychodów nastąpiło w związku z rezygnacją z zaciągania planowanego kredytu na modernizację Domu Ludowego w Przenoszy (zapłacono z dochodów ponadplanowych), natomiast zmniejszenie rozchodów nastąpiło na skutek umorzenia pożyczki w WFOŚi GW.

3. Planowany budżet po zmianach na 31 grudzień 2007 r. wynosi:

a) planowane dochody - **22.117.020.70 zł**

b) planowane przychody - **800.000.00 zł**

w tym:

800.000 zł - planowany zaciągany kredyt na budowę gimnazjum w Dobrej

Razem - 22.917.020.70 zł

c) planowane wydatki - **22.104.001.70 zł**

d) planowane rozchody - **813.019.00 zł**

w tym:

744.131 zł - spłata zaciągniętych kredytów

68.888 zł - spłata zaciągniętych pożyczek

Razem - 22. 917.020.70 zł

4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

Planowana rezerwa ogólna na początek roku - **100.000 zł**

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:

10.000 usługi prawnicze w Urzędzie Gminy

3.400 wodociąg Skrzydlina - opracowania geodezyjne

3.000 ogrodzenie budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrej

1.000 szkolenie pracowników oczyszczalni ścieków

15.000 renowacja parku w Dobrej

3.140 utrzymanie pracownika interwencyjnego

3.000 modernizacja drogi RS Chyszówki - os. Krawce i Suchanki

1.800 utrzymanie wodociągu gminnego

2.000 zakup flokulantu do oczyszczalni

1.000 zakup węży strażackich dla OSP

3.744 utrzymanie pracownika interwencyjnego

3.000 remont dr. Stysie-Czyrunki w Jurkowie

3.000 remonty dróg gminnych

4.148 utrzymanie remiz strażackich

2.000 zakup regałów do archiwum

2.000 zakup działki pod boisko sportowe w Skrzydziej

20.000 budowa parkingu w Dobrej

9.000 zakup chłodni do przechowywania zwłok

2.800 utrzymanie pasa drogowego przy dr. gminnej

2.500 modernizacja dróg rolniczych w Chyszówkach

4.468 zimowe utrzymanie dróg gminnych

5. Rezerwa celowa na potrzeby oświaty:

Planowana rezerwa celowa na początku roku - **150.000 zł**

Rozdysponowanie rezerwy celowej przez Wójta Gminy:

70.000 wkład własny do wniosków składanych w MEN na remonty zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy na basen

20.000 modernizacja placu przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Dobrej - położenie kostki

5.280 dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Stróży

4.700 zakup stolików i krzeseł do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dobrej (warunek otrzymania 10 szt komputerów oraz serwer)

7.094 odwodnienie i modernizacja boiska sportowego, oraz sali lekcyjnej w Zespole Placówek oświatowych w Jurkowie

21.500 ogrodzenie i modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Porąbce, oraz modernizacja sanitariatów

590 Zakup albumów dla szkół podstawowych

923 pobyt dziecka w przedszkolu w Tymbarku, zamieszkałego w Gm. Dobra

2.000 zakup pompy do c. o. w Szkole Podstawowej w Poręczkach

2.675 instalacja monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie

11.000 wyposażenie nowej Sali gimnastycznej w Dobrej

2.800 remont Sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dobrej

Rozdysponowanie rezerwy celowej przez Radę Gminy:

1.438 dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej.

Wynik budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2007 r.

DOCHODY - planowane - **22.117.020.70 zł**

wykonane - **21.701.822.79 zł**

% wykonania - **98 %**

WYDATKI - planowane - **22.104.001.70 zł**

Wykonane - **19.550.492.31 zł**

% wykonania - **88 %**

PRZYCHODY - planowane - **800.000 zł**

Wykonane - **0**

ROZCHODY - planowane - **813.019 zł**

Wykonane - **813.016 zł**

**INFORMACJA
O DŁUGACH, DEFICYTACH, PORĘCZENIACH I GWARANCJACH GMINY DOBRA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina posiada następujące zadłużenia:

Rodzaj zadłużenia i miejsce zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Zadłużenie na 1.01.2007 r.	Umorzona pożyczka w 2007 r.	Spłacone kredyty i pożyczki w od 1.01 - 31.12 2007 r.	Pozostało do spłaty (zadłużenie na 31.12.2007 r.)
Pożyczka na gospodarkę odpadami na oczyszcz. ścieków WFOŚ i GW w Krakowie	199.902	99.000	79.960	19.040	0
Pożyczka na budowę kolektora E WFOŚ i GW w Krakowie	405.652	11.739		11.739	0
Kredyt w EFRWP na budowę szkoły podstawowej w Pólrzeczach	221.739	88.699		44.340	44.359
Kredyt na termomodernizację szkoły podstawowej w Dobrej	264.266	122.056		26.875	95.181
Kredyt na termomodernizację szkoły podstawowej w Jurkowie	188.621	87.117		19.181	67.936
Kredyt na termomodernizację szkoły podstawowej w Skrzydłnej	277.160	128.010		28.186	99.824
Kredyt na termomodernizację szkoły podstawowej w Wilczycach	149.460	69.030		15.199	53.831
Pożyczka na budowę kolektora E- etap II - cz. II	216.168	19.455		19.455	0
Kredyt na rozbudowę wodociągu w Dobrej	79.706	23.916		23.916	0
Kredyt na przebudowę drogi w Pólrzeczach	104.005	28.365		28.365	0
Kredyt na odbudowę drogi Wola Skrzydłańska	52.069	14.205		14.205	0
Kredyt na zagospodarowanie parku w Dobrej	86.741	51.120		17.271	33.849
Kredyt na przebudowę skweru w Jurkowie	66.369	38.843		12.953	25.890
Kredyt na opracowanie dokumentacji na wodociąg w Skrzydłnej	116.750	71.953		23.748	48.205
Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu Gminy w 2004 r	400.000	320.000		40.000	280.000
Kredyt na budowę sali gimnastycznej w Dobrej	156.600	111.856		22.372	89.484
Kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu Gminy w 2005 r	300.000	240.000		60.000	180.000
Pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego	167.885	149.231		18.654	130.577
Kredyt na modernizację drogi gminnej w Woli Skrzydłańskiej	413.000	413.000		51.625	361.375
Kredyt na budowę wodociągu w Skrzydłnej, Przenoszy i Woli Skrzydłańskiej	1.441.928	1.441.928		111.968	1.330.960
Kredyt na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Dobrej	673.325	653.125		63.924	589.201
Kredyt na budowę gimnazjum w Dobrej	700.000	700.000		140.000	560.000
Ogółem		4.883.648	79.960	813.016	3.990.672

W roku 2007 planowany był kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych na zadaniu " Budowa gimnazjum w Dobrej". Po- nieważ umowa z wykonawcą po przeprowadzonym przetargu została podpisana dopiero 21 września ub. r., harmonogram prac uległ zmianie i część robót zostało przeniesionych na rok bieżący.

W związku z tym kredyt na realizację tego zadania, zacią- gany będzie w roku 2008.

Stan należności Gminy Dobra na koniec roku:

Na 31 grudnia 2007 r. należności wobec Gminy , to kwota 117.765 złotych.

Są to zaległości w podatkach i opłatach wiejskich, oraz in- nych wpłatach od osób fizycznych.

Stan zobowiązań Gminy Dobra na koniec roku:

11.460 zł - to nie zapłacone faktury i rachunki z m-ca grudnia

Nie są to zobowiązania wymagalne, z terminem zapłaty w m-cu styczniu 2008 br.

Z tytułu poręczeń i gwarancji gmina nie posiada żadnego zadłużenia.

Procentowy wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia br. wynosi 18.4 % - łącznie z zadaniami współfinansowa- nymi ze środków strukturalnych, natomiast bez w/w za- dań - 9.3 %.

Łączna kwota przypadająca w roku 2007 spłat kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami, wy-niosła 4,3 % wykonanych dochodów budżetu.

W 2007 r. Gmina otrzymała częściowe umorzenie (40 %) pożyczki w kwocie 79.959.62 zł zaciągniętej na roz-budowę i modernizację gospodarki odpadami na istniejącej oczyszczalni ścieków w Dobrej.

Żadna jednostka organizacyjna Gminy nie posiada otwar- tego rachunku dochodów własnych.

DOCHODY

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	297 159	290 537	98%
01010	Środki z fund.struktur. na budowę wodociągu gminnego	212 207	206 216	97%
01010	Dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągu gmin.	35 000	34 369	98%
01095	Dotacja celowa na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	49 952	49 952	100%
020	LEŚNICTWO	4 650	3 823	82%
02001	Dzierżawa obwodów łowieckich	2 500	1 260	50%
02001	Wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu gminnego	2 150	2 563	119%
400	WYTW. I ZAOPATRYWANIE W WODĘ,GAZ I ENERGIĘ	395 550	244 827	62%
40002	Odpłatność za wodę z wodociągu gminnego	95 550	84 775	89%
40002	Za przyłącz do wodociągu	300 000	160 052	53%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 460	145 967	54%
60014	Dotacja na modernizację chodników przy dr.powiatowej	120 000	0	0 %
60017	Dotacja na modernizację dróg rolniczych	49 460	45 967	93%
60078	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	100 000	100 000	100%
630	TYRYSTYKA	163 000	0	0%
63095	Dotacja na współfin.budowy wieży widokowej	28 000	0	0 %
63095	Dotacja na współfin.budowy wieży widokowej	135 000	0	0 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 133	156 519	61%
70005	Użytkowanie wieczyste	11 756	12 107	103%
70005	Czynsze za mieszkania	69 000	73 101	106%
70005	Za sprzedaż budynku gminnego		15 120	
70005	Wpływy z dzierżawy i za wynajem	62 219	55 716	90%
70005	Środki z fund.struktur. na rozbud. Domu Ludowego	111 818	0	0 %
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat i darowizna	340	475	140%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 293	324 607	162%
75011	Dotacja celowa na zadania zlecone	69 600	69 600	100%
75011	Prowizja za wpłaty od dowodów osobistych	2 065	4 164	202%
75023	Koszty upomnień, wpływy za specyfikację	7 500	5 456	73%
75023	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000	86 983	580%
75023	Wpływy z różnych dochodów	106 128	158 404	149%
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ	20 641	20 641	100%
75101	Dotacja celowa na aktualiz. rejestru wyborców	1 460	1 460	100%

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 981	18 981	100%
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików oraz referenda	200	200	100%
752	OBRONA NARODOWA	1 200	1 200	100%
75212	Dotacja celowa na szkolenia obronne	1 200	1 200	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻAROWA	305 178	305 445	100%
75412	Środki z fund.struktur. na moderniz.remiz strażackich	302 960	302 960	100%
75412	Zwrot za energię elektryczną	968	1 235	128%
75414	Dotacja celowa na obronę cywilną	1 250	1 250	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	3 123 067	3 442 763	110%
75601	Wpływy z karty podatkowej i odsetki	20 000	19 258	96%
75615-6	Podatek od nieruchomości	870 000	931 025	107%
75615-6	Podatek rolny	54 267	59 237	109%
75615-6	Podatek leśny	88 000	96 456	110%
75616	Podatek od środków transportowych	130 000	131 399	101%
75616	Podatek od spadków i darowizn	10 000	7 399	74%
75616	Wpływy z opłaty targowej	500	109	22%
75616	Wpływy za wypis z ewidencji działalności gospodarcz.	7 000	8 050	115%
75616	Podatek od czynności cywilno - prawnych	81 000	167 160	206%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat i koszty	5 300	3 885	73%
75618	Opłata skarbową	35 000	32 297	92%
75618	Opłata eksploatacyjna	25 000	41 546	166%
75618	Opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	98 187	98%
75621	Udziały w podatku dochodowym - os. fizyczne	1 692 000	1 817 035	107%
75621	Udziały w podatku dochodowym - os. prawne	5 000	29 720	594%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 498 885	11 498 885	100%
75801	Subwencja oświatowa subwencji ogólnej	7 069 510	7 069 510	100%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	54 155	54 155	100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 037 349	4 037 349	100%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	337 871	337 871	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 762	597 452	94%
80101	Wpływy za wynajem sal	10 175	10 322	101%
80101	Dotacja celowa na zajęcia pozalekcyjne	12 000	12 000	100%
80103-04	Odpłatność za żywienie w przedszkolach	81 466	71 138	87%
80104	Czesne za przedszkola	68 000	70 365	103%
80101-04	Wpłaty za przygotowanie posiłków	1 680	1 295	77%
80101	Darowizna na rzecz szkoły w Chyszówkach	200	200	100%
80101	Środki z fund.struktur.na budowę kompleksu sportowego	244 619	244 619	100%
80101	Dotacja na nauczanie języka angielskiego	63 812	31 806	50%
80195	Dotacja na doskonalenie zawodowe pracowników	127 790	127 789	100%
80195	Dotacja na zakup monitoringu	10 700	10 700	100%
80195	Dotacja na prace komisji egzaminacyjnej	240	240	100%
80195	Dotacja na zakup lektur	4 113	4 106	100%
80195	Dotacja na naukę pływania	4 000	3 390	85%
80114	Zwrot za rozmowy telefoniczne z oświaty	8 967	9 482	106%
851	OCHRONA ZDROWIA	213 968	213 968	100%
85195	Środki z fund.struktur. na rozbudowę ośrodka zdrowia	188 737	188 737	100%
85195	Dotacja z budżetu państwa na rozb.ośrodka zdrowia	25 165	25 165	100%
85195	Dotacja na wydawanie decyzji administracyjnych	66	66	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 179 378	3 892 375	93%
85202	Odpłatność za dom pomocy społecznej	17 500	19 407	111%
85212	Dotacja celowa na świadczenia społeczne	3 789 750	3 512 008	93%
85212	Zwrot nienal.pobraných świadczeń wraz z odsetkami	9 104	5 764	63%
85213	Dotacja celowa na składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 700	6 392	95%
85214	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	145 378	137 914	95%

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85219	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS	115 740	115 740	100%
85219	Wpływ środków z lat ubiegłych	372	819	220%
85228	Wpływy za usługi opiekuńcze	500	0	0%
85295	Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	94 334	94 331	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 005	285 649	98%
85401	Za przygotowanie obiadów	4 547	2 986	66%
85401	Wpłaty na żywienie dzieci w świetlicach szkolnych	71 052	68 919	97%
85415	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	27 510	26 968	98%
85415	Dotacja na wypłatę stypendii dla uczniów	146 196	146 196	100%
85415	Dotacja na zakup mundurków	20 900	20 900	100%
85415	Dotacja na wsparcia edukacyjne	19 800	19 680	99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	135 150	152 544	113%
90001	Wpływy za ścieki i odsetki	75 100	95 796	128%
90003	Wpływy za dostarczone śmieci	60 050	56 748	95%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 127	2 135	100%
92109	Zwrot za energię elektryczną	366	375	102%
92109	Dotacja na współfinansowanie imprezy kulturalnej	1 079	1 079	100%
92116	Zwrot za energię elektryczną	682	681	100%
925	OGRODY BOTAN.I ZOOLOG.ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26 056	26 056	100%
92595	Dotacja z WFOŚi GW na renowację parku	26 056	26 056	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98 359	96 430	98%
92601	Środki z fund.struktur. Na modernizację boiska sportowego	48 317	48 317	100%
92605	Zwrot za energię elektryczną LKS	42	83	198%
92695	Dotacja z Min. Sportu na wyjazdy dzieci na basen	50 000	48 030	96%
OGÓŁEM		22 117 021	21 701 823	98%

**Omówienie wykonania dochodów budżetowych za okres
od 1 stycznia - 31 grudnia 2007 r.**

Planowane dochody na rok 2007 po zmianach wynoszą **22.117.021 złotych**, a wykonane **21.701.823 złote**, czyli zrealizowano je w 98 %.

Ważniejsze źródła dochodów Gminy, to:

1. Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Jest to podatek dochodowy, który płaci każda osoba fizyczna osiągająca dochody. Część tego podatku budżet państwa przekazuje Gminom. O wielkości naliczenia tego podatku dla poszczególnych gmin w skali województwa i kraju, decyduje wskaźnik liczby mieszkańców.

Ministerstwo corocznie określa przybliżoną kwotę tego podatku dla każdej Gminy.

Za rok 2007 wpłynęła do budżetu kwota 1.817.035 złotych.

2. Podatek od środków transportowych:

Jest podatkiem majątkowym obejmującym od 1 stycznia 2002 r. jedynie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy.

Stawki obowiązujące w roku podatkowym ustala, w drodze uchwały Rada Gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnego poziomu ustalonego w ustawie, ani

nie mogą być niższe od stawek podatkowych określonych w załącznikach do Ustawy.

Na dzień 31 grudnia ub.r. z zapłatą zalega 3 podatników, na kwotę 6.095 zł

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia, oraz decyzje. Za rok 2007 r na kwotę 17.191 zł odpisano należność z tytułu wyrejestrowania pojazdów.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku, nie wpłynęła do budżetu kwota 107.320 zł

3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Jest dochodem budżetu Gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Podatkiem są obciążone budynki i ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi: dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, dla budowli - ich wartość początkowa, dla gruntów - ich powierzchnia.

Osoby prawne składają deklaracje na podatek według ustalonego wzoru, i wpłacają obliczony podatek do 15 dnia każdego miesiąca.

W Ustawie podatkowej stawki podatku od nieruchomości ustalone są jako stawki maksymalne, z tym że Rada Gminy może je obniżyć, co corocznie czyni.

Wskutek obniżenia górnych stawek, oraz zwolnień przez Radę Gminy, nie wpłynęła do budżetu za rok 2007 kwota zł, w tym:

- z obniżenia stawek ustawowych - 137.041 zł
- ze zwolnień - 193.158 zł
- umorzenia przez Wójta Gminy (wraz z odsetkami - za 6 mcy) - 6.532 zł

Na koniec roku zalega z płatnością 1 podatnik na kwotę 1.108 zł (wpłaty dokonano w styczniu Br).

4. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy dla osób fizycznych naliczany jest w decyzji przez wójta Gminy i jest płatny w czterech ratach.
Na koniec grudnia, w tym podatku pozostała zaległość w kwocie 7.498 zł

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.
Wskutek obniżenia stawek, oraz zwolnienia przez Radę Gminy, nie wpłynęła do budżetu kwota zł, w tym:
- wskutek obniżenia górnych stawek - 138.987 zł
- ze zwolnień uchwałą Rady Gminy - 19.871 zł
Wskutek umorzenia należności wraz z odsetkami, nie wpłynęła do budżetu kwota 7.684 zł

5. Podatek leśny - osoby fizyczne

Wymiar podatku został sporządzony od 1 ha fizycznego lasu. Z podatku leśnego zwolnione są lasy z drzewostanem w wieku do lat 40, oraz lasy wpisane do rejestru zabytków.
Na dzień 31 XII 2007r zaległość z tego tytułu wynosi 1.973 zł

6. Podatek leśny - osoby prawne

Jest to podatek od lasów państwowych będących w dyspozycji Nadleśnictwa Limanowa, oraz podatek od lasów mienia wsi Przenosza i Wola Skrzydlańska.
Lasy mienia komunalnego zostały zwolnione uchwałą Rady, co skutkowało kwotą 717 zł

7. Podatek rolny - osoby fizyczne

Podatek ten naliczany jest od wszystkich gruntów sklasyfikowanych wchodzących w skład podatku rolnego (od 1.01.2003 r. działkowicze do 1 ha, którzy płacili podatek od nieruchomości, płacą także po-datek rolny).
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2.5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Ponieważ Gmina nasza jest objęta ulgą górską, wpływy z tego podatku nie stanowią większych dochodów Gminy. Za rok 2007 zaległość z tytułu nie wpłaconego podatku, to kwota 1.992 zł

8. Opłata skarbową i od czynności cywilno - prawnych

Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej. dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty przewozowe.
Stawki opłaty skarbowej ustalono bezpośrednio w Ustawie. Część opłaty skarbowej wpływa bezpośrednio na konto Gminy, a część poprzez Urzędy Skarbowe, w zależności od jakich czynności pobierana jest opłata.
Podatek od czynności cywilno - prawnych obciąża czynności (m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, o dział spadku, a także zmiany umów, orzeczenia sądów, ugody).

Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilno - prawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi i zostały określone w Ustawie.

Organem właściwym w sprawach tego podatku jest Urząd Skarbowy, który wpływy z tego tytułu przekazuje na konto budżetowe właściwej Gminy.

9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne prowadzące zakłady usługowe na terenie naszej Gminy.
To zryczałtowana forma podatku dochodowego, wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Ściąganiem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Limanowej.
Wpływy tego podatku za 2007 r. to 19.257 zł
Na dzień 31 grudnia 2007r. Urząd Skarbowy wykazuje zaległość w kwocie 13.995 zł

10. Odpłatność za pobraną wodę z wodociągu Nr 1 i 2 w Dobrej, oraz wodociągu w Skrzydlnej.

Odbiorcami wody są mieszkańcy i zakłady pracy z terenu wsi Dobra, Skrzydlina, Przenosza i Wola Skrzydlańska, którzy regulują należność za wodę na podstawie odczytu wodomierzy, lub stawek ryczałtowych.
Do wodociągu podłączonych jest 439 budynków w Dobrej i 334 z rejonu Skrzydlnej.
Za rok 2007 r. z opłatami zalega 6 osób fizycznych na kwotę 1.051 zł w tym 1 osoba za lata 2003-2005.

11. Czynsz za mieszkania w budynkach gminnych

Są to dochody uzyskiwane za wynajem mieszkań w szkołach, Domu Nauczyciela i innych komunalnych budynkach gminnych. Aktualnie Gmina posiada 32 wynajęte lokale mieszkalne. Z wpłatami zalega 5 lokatorów, na kwotę 4.531 zł, w tym 1 osoba zalegająca z zapłatą za 2006 r., w kwocie 2.937 zł - z najemcą rozwiązano umowę.
W 2007 roku sporządzono 45 wezwań o zapłatę skierowanych do osób zalegających.
W styczniu 2008 r. 3-ch lokatorów dokonało zaległej wpłaty w kwocie 1.437 zł

12. Wpływy z dzierżawy i użytkowania wieczystego

Są to wpływy z dzierżawy działek będących własnością komunalną Gminy Dobra, lokali użytkowych (Ośrodka Zdrowia), przekaznika telewizyjnego, oraz wpływy z tyt. wieczystego użytkowania, wpłacone przez osoby fizyczne, a także Gminną Sp-nię w Dobrej i Skrzydlnej, oraz Bank Spółdzielczy w Dobrej. Na koniec ub. r. wszyscy dzierżawcy wpłacili należny podatek.

13. Odpłatność za ścieki i przyłącz do kolektora oczyszczalni ścieków

Jest to odpłatność za ścieki od gospodarstw podłączonych do oczyszczalni ścieków, która naliczona jest w ten sposób, jak odpłatność za wodę. Na dzień dzisiejszy do oczyszczalni podłączonych jest 306 budynków.
Na koniec 2007r. z wpłatą zalega 5 osób fizycznych, na kwotę 1.124 zł, w tym 1 osoba za lata 2003-2005.

14. Wpłaty ludności na częściowe pokrycie kosztów wywozu śmieci

Rada Gminy uchwałą z dnia 5 listopada 2001 r. uchwaliła miesięczną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, świadczone przez gminę Dobra, od każdego gospodarstwa domowego - 3 zł brutto, oraz od pozostałych obiektów w zależności od powierzchni, od kwoty 7 zł - 35 zł brutto.

Za rok 2007 zebrano 95 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

15. Dobrowolne wpłaty:

- a) wpłata za wynajem sal w szkołach i przedszkolu 10.323 zł
- b) wpłata czesnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli 70.365 zł
- c) odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków ze szkół i przedszkoli 144.338 zł
- d) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 19.407 zł

16. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Zasiłki stałe i okresowe, skł. zdrowotna oraz świadczenia społeczne 3.653.354 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 115.740 zł
- Utrzymanie pracowników rządowych 69.600 zł

- Aktualizacja rejestru wyborców wybory do Sejmu i Senatu 20.641 zł
- Nauczanie języka angielskiego 31.806 zł
- Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 49.952 zł
- Doskonalenie zawodowe pracowników 127.789 zł
- Zakup monitoringu, zakup lektur 15.046 zł
- Nauka pływania i zajęcia pozalekcyjne 15.390 zł

17. Dotacje celowe na zadania własne:

- dożywianie dzieci w szkołach 94.331 zł
- zakup mundurków, podręczników, wypłatę stypendia i wsparcie edukacyjne 213.744 zł
- usuwanie skutków powodzi 100.000 zł
- modernizacja dróg rolniczych 45.967 zł
- wyjazdy dzieci na basen 47.615 zł
- renowacja parku w Dobrej 26.056 zł

18. Środki strukturalne i dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w 2006 r.:

- budowa wodociągu w Skrzydlnej 240.585 zł
- modernizacja remiz strażackich 302.960 zł
- budowa kompleksu sportowego w Jurkowie 244.619 zł
- rozbudowa ośrodka zdrowia w Dobrej 213.902 zł
- modernizacja boiska sportowego na Krzyżowej 48.317 zł

18. Pozostałe dochody:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 86.983 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01010	w tym	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	465 795	325 983	70%
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>404 643</i>	<i>272 519</i>	<i>67%</i>
	01022	w tym	wydatki majątkowe	401 643	269 519	67%
			wydatki bieżące	3 000	3 000	100%
	01030	w tym	<i>Zwalczanie chorób zakaźn.zwierząt oraz monitoring. pozost. chemiczn.</i>	<i>10 000</i>	<i>2 312</i>	<i>23%</i>
			wydatki bieżące	10 000	2 312	23%
	01095	w tym	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>100%</i>
			wydatki bieżące	1 200	1 200	100%
	01095	w tym	z tego: dotacje	1 200	1 200	100%
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 952</i>	<i>49 952</i>	<i>100%</i>
020	02001	w tym	wydatki bieżące	49 952	49 952	100%
			LEŚNICTWO	1 850	1 480	80%
			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>1 850</i>	<i>1 480</i>	<i>80%</i>
			wydatki bieżące	1 850	1 480	80%
400	40002	w tym	z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 480	1 480	100%
			WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ GAZ I WODĘ	91 686	85 560	93%
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>91 686</i>	<i>85 560</i>	<i>93%</i>
			wydatki bieżące	91 686	85 560	93%
600	60014	w tym	z tego: wynagrodzenia i pochodne	52 022	46 765	90%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 837 560	1 342 839	73%
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>250 000</i>	<i>217 224</i>	<i>87%</i>
			wydatki majątkowe	250 000	217 224	87%
	60016	w tym	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>769 116</i>	<i>465 447</i>	<i>61%</i>
			wydatki majątkowe	769 116	465 447	61%
			wydatki bieżące	269 978	119 993	44%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	499 138	345 454	69%
				5 100	5 100	100%

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
630	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	213 460	209 016	98%
		w tym	wydatki bieżące	139 000	136 071	98%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 200	100%
			wydatki majątkowe	74 460	72 945	98%
						394%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	200 000	199 769	100%
		w tym	wydatki bieżące	200 000	199 769	100%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	404 984	251 383	62%
		w tym	wydatki bieżące	13 704	8 884	65%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	6 281	6 269	100%
			wydatkim majątkowe	391 280	242 499	62%
			TURYSTYKA	193 000	14 449	32%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	22 000	6 937	32%
		w tym	wydatki bieżące	22 000	6 937	32%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	171 000	7 512	4%
		w tym	wydatki majątkowe	171 000	7 512	4%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	499 936	479 516	96%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	499 936	479 516	96%
		w tym	wydatki bieżące	95 461	78 188	82%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	12 961	11 196	86%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	17 053	90%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000	4 880	98%
		w tym	wydatki bieżące	5 000	4 880	98%
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000	9 173	92%
		w tym	wydatki bieżące	1 500	673	45%
			wydatki majątkowe	8 500	8 500	100%
71095			<i>Pozostała działalność</i>	4 000	3 000	75%
		w tym	wydatki majątkowe	4 000	3 000	75%
720			INFORMATYKA	44 000	-	0%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	44 000	-	0%
		w tym	wydatki majątkowe	44 000	-	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 914 476	1 873 988	98%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	211 051	207 877	98%
		w tym	wydatki bieżące	211 051	207 877	98%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	175 222	175 219	100%
	75022		<i>Rady gmin</i>	116 475	110 432	95%
		w tym	wydatki bieżące	116 475	110 432	95%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 536 030	1 506 463	98%
		w tym	wydatki bieżące	1 529 830	1 500 263	98%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 143 465	1 140 105	100%
			wydatki majątkowe	6 200	6 200	100%
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 606	11 903	87%
		w tym	wydatki bieżące	13 606	11 903	87%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	37 314	37 313	100%
		w tym	wydatki bieżące	37 314	37 313	100%
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	20 641	20 641	100%
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej</i>	1 460	1 460	100%
			<i>Kontroli i Ochr. Prawa</i>			
		w tym	wydatki bieżące	1 460	1 460	100%
75108			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	18 981	18 981	100%
		w tym	wydatki bieżące	18 981	18 981	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	5 246	5 246	100%

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
752	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. sa- morz. oraz referenda	200	200	100%
		w tym	wydatki bieżące	200	200	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	150	150	100%
			OBRONA NARODOWA	1 200	1 200	100%
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	100%
		w tym	wydatki bieżące	1 200	1 200	100%
756			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/PO- ŻAROWA	132 516	131 711	99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	100%
		w tym	wydatki bieżące	3 000	3 000	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	100%
		w tym	wydatki majątkowe	30 000	30 000	100%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	90 516	89 772	99%
		w tym	wydatki bieżące	80 516	79 777	99%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	5 640	5 640	100%
			wydatki majątkowe	10 000	9 995	100%
	75414		Obrona cywilna	4 500	4 487	100%
		w tym	wydatki bieżące	4 500	4 487	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	250	250	100%
	75495		Pozostała działalność	4 500	4 452	99%
		w tym	wydatki bieżące	4 500	4 452	99%
757			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	45 864	39 101	85%
	75647		Pobór podatków i opłat niepodatkowych	45 864	39 101	85%
		w tym	wydatki bieżące	45 864	39 101	85%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	34 300	27 537	80%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 400	226 488	77%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	292 400	226 488	77%
		w tym	wydatki bieżące	292 400	226 488	77%
			z tego: na obsługę długu	292 400	226 488	77%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 932 695	8 730 462	88%
	80101		Szkoły podstawowe	4 705 629	4 657 191	99%
		w tym	wydatki bieżące	4 568 653	4 524 276	99%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	3 717 966	3 701 457	100%
			wydatki majątkowe	136 976	132 915	97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 376	180 199	99%
		w tym	wydatki bieżące	181 376	180 199	99%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	144 816	144 523	100%
	80104		Przedszkola	864 421	845 346	98%
		w tym	wydatki bieżące	858 466	839 399	98%
			z tego: dotacja	923	923	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	663 028	660 170	100%
			wydatki majątkowe	5 955	5 947	100%
	80110		Gimnazja	3 432 217	2 314 878	67%
		w tym	wydatki bieżące	1 977 217	1 955 526	99%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 656 366	1 647 580	99%
			wydatki majątkowe	1 455 000	359 352	25%
	80113		Dowożenie uczniów	151 895	151 764	100%
		w tym	wydatki bieżące	151 895	151 764	100%
	80114		Zespoły obsługi ekono. administracyjnej szkół	318 107	317 454	100%
		w tym	wydatki bieżące	318 107	317 454	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	246 981	246 908	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 747	20 488	67%
		w tym	wydatki bieżące	30 747	20 488	67%
	80195		Pozostała działalność	248 303	243 142	98%
		w tym	wydatki bieżące	218 303	215 576	99%

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	85153	w tym	z tego: wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	4 519 30 000	4 276 27 566	92%
			OCHRONA ZDROWIA	109 639	101 915	93%
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 647	3 647	100%
			wydatki bieżące	3 647	3 647	100%
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	102 926	95 210	93%
			wydatki bieżące	102 926	95 210	93%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	51 616	50 746	98%
			<i>Pozostała działalność</i>	3 066	3 058	100%
852	85212	w tym	wydatki bieżące	3 066	3 058	100%
			POMOC SPOŁECZNA	4 562 547	4 269 140	94%
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	31 280	31 279	100%
			wydatki bieżące	31 280	31 279	100%
			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecze- nia społeczne</i>	3 796 048	3 514 849	93%
			wydatki bieżące	3 796 048	3 514 849	93%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	89 871	89 868	100%
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	6 918	6 610	96%
			wydatki bieżące	6 918	6 610	96%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	6 918	6 610	96%
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</i>	303 290	295 826	98%
			wydatki bieżące	303 290	295 826	98%
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 230	2 230	100%
			wydatki bieżące	2 230	2 230	100%
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	291 086	290 634	100%
			wydatki bieżące	291 086	290 634	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	242 227	242 225	100%
			<i>Jedn. specj. poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 000	2 000	100%
			wydatki bieżące	2 000	2 000	100%
			z tego: dotacja	2 000	2 000	100%
854	85401	w tym	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie- kuńcze</i>	500	-	0%
			wydatki bieżące	500	-	0%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	500	-	0%
			<i>Pozostała działalność</i>	129 195	125 712	97%
			wydatki bieżące	124 695	121 212	97%
			wydatki majątkowe	4 500	4 500	10%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 458	676 346	97%
			<i>Świetlice szkolne</i>	468 106	451 578	96%
			wydatki bieżące	468 106	451 578	96%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	303 355	294 932	97%
			<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	10 772	10 745	100%
			wydatki bieżące	10 772	10 745	100%
900	90001	w tym	z tego: wynagrodzenia i pochodne	10 772	10 745	100%
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	214 800	214 023	100%
			wydatki bieżące	214 800	214 023	100%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 800	19 680	99%
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	780	-	0%
			wydatki bieżące	780	-	0%
			GOSPODARKA KOMUNALNA	611 755	584 797	96%
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	162 064	160 496	99%
		w tym	wydatki bieżące	148 539	147 538	99%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	56 010	55 966	100%
			wydatki majątkowe	13 525	12 958	96%

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	322 507	304 697	94%
		w tym	wydatki bieżące	322 507	304 697	94%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	69 611	68 763	99%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 384	9 624	93%
		w tym	wydatki bieżące	10 384	9 624	93%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 200	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	113 800	107 028	94%
		w tym	wydatki bieżące	85 500	78 846	92%
			wydatki majątkowe	28 300	28 182	100%
	90019		<i>Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska</i>	3 000	2 952	98%
		w tym	wydatki bieżące	3 000	2 952	98%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 766	226 766	100%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	129 354	129 354	100%
		w tym	wydatki bieżące	129 354	129 354	100%
			z tego: dotacje	129 354	129 354	100%
	92116		<i>Biblioteki</i>	97 412	97 412	100%
		w tym	wydatki bieżące	97 412	97 412	100%
			z tego: dotacje	97 412	97 412	100%
925			OGRODY BOTAN. I ZOOLOG.ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	56 672	56 668	100%
	92595		<i>Pozostała działalność</i>	56 672	56 668	100%
		w tym	wydatki majątkowe	56 672	56 668	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	349 546	344 389	99%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	148 518	147 717	99%
		w tym	wydatki majątkowe	148 518	147 717	99%
	92605		<i>Zadania w zakresie upowszechniania kult.fiz. i sportu</i>	80 000	80 000	100%
		w tym	wydatki bieżące	80 000	80 000	100%
			z tego: dotacje	80 000	80 000	100%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	121 028	116 672	96%
		w tym	wydatki majątkowe	10 482	10 481	100%
			wydatki bieżące	110 546	106 191	96%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	22 950	22 950	100%
OGÓŁEM				22 104 002	19 550 492	88%
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 955 464	2 175 001	55%
WYDATKI BIEŻĄCE				18 148 538	17 375 491	96%

Omówienie wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok

Planowane wydatki po zmianach na rok 2007 wynoszą **22.104.002 zł**, a wykonane **19.550.492 zł**,

z tego:

wydatki na zadania własne - planowane - **18.100.323 zł**, wykonane - **15.827.959 zł**

wydatki na zadania zlecone - planowane - **4.003.679 zł**, wykonane - **3.722.533 zł**

Wydatki na zadania własne to:

- wydatki bieżące - planowane **18.150.138 zł**, wykonane **17.377.000 zł**, czyli 96 %

- wydatki majątkowe - planowane **3.955.464 zł**, wykonane **2.175.001 zł**, czyli 55 %

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - **465.795 zł**

Wydatkowano - **325.982 zł**

I. ZADANIA INWESTYCYJNE:

Budowa ujęć wody, zbiornika i sieci wodociągowej dla Skrzydlnej, Przenoszy i Woli Skrzydlańskiej
Wodociąg Dobra - opracowanie dokumentacji, modernizacja źródeł i wymiana linii

Zadanie realizowane w 2006 i na przełomie 2007 roku w ramach Priorytetu 3 - Rozwoju Lokalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zakres obejmował budowę dwóch ujęć wody, zbiornika wyrównawczego, oraz sieci wodociągowej i przyłączy domowych o łącznej długości 41.86 km. Wartość zadania - 3.111.142 zł, w tym:

Środki strukturalne - 1.429.898 zł, dotacja z budżetu państwa - 238.316 zł, środki własne - 1.442.928 zł

Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, dwukrotnie przedłużano termin zakończenia robót, ustalając ostateczny odbiór na 16 czerwca br. W dniu tym roboty zostały odebrane i rozliczone przez Komisję Końcowego Odbioru Robót. W dniu 29 czerwca uzyskano pozwolenie na użytkowanie wodociągu.

W związku z koniecznością dokonania zmiany trasy wodociągu na skutek braku zgody właścicieli gruntów, zlecono opracowanie projektu zmian trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami za kwotę 12.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian projektowych, w dniu 18.06.2007 r. zawarto dodatkową umowę z firmą MURBET na wykonanie dodatkowo 14 przyłączy wodociągowych na kwotę 59.177 zł

Oprócz tego poniesiono wydatki na ogrodzenie zbiornika - 11.493 zł, zapłacono za przyłącz energetyczny i odbiór przez SANEPID - 1.646 zł mapy sytuacyjno-wysokościowe do projektowanej rozbudowy wodociągu - 8.784 zł, zakup reduktorów - 3.545 zł, ostateczne płukanie sieci - 10.679 zł

Wodociąg Dobra

Opracowano dokumentację projektową przez firmę Projektowo Usługową PROINSTAL z Limanowej na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w Dobrej (os. Rynek i Morgi) oraz zasilanie w wodę wodociągu gminnego za kwotę 13.540 zł

W wyniku przeprowadzonych negocjacji Firma Handlowo-Usługowa GOLDRAIN z Krakowa wykonała całkowitą instalację podłączeniową stacji uzdatniania wody z montażem filtrów, wodomierza kontaktowego, zestawu dozującego podchloryn sodu, oraz dokonała uruchomienia stacji uzdatniania za kwotę 42.061 zł

Za kwotę 7.000 złotych Zakład Instalacji Sanitarnej z Mordarki dokonał wymiany uszkodzonego odcinka linii wodociągowej na os. Morgi w Dobrej.

Poniesiono także wydatki na remont ujęcia powierzchniowego wody, oraz wymianę złoża filtracyjnego na wodociągu Nr 1 za kwotę 15.127 zł

Doprowadzenie wody do szkoły w Wilczycach

W związku z powtarzającym się brakiem wody w szkole podstawowej w Wilczycach, Rada Gminy zdecydowała o wykonanie dodatkowych ujęć zasilających rurociągi. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę "Usługi Transportowo-Ogólnobudowlane Mrózek Stanisław z Łostówki na wykonanie ujęcia w formie studni, rurociągu zasilającego o długości 1397 mb, rurociągu przelotowo-spustowego o dług. 55 mb, oraz ogrodzenie ujęcia za kwotę 79.300 zł Roboty zostały wykonane i odebrane w maju listopada ub. r. Za nadzór inwestorski zapłacono 1220 zł

Opracowania i dokumentacje na gospodarkę wodną i ściekową

W budżecie na realizację tego zadania zaplanowano 135.655 zł

Rozeznano możliwość ujęcia wody pitnej w miejscowości Pólrzeczki dla zaopatrzenia w wodę całej Gminy z dwóch ujęć powierzchniowych tj. na potoku "Czerwinka" w Lasach Państwowych w rejonie os. Mrózki, oraz w rejonie os. Bulaki.

Aktualnie prowadzone są badania mające na celu określenie możliwości i wydajności ujęć wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników zlecona zostanie koncepcja zaopatrzenia w wodę dla całej Gminy.

Za opracowanie opinii hydrologicznej w sprawie wydajności źródeł na wschodnich boczach masywu Mogielicy, oraz hydrologię potoku Łososiny i potoku Krzysztonów przez geologów, zapłacono 3.000 zł, oraz 3.782 zł za opracowanie studium wykonalności z zakresu gospodarki ściekowej i wodnej.

W dziale tym realizacja inwestycji za I półrocze wynosi 67 %.

II. ZADANIA BIEŻĄCE

Zadaniem własnym Gminy jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Dlatego też wydatkowano 2.312 zł na schwytanie, żywienie, opłatę za przewóz i pobyt bezdomnego psa w schronisku dla zwierząt w Nowym Targu.

Należną składkę na Izby Rolnicze, tj. 2 % wpływów podatku rolnego za rok 2007 w kwocie 1.200 zł przekazano.

49.951.70 złotych wypłacono rolnikom jako zwrot akcyzy za zakupione paliwo. Jest to zadanie zlecone i wypłacane z otrzymanej dotacji celowej od wojewody.

LEŚNICTWO

Plan roczny - 1.850 zł

Wykonanie - 1.480 zł

Są to wydatki poniesione za czyszczenie lasu gminnego w Przenoszy.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan roczny - 91.686 zł

Wykonanie - 85.560 zł

ZADANIA BIEŻĄCE:

Poniesione wydatki to utrzymanie konserwatorów wodociągu w Dobrej i Skrzydłnej w kwocie 53.896 zł, usuwanie awarii wodociągu gminnego - 17.494 zł, energia elektryczna w kwocie 4.401 zł, badanie wody - 1.151 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska na pobór wody to kwota 8.618 zł

W związku z zatrudnieniem 1 konserwatora w ramach robót interwencyjnych przez 6 mcy, refundowanych przez Rejonowy Urząd Pracy w dziale tym niewykorzystano kwotę przeznaczoną na zatrudnienie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 1.837.560 zł

Wykonanie - 1.342.839 zł

ZADANIA BIEŻĄCE:

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 170.461 zł

Za remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zapłacono 22.800 zł Wykonawcą była podobnie jak w latach ubiegłych, firma BUDDROG Łagosz.

Ponadto wykonano remont drogi gminnej Kasina Wola Skrzydłańska na odcinku 1050 mb polegający na zepchaniu poboczy, wybieraniu rowów, wycięciu i wywiezieniu gałęzi, ułożeniu przepustów, wymiana kręgów betonowych za kwotę

19.080 złotych, oraz za 2.687 złotych dokonano remontu mostków w os. Wątory i Stefany.

Zabezpieczono dwa osuwiska w miejscowości Pólrzeczki przez Firmy Handpol i Stanisława Mrózka na kwotę 12.921 zł, wykonano remonty na drogach gminnych / transport materiałów, prace ziemne/ przez wykonawców: Firma Foszczyńskiego na kwotę - 8.613 zł, Mrózka - 18.261 zł, Majerczyka - 1.490 zł, Rapacza - 2.684 zł, Janda - 1.100 zł

Utrzymanie pasa drogowego - tj. założenie kręgów, korytek, wysypanie tłuczniami, przywóz kruszywa, koszenie pobożczy, wynajem podnośnika, pielęgnację drzew oraz montaż kraty na drodze w Stróży, wydatkowano 75.116 zł

Oznakowanie dróg oraz przejść dla pieszych / zakup i zamontowanie znaków/ oraz malowanie barierek mostowych wydatkowano 8.166 zł

Uporządkowanie stanu prawnego dróg i inwentaryzacja dróg gminnych - na to zadanie zaplanowano 75.000 zł

W 2007 r. wykonano mapy do inwentaryzacji dróg gminnych, oraz wypisy z rejestru gruntów za kwotę 2.085 zł, oraz zakupiono w Zakładzie Usług Informatycznych z Wrocławia oprogramowanie systemu ewidencji dróg, ulic i obiektów mostowych, a także system rejestru uzgodnień i zajęć pasa drogowego za 7.440 zł

Do uregulowania prawnego pozostaje około 186 km dróg.

Remont drogi do Przedszkola Nr 2:

Za kwotę 1.012 zł wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych przebudowy drogi.

Mimo ogłoszonego przetargu na przebudowę drogi, żaden wykonawca nie złożył oferty.

W ramach robót interwencyjnych Urząd Gminy zatrudnia 1 osobę przez 9 miesięcy, która pracuje przy utrzymaniu zieleni.

Część środków na wynagrodzenia zwraca Urząd Pracy, część dopłacała gmina - 7.622 zł

Dokonano modernizacji dróg rolniczych na kwotę 72.945 zł, w tym z dotacji Urzędu Marszałkowskiego - 45.967 zł

- w Gruszowcu, os. Mysze o nawierzchni asfaltowej długości 200 mb, na kwotę 41.480 zł

- w Dobrej, os. Podedwórn o nawierzchni tłuczniowej długości 300 mb, na kwotę 14.163 zł

- os. Drożdże o nawierzchni tłuczniowej długości 300 mb, na kwotę 16.663 zł

- inspektor nadzoru - 639 zł

Wykonawcami robót wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego były firmy LIMDRÓG z Limanowej, oraz A. Foszczyński ze Szczerczyca.

Wykorzystanie środków przez Rady Sołeckie na modernizację dróg osiedlowych i polowych przedstawia się następująco:

Dobra - 33.194 zł	Przenosza - 6.088 zł
Porąbka - 7.828 zł	Wola - 5.169 zł
Gruszowiec - 9.020 zł	
Chyszówki - 14.953 zł	Razem - 136.071 zł
Jurków - 18.807 zł	
Pólrzeczki - 9.083 zł	
Wilczyce - 8.295 zł	
Skrzydlna - 15.771 zł	
Stróża - 7.861 zł	

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Odbudowa dróg po powodzi

W ramach podziału środków na usuwanie skutków powodzi. gmina Dobra otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotację w kwocie 100.000 złotych.

W ramach odbudowy po powodzi wykonano remonty nawierzchni dróg gminnych, a to:

- remont przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Jurków - Pólrzeczki, oraz ubezpieczenie brzegów potoku

- na kwotę 36.729 zł

- odbudowa drogi gminnej "Lachy" w m. Dobra - zabezpieczenie korpusu drogi, na kwotę 17.688 zł

- remont drogi gminnej "Mysze" w m. Gruszowiec - o nawierzchni asfaltowej na długości 150 mb, na kwotę 30.177 zł

- remont drogi gminnej "Smolenie" w m. Chyszówki - o nawierzchni asfaltowej na długości 304 mb, na kwotę 63.267 zł

- remont drogi gminnej "Łęciosiówka" w m. Stróża - o nawierzchni asfaltowej na długości 200 mb, na kwotę 42.807 zł

Łączna wartość robót wraz z zapłatą za skrócone dokumentacje na remonty dróg, oraz projekt techniczny remontu przepustu i nadzór inwestorski to kwota 199.769 zł, w tym środki budżetu Gminy 99.769 zł

Wykonawcami robót wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego na w/w drogach były firmy LIMDRÓG z Limanowej i WEKALL z Pisarzowej.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej

Na współfinansowanie zadania ze Starostwem Powiatowym w Limanowej zabezpieczono 200.000 złotych.

Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy dla Powiatu Limanowskiego na budowę chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Dobra.

Zostało zawarte porozumienie między Gminą Dobra a Powiatem Limanowskim, w którym określono udział w kosztach inwestycji - po 50 % obydwie strony.

W dniu 28 września ub. r. zawarto umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, z terminem wykonania 15.11.2007 r.

Wartość zadania - 217.224 zł

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonawcy zrealizowanie zamówienia w powyższym terminie, zawarto aneks przedłużający termin realizacji zamówienia, do dnia 14 grudnia 2007 r. W dniu 27 grudnia 2007 r. dokonano komisyjnego odbioru robót z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Limanowej. Z uwagi na zalegającą grubą warstwę śniegu, odbiór dotyczył tylko zakresu robót, zaś odbiór jakościowy nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2008 r.

Należna kwota /50% wartości zadania/ została zwrócona gminie przez Starostwo Powiatowe w m.cu styczniu 2008 r.

Budowa i modernizacja dróg gminnych

W 2007 roku na budowę i modernizację dróg gminnych Rada Gminy zaplanowała 340.000 zł Były to środki zabezpieczone jako wkład własny pod inwestycje drogowe współfinansowane ze źródeł pozabudżetowych.

Niestety do końca ubiegłego roku nie zostały uruchomione żadne programy pomocowe na modernizację dróg gminnych.

W związku z tym dokonano remontów następujących dróg:
- Remont drogi gminnej "Łęcosiówka" w. Stróża o nawierzchni asfaltowej długości 180 mb.
Wartość zadania - 39.862 zł Wykonawca robót firma LIMDRÓG z Limanowej.
- Remont drogi gminnej "Parużniki" w m. Jurków o nawierzchni asfaltowej długości 165.5 mb. Wartość zadania - 33.442 zł Wykonawca robót firma LIMDRÓG z Limanowej.

W mcu listopadzie został ogłoszony przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych:

droga do Przedszkola Nr 2, droga "Stysie-Czyrunki" w Dobrej, "Bubule Podlesie" w Dobrej, "Górka Plebańska" w Dobrej, "Nowaki" w Gruszowcu i "Wróblówka-Gdowicze" w Jurkowie.

Przetarg nie doszedł do skutku, ponieważ żaden wykonawca nie złożył oferty.

Odwodnienie drogi do os. Gorle w Dobrej

Rada Gminy przeznaczyła na to zadanie 40.000 zł. Dokonano podziału geodezyjnego działki niezbędnej do wykonania rowu odwadniającego za kwotę 900 zł, wykupiono teren od Sióstr Służebniczek (0.28 ha) za kwotę 4.332 zł, oraz wykonano rów odwadniający wraz z przebiegiem pod drogą powiatową i założeniem przepustu, za kwotę 27.560 zł przez Firmę WEKALL z Pisarzowej. 6.450 zł - to koszt ogrodzenia działki.

Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrów wsi

100.000 złotych to kwota przeznaczona przez Radę Gminy w 2007 r. na realizację tego zadania.

W 2007 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do projektowania centrum wsi Dobra przez Zakład Usług Geodezyjnych H. Pazdura za kwotę 8.784 zł, opracowano wizualizację wybranych obiektów publicznych w gminie, oraz opracowano koncepcję zagospodarowania centrów wsi za kwotę 4.000 zł, a także wykonano mapy do celów projektowych drogi gminnej Skrzydlna-Ługowina-Kasina Wielka, centrum wsi Skrzydlna oraz teren wokół szkoły podstawowej w Dobrej przez Zakład usług Geodezyjnych H. Pazdura za kwotę 19.764 zł

Modernizacja mostu Ługowina-Skrzydlna Kasina Wielka

Zlecono opracowanie projektu budowlanego na remont mostu na kwotę 7.466 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na nieuregulowane sprawy własności drogi powiatowej.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 122.993 zł i wymaga postępowania przetargowego.

Modernizacja skweru w Jurkowie

W budżecie na realizację tego zadania zaplanowano 50.000 złotych.

Za kwotę 13.748 zł wykonano roboty ziemne, przywieziono kruszywo łupkowe, założono krawężniki i kręgi żelbetowe.

W mcu grudniu zawarto umowę z firmą "Roboty Ogólnobudowlane G. Błoniarz z Krasnych Lasocic na położenie kostki granitowej około 250 m² na kwotę 35.000 zł, z terminem wykonania (aneks do umowy po uchwale podjętej przez RG zezwalającej na zaciągnięcia zobowiązania na 2008 r.) do 30.04.2008 r.

Budowa zadaszeń przystankowych PKS

Zlecono Zakładowi Stolarskiemu Jana Mrózka z Jurkowa wykonanie 2ech zadaszeń przystankowych na terenie Jurkowa (os. Krawce i Na Potoku) i 1ego w Pólrzeczach (Potaśnia) za kwotę 22.500 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Budowa parkingu w Dobrej

Za kwotę 12.000 zł utwardzono ok. 402 m² parkingu na terenie szkolnym w Dobrej.

W mcu grudniu zakupiono kostkę brukową w ilości 603 m² za kwotę 23.472 zł, która zostanie ułożona wiosną 2008 r.

Budowa parkingu w Jurkowie

W mcu grudniu 2007 r. zakupiono 603 m² kostki brukowej za kwotę 23.472 zł, która podobnie jak w Dobrej zostanie ułożona wiosną 2008 r.

Rozbudowa parkingu przy U. Gminy i budowa chodnika

Dokonano rozbudowy istniejącego parkingu przy U. Gminy przez Firmę DROGBUD ze Słopnic na kwotę 48.031 zł

Zmodernizowano drogę dojazdową do budynku U. Gminy i Przedszkola Nr 1, oraz położono chodnik za kwotę 29.983 przez FIRMĘ DROGBUD ze Słopnic.

Przebudowa mostu os. Zawady w Chyszówkach

W 2007 r. zakupiono przepusty ramowe za kwotę 29.280 zł. W mcu wrześniu zawarto umowę z Firmą DROGBUD ze Słopnic na wymianę przepustu, tj. rozebranie istniejącego, roboty ziemne, montaż elementów żelbetowych - za kwotę 29.881 zł, z terminem (aneks do umowy po uchwale podjętej przez RG zezwalającej na zaciągnięcia zobowiązania) do dnia 30 maja 2008 r.

TURYSTYKA

Plan roczny - 193.000 zł

Wydatkowano - 14.449 zł

Na zorganizowanie II Zjazdu turystycznego na Łopieniu wydatkowano 5.107 złotych.

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Budowa wieży widokowej na Mogielicy

Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 24 września 2007 r. przyznał Gminie Dobra dotację na budowę wieży widokowej na górze Mogielica, do kwoty 80 % wartości kosztorysowej zadania.

Gmina zawarła umowę najmu z Nadleśnictwem Limanowa na użytkowanie gruntu pod wykonanie wieży widokowej, oraz użytkowanie obiektu przedmiotowej wieży.

Zadanie będzie współfinansowane także przez Gminy Słopnice i Kamienica - po 14.000 zł każda.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę firmę P.P.H.U. QUERCUS z Lipnicy Wielkiej, z którym zawarto umowę na wykonanie wieży widokowej. Wartość robót to kwota 155.306 zł, oraz nadzór inwestorski - 4.880 zł. Termin wykonania zadania, ze względu na złe warunki atmosferyczne przedłużono aneksem do dnia 30 czerwca 2008 r.

W roku 2007 poniesiono następujące wydatki związane z przygotowaniem inwestycji:

- 7.450 zł - za dokumentację architektoniczno-projektową
- 1.830 zł - za wykonanie projektu budowlanego inst. odgromowej, oraz kosztorysu inwestorskiego

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 499.936 zł

Wykonanie - 479.516 zł

ZADANIA BIEŻĄCE:

Utrzymanie palacza w Ośrodku Zdrowia w Skrzydłnej, to kwota 10.247 zł. Za 11.493 zł zakupiono opał do budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzydłnej, za 5.360 zł zakupiono drzwi do mieszkań w budynkach szkół podstawowych w Dobrej i Stróży, oraz za 4.360 zł blachę i łaty na pokrycie budynku Nr 115 w Dobrej.

Ponadto zapłacono za energię elektryczną magazynu w Stróży, Domu Ludowego w Przenoszy, klatki schodowej w Domu Nauczyciela, oraz Przedszkola w Skrzydłnej kwotę 3.658 zł, ubezpieczenie Domu Ludowego w Przenoszy, Domu Nauczyciela w Skrzydłnej, Przedszkola w Skrzydłnej, oraz Ośrodka Zdrowia w Dobrej i Jurkowie 2.976 zł, wywóz ścieków w Skrzydłnej 4.100 zł

Za opracowanie projektu przebudowy dachu na Domu Nauczyciela w Skrzydłnej zapłacono 5.000 zł, usunięcie awarii w piecach co w mieszkaniach ZSO Dobra - 2.736 zł, projekt i modernizację oświetlenia, oraz remont klatki schodowej w mieszkaniach Ośrodka Zdrowia w Skrzydłnej, - 8.513 zł, przyłącze do sieci Ośrodka Zdrowia w Dobrej - 755 zł, zakup zbiornika i montaż oraz materiałów do remontu szamba przy Ośrodku Zdrowia w Skrzydłnej - 3.650 zł

Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego działki zakupionej w Dobrej to kwota 2.182 zł. Zapłacono także za sprawdzenie szczelności gazu i nadzór elektryczny, oraz przeglądy budynków gminnych - 4.472 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Modernizacja Domu Ludowego w Przenoszy

Zadanie współfinansowane ze środków UE. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto z wybraną firmą "USŁUGI BUDOWLANE" Stanisława Nowaka z Jurkowa umowę na roboty budowlane, z terminem zakończenia 31 lipiec 2007 r. Wartość zadania łącznie z wyposażeniem - 169.828 zł

Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie.

Montaż finansowy zadania inwestycyjnego przedstawia się następująco:

Środki strukturalne - 111.818 zł

Środki własne - 58.010 zł

Do końca 2007 r. gmina nie otrzymała zwrotu należnej kwoty ze środków strukturalnych.

Modernizacja budynku gminnego Nr 38 w Dobrej

Na to zadanie Rada Gminy zaplanowała 178.000 zł. Za kwotę 23.600 zł zapłacono firmie "PROFES" ze Skawy za roboty remontowe i modernizacyjne pomieszczeń biurowych

Na termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i grzejników ogłoszono przetarg nieograniczony, z którego wybrano wykonawcę robót firmę "MALMAJSTER" z Jurkowa.

Wartość robót to kwota 152.027 zł, oraz 2.127 zł nadzór inwestorski. Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone.

Rozdzielenie ogrzewania gazowego w mieszkaniach gminnych

W budżecie Gminy w roku bieżącym zaplanowano 50.000 zł na realizację tego zadania.

W maju zlecono Pracowni Projektowej J. Mąki ze Starej Wsi wykonanie projektów budowlanych rozdziału mieszkań c.o. wraz z instalacją gazową w szkołach podstawowych w Stróży, Chyszówkach, Wilczycach, Woli Skrzydlańskiej oraz Gruszowcu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla kotłowni gazowej, za kwotę 3.538 zł.

Rozdziału ogrzewania gazowego w mieszkaniach gminnych dokonano w budynku szkoły podstawowej w Stróży, oraz Chyszówkach. Wykonawcą robót była firma Zakład Instalacji Wod.Kan.C.O. ze Starej Wsi.

Za wykonanie robót w mieszkaniu w Chyszówkach zapłacono 10.016 zł, a w 4 mieszkaniach w Stróży 40.191 zł. Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan roczny - 19.000 zł

Wykonanie - 17.053 zł

4.880 zł wydatkowano na sporządzenie map oraz zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, a 307 zł na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.

Za kwotę 8.500 zł zakupiono chłodnię do przechowywania zwłok i przekazano ją na podstawie zawartej umowy w nieodpłatne użyczenie Parafii Dobra. Chłodnia jest na majątku Gminy.

Ponieważ właściciel działki na której stoi pomnik poległych mieszkańców Gminy w czasie II wojny światowej domagał się aby gmina wykupiła ten grunt, Rada Gminy zdecydowała o wykupie 0.02 ha za kwotę 3.000 zł

INFORMATYKA

Plan roczny - 44.000 zł

Wykonanie - 0 zł

Były to środki zaplanowane na współfinansowanie projektu "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji" w którym uczestniczy także nasza gmina. Projekt będzie realizowany w roku 2008.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny - 1.914.476 zł

Wykonanie - 1.873.988 zł

Zadania zlecone z mocy Ustawy i na zadania powierzone:

Zadania zlecone przez Wojewodę do wykonania Gminie to:

- prowadzenie zadań z obrony cywilnej
- Urząd Stanu Cywilnego
- Ewidencja ludności

Na wykonanie tych zadań gmina dostaje dotacje, niestety jest to kwota niewystarczająca, i tak:

Płatne: z dotacji wojewody - 69.600 zł -
z budżetu Gminy - 138.277 zł -

W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia pracowników i pochodne, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników i przejazdy służbowe, zakup druków do USC, comie-

sięczna aktualizacja rejestru wyborców, energia elektryczna w pomieszczeniach zajmowanych przez tych pracowników.

Otrzymywana dotacja na zadania zlecone i powierzone nie wzrasta z roku na rok, mimo że zadań do wykonania przybywa.

Dlatego też gmina zmuszona jest dofinansowywać z własnych środków.

Zadania własne:

Na działalność Rady Gminy, tj. zryczałtowaną dietę Przewodniczącego, diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji stałych, szkolenia radnych, zakup materiałów i koszt wysyłki, wydatkowano 110.432 zł

Urząd Gminy:

- 1.165.288 zł - wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, naliczony fundusz świadczeń socjalnych i składka PFRON
- 112.165 zł - zakup materiałów biurowych, przepisów prawnych, środków BHP, wyposażenia
- 28.645 zł - energia gazowa i elektryczna
- 22.651 zł - opłaty pocztowe
- 18.548 zł - opłaty telefoniczne
- 16.660 zł - szkolenia pracowników
- 38.613 zł - usługi prawne dla Gminy
- 6.546 zł - wydruki ksero
- 34.726 zł - zakup i licencja programów komputerowych
- 26.993 zł - wyjazdy służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych
- 1.980 zł - ubezpieczenie budynku
- 2.367 zł - monitoring budynku UG
- 2.183 zł - prowizja za prowadzenie rachunków w BS
- 14.677 zł - remonty w budynku, naprawy drukarek
- 6.200 zł - zlecona kontrola wewnętrzna 5 % w UG i jednostkach podległych

W ramach promocji Gminy, wydatkowano kwotę 9.903 zł za: reklamę Gminy Dobra w gazecie krakowskiej, uczestnictwo w Targach Turystycznych, spotkania promocyjne rozwoju turystycznego i gospodarczego regionu władz samorządowych, rządowych, oraz przedstawicieli mediów, oraz 2.000 zł za publikowanie artykułów związanych z działalnością samorządu gminnego w "Dobrzańskich Wieściach".

Zryczałtowana miesięczna dieta sołtysów to kwota 19.800 zł, a zorganizowanie zawodów pożarniczych w szkołach i między jednostkami OSP to kwota 5.672 zł

Zapłacono składkę na rzecz Związku Gmin Dorzecza rzeki Łososina w kwocie 9.634 zł, oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich w kwocie 2.207 złotych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan roczny - 20.641 zł

Wydatkowano - 20.641 zł

Są to wydatki zlecone przez wojewodę, płatne z otrzymanej dotacji.

- 1.460 zł - wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców
- 18.981 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
- 200 zł - wydatki związane ze zniszczeniem dokumentów z wyborów lat ubiegłych

OBRONA NARODOWA

Plan roczny - 1.200 zł

Wydatkowano - 1.200 zł

To wydatki realizowane z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego (szkolenia obronne na terenie Gminy)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Plan roczny - 132.516 zł

Wydatkowano - 131.712 zł

ZADANIA BIEŻĄCE

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej, tj. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, mundurów dla strażaków, zapłatę za energię elektryczną w budynkach remiz, ubezpieczenie strażaków i samochodów, przeglądy samochodów, wynagrodzenie kierowców i Gminnego Komendanta OSP, wydatkowano 79.777 zł

4.488 zł zapłacono za materiały do obrony cywilnej, oraz przeprowadzone międzygminne szkolenie.

3.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup przenośnego komputera dla Komisariatu Policji w Tymbarku, niezbędnego do prowadzenia pogadek profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Dobra.

Za kwotę 4.452 zł zakupiono opaski odblaskowe w ilości 1.327 sztuk i rozdano dzieciom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Dobra, w celu bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej po zmroku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Modernizacja remizy OSP Jurków

W mcu wrześniu zawarto umowę z firmą "MALMAJSTER" z Jurkowa na wykonanie robót modernizacyjnych na budynku remizy OSP w Jurkowie, na kwotę 9.995 zł

Umową objęto wykonanie opaski z kostki brukowej od strony wjazdu do remizy. Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone.

Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Limanowej

Na współfinansowanie zadania ze Starostwem Powiatowym w Limanowej zabezpieczono 30.000 złotych.

Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy dla Powiatu Limanowskiego w postaci przekazania kwoty 30.000 złotych, jako współfinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.

Gmina Dobra podpisała stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu Limanowskiego i przekazała kwotę.

W mcu grudniu ub. r. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej przysłała rozliczenie z przekazanej dotacji (kserokopia faktury, protokół przekazania samochodu)

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan roczny - 45.864 zł

Wydatkowano - 39.101 zł

Prowizja sołtysów za zebrane zobowiązania pieniężne to kwota 27.537 zł, zakup kwitariuszy, oraz opłaty pocztowe za wysyłkę nakazów płatniczych to kwota 11.564 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny - 292.400 zł Wydatkowano - 226.488 zł

Są to środki wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kolektora E, gospodarkę odpadami, oraz modernizację oświetlenia ulicznego, zapłacono 19.043 zł odsetek, natomiast od kredytów zaciągniętych na budowę gimnazjum, sali gimnastycznej, szkoły podstawowej w Pórzeczkach, termomodernizację szkół, rozbudowę wodociągu w Dobrej, przebudowę drogi w Pórzeczkach i Woli Skrzydlańskiej, zagospodarowanie parku w Dobrej, przebudowę skweru w Jurkowie, budowę Sali gimnastycznej, opracowanie dokumentacji na wodociąg w Skrzydlańskiej, budowę wodociągu w rejonie Skrzydlańskiej, oraz rozbudowa ośrodka zdrowia w Dobrej, zapłacono 207.445 zł odsetek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 10.627.153 zł Wydatkowano - 9.406.808 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan roczny - 1.627.931 zł Wydatkowano - 525.780 zł

Ogrodzenie boisk szkolnych przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie

W dniu 20.06.2007 r. zawarto umowę o roboty budowlane z Firmą: MALMAJSTER" Nowak Stanisław z Jurkowa na kwotę 10.000 zł Zakresem robót objęto wykonanie ogrodzenia boisk szkolnych. Prace zostały zakończone i odebrane.

Modernizacja budynku gospodarczego przy szkole podstawowej w Gruszowcu.

Zadanie zostało wykonane przez firmę "MALMAJSTER" z Jurkowa. Wartość robót wg zawartej umowy - 8.000 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stróży

W dniu 22.06.br z Firmą "MALMAJSTER" Stanisława Nowaka z Jurkowa zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 29.280 zł Zakresem robót objęto docieplenie pozostałych

ścian, wyprawa elewacyjna, montaż podokienników, montaż podsufitki. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Montaż okien w Szkole Podstawowej w Pórzeczkach

Za kwotę 57.239 złotych zakupiono stolarkę okienną i zamontowano w drugiej części szkoły podstawowej w Pórzeczkach.

Budowa gimnazjum w Dobrej - etap IV.

W uchwale budżetowej na 2007 Rada Gminy zabezpieczyła kwotę 1.500.000 zł, natomiast w wieloletnim programie inwestycyjnym jest to inwestycja dwuletnia. Pierwszy etap - rok 2007 - kwota 1.500.000 zł, drugi etap - rok 2008 - kwota 1.800.000 zł

Za kwotę 4.000 zł opracowano kosztorysy inwestorskie oraz techniczną specyfikację na roboty budowlane i wykończeniowe dla celów przetargowych przez firmę Usługi Projektowe Janina Hutek ze Starej Wsi.

W dniu 18 czerwca Br. odbył się przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. Spośród 3 złożonych ofert, wybrano Firmę "PROFES" Rafała Koniecznego ze Skawy., z którą w mcu wrześniu zawarto umowę na roboty zawarte w specyfikacji, na kwotę 3.088.079 złotych. Termin zakończenia inwestycji to 30 czerwiec 2008 roku.

W zakres robót objętym przetargiem nieograniczonym wchodzi wszystkie roboty budowlane w segmencie A, B, i C łącznie z oświetleniem terenu i ogrodzeniem pozwalające poza pierwszym wyposażeniem na dopuszczenie obiektu do użytkowania. W dniu 21 września podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 43.233 zł

W mcu grudniu zapłacono pierwszą fakturę za roboty budowlane na kwotę 355.352 zł, w związku z tym zaplanowane roboty w harmonogramie (załączniku do umowy) w roku 2007 na kwotę 300.000 zł, przechodzą na rok 2008.

Plac zabaw dla dzieci

W dniu 2 maja Br. zawarto umowę z firmą "Garden" z Tarnowa na wykonanie elementów placu zabaw wraz z transportem i montażem na kwotę 19.471.20 zł Huśtawki, karuzele i inne elementy placu zabaw zostały zamontowane, wszystkie posiadają certyfikaty i 3letnia gwarancję. Ponadto zamontowano oświetlenie wokół placu za kwotę 4.496 zł, przywieziono korę i wyrównano ziemię za 2.867 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan roczny - 8.999.222 zł Wydatkowano - 8.881.028 zł

KOSZT UTRZYMANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2007 ROKU

Nazwa jednostki	Ogółem	Poniesione wydatki w tym:			
		utrzymanie pracowników	utrzymanie budynków	dowóz młodzieży do szkół	wyżywienie
ZESPÓŁ - DOBRA	2 289 567,93	2 011 398,25	205 248,43	15 616,73	57 304,52
Szkoła Podstawowa	1 298 980,61	1 173 917,05	109 446,83	15 616,73	
Gimnazjum	736 759,38	685 852,23	50 907,15		
Świetlica+ stołówka	251 423,69	149 224,72	44 894,45		57 304,52
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 404,25	2 404,25	0,00		

Nazwa jednostki	Ogółem	Poniesione wydatki w tym:			
		utrzymanie pracowników	utrzymanie budynków	dowóz młodzieży do szkół	wyżywienie
ZESPÓŁ - JURKÓW	1 633 617,02	1 444 930,57	131 284,73	9 072,69	48 329,03
Szkoła Podstawowa	700 495,29	612 434,71	78 987,89	9 072,69	
Gimnazjum	662 632,45	625 479,45	37 153,00		
Świetlica + stołówka	133 101,51	78 109,28	12 140,88		42 851,35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 077,51	128 074,55	3 002,96		
Przedszkole	6 310,26	832,58	0		5477,68
ZESPÓŁ SKRZYDLNA	1 533 311,30	1 381 699,09	94 954,47	6 114,77	50 542,97
Szkoła Podstawowa	675 196,74	628 015,36	47 181,38		
Gimnazjum	556 134,46	527 900,78	22 118,91	6 114,77	
Świetlica + stołówka	147 004,01	96 241,71	10 615,14		40 147,16
Przedszkole	154 976,09	129 541,24	15 039,04		10 395,81
CHYSZÓWKI	373 522,22	334 474,85	35 547,87	0,00	3 499,50
Szkoła Podstawowa	340 536,18	305 555,56	31 481,12		3 499,50
Oddział przedszkolny	31 503,59	27 436,84	4 066,75		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 482,45	1 482,45	0,00		
PÓLRZECZKI	199 507,99	172 908,18	23 100,91	0,00	3 498,90
Szkoła Podstawowa	179 246,29	152 646,48	23 100,91		3 498,90
Oddział przedszkolny	20 261,70	20 261,70			
WILCZYCE	531 363,57	468 344,74	56 640,83	0,00	6 378,00
Szkoła Podstawowa	497 174,68	439 231,05	51 565,63		6 378,00
Oddział przedszkolny	32 941,20	27 866,00	5 075,20		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 247,69	1 247,69	0,00		
GRUSZOWIEC	200 396,84	180 268,78	19 034,13	0,00	1 093,93
Szkoła Podstawowa	168 019,15	150 754,09	16 171,13		1 093,93
Oddział przedszkolny	32 377,69	29 514,69	2 863,00		
PORĄBKA	235 526,76	182 358,92	51 675,10	0,00	1 492,74
Szkoła Podstawowa	202 821,43	151 220,68	50 108,01		1 492,74
Oddział przedszkolny	32 705,33	31 138,24	1 567,09		
STRÓŻA	467 047,11	425 247,26	38 317,61	0,00	3 482,24
Szkoła Podstawowa	436 637,76	399 647,93	33 507,59		3 482,24
Oddział przedszkolny	30 409,35	25 599,33	4 810,02		
WOLA	153 928,48	134 355,18	17 401,32	0,00	2 171,98
Szkoła Podstawowa	153 928,48	134 355,18	17 401,32		2 171,98
PRZEDSZKOLE NR 1	411 045,00	343 985,94	37 142,82	0,00	29 916,24
Przedszkole NR 1	406 266,64	339 207,58	37 142,82		29 916,24
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 778,36	4 778,36			
PRZEDSZKOLE NR 2	148 977,09	120 749,24	15 147,38	0,00	13 080,47
ZOSIP	317 454,03	256 973,16	60 480,87		
Koszty kształcenia młodocianych pracowników młodocianych pracowników	149 862,36				
Stypendia, wyprawki, podręczniki, zaj. poza- lekcyjne	214 023,27				
Wyjazdy młodzieży na basen	106 191,00				

Nazwa jednostki	Ogółem	Poniesione wydatki w tym:			
		utrzymanie pracowników	utrzymanie budynków	dowóz młodzieży do szkół	wyżywienie
Zajęcia pozalekcyjne "Ryba w wodzie "Bo- haterowie II wojny "	15 600,00				
DOWÓZ DO SZKÓŁ	151 764,43			151 764,43	
OGÓŁEM	9 132 706,40	7 457 694,16	785 976,47	182 568,62	220 790,52

OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 109.639 zł

Wydatkowano - 101.915 zł

ZADANIA BIEŻĄCE

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 98.857 zł na pomoc dzieciom w rodzinach patologicznych dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, poprzez dofinansowanie dożywiania w szkołach, pomoc rzeczową, zajęcia pozalekcyjne, finansowanie świetlicy terapeutycznej oraz wynagrodzenie członków komisji przeciwalkoholowej.

Zorganizowano konkursy w szkołach podstawowych o tematyce antyalkoholowej, pogadanki i szkolenia.

Za kwotę 2.992 zł zlecono Przedsiębiorstwu Projektowania i Realizacji Inwestycji LIM-BUD-EXP z Limanowej wykonanie ogrodzenia działki Ośrodka Zdrowia w Dobrej od strony posesji P. Wójcik.

Roboty zostały wykonane w m-cu czerwcu, faktura zapłacona w lipcu br.

POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 4.562.457 zł

Wydatkowano - 4.269.141 zł

W dziale tym gmina realizuje zadania własne, oraz zadania zlecone przez wojewodę małopolskiego, na które otrzymuje dotacje celowe i do wysokości tych dotacji, może wydatkować środki na określone zadania.

Lp.	Zasiłki Płatne z dotacji	Liczba osób	Kwota
1.	Zasiłki stałe	26	61.424
2.	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	14	4.238

1.	Nowe świadczenia od 1 maja 2004 r. Płatne z dotacji	Ilość rodzin Kwota	Kwota
1.	Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń: zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji, dojazdu lub zamieszkania w internacie dla dzieci szkół średnich, rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłek pielęgnacyjny	1.072	3.325.222
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5	2.155
3.	Składki emerytalno-rentowe	4	6.873
4.	Zaliczki alimentacyjne	24	66.220
5.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej		114.379

Lp.	Zadania własne Gminy	Liczba osób	Kwota
1.	Zasiłki okresowe	68	75.589
2.	Posiłki dla dzieci - realizowane przez GOPS	469	13.644
3.	Zdarzenia losowe	8	13.818
4.	Zasiłki celowe	204	139.155
5.	Dopłata do Domów Pomocy Społecznej	2	31.280
6.	Dodatki mieszkaniowe	5	2.230
7.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	8	290.635
8.	Pozostałe wydatki		1.000

Lp.	Zadania własne Gminy	Liczba osób	Kwota
	Ogółem		4.092.862
	W tym:		
	Płatne z dotacji		3.769.093
	z budżetu Gminy		323.769

Na podstawie porozumienia z Zarządem Miasta w Nowym Sączu o wykonywanie określonych usług na rzecz mieszkańców Gminy przez Izbę Wytrzeźwień, przelano dotację w kwocie 2.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan roczny - 611.755 zł Wydatkowano - 584.797 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Skrzydlniej

Pracowni Geodezyjnej Zbigniewa Wrony z Limanowej zlecono za kwotę 2.100 zł wykonanie geodezyjnego wydzielenia działki pod budowę oczyszczalni ścieków w m. Skrzydlna.

W dniu 13 marca ub. r. zawarto wstępne porozumienie z właścicielem gruntu w sprawie kupna-sprzedaży 46 arów, w kwocie 1.300 zł za 1 ar.

Z powodu braku środków finansowych nie dokonano zakupu działki.

Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic

W drugim półroczu 2007 r. wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych przez firmę "TRANS-GEO" z Kasinki Małej za kwotę 9.882 zł.

W dniu 10.08.2007 r. zawarto umowę na kwotę z firmą "SEMPER" z Limanowej na wykonanie projektu budowlanego projektowanego oświetlenia drogowego obejmującego odcinek drogi krajowej od skrzyżowania Dobra do os. Kretówki oraz od Roli w kierunku Limanowej dł. Ok.1300 mb., oraz oświetlenie drogi powiatowej od skrzyżowania w Dobrej do os. Judy w Jurkowie, na kwotę 18.300 zł. Projekty zostały opracowane i zapłacone.

Opracowanie studium wykonalności na budowę kanalizacji

W roku października 2006 r. zlecono firmie ZET-Wa Zoń Waclaw z Jodłownika opracowanie studium wykonalności dla wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej Gminy Dobra za kwotę 20.740 zł. Studium zostało opracowane, część kwoty - 6.100 zł zostało zapłacone w 2006 r. pozostałe 14 640 zł w roku 2007.

ZADANIA BIEŻĄCE

Oczyszczanie ścieków

Utrzymanie pracowników oczyszczalni to kwota 67.671 zł.

Za badanie ścieków z oczyszczalni ścieków, wywóz osadu, konserwację urządzeń elektrycznych, ubezpieczenie budynku i urządzeń na oczyszczalni, zapłacono 12.858 zł, za zużycie energii elektrycznej 18.465 zł, zakup paliwa do kosiarki, podchlory-

nu, flokulantu, worków na osad 48.542 zł, oraz opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego - 2.952 zł.

Utrzymanie czystości w Gminie

Utrzymanie sprzątaczy ulic, to kwota 75.927 zł.

Za wywóz śmieci z terenu Gminy zapłacono 216.542 zł, Za kwotę 11.226 zł zakupiono kosze na śmieci, oraz materiały do montażu ławek, które po zmontowaniu w bieżącym roku będą umieszczane w całej gminie.

Oświetlenie uliczne

Za oświetlenie uliczne na drogach gminnych, powiatowych i krajowych, wydatkowano 56.228 zł, za konserwację lamp na tych drogach - 22.618 zł.

Utrzymanie zieleni

Za kwotę 9.624 zł zakupiono i posadzono krzewy i róże, środki ochrony roślin, włókninę, ziemię, donice, paliwo do kosiarek, a także zapłacono za uporządkowanie działki obok SOSW, naprawę kosiarki i przewóz sadzonek

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny - 226.766 zł Wydatkowano - 226.766 zł

W I półroczu br przekazano dotacje na działalność kulturalną w Gminie, w tym:

- na działalność Gminnego Ośrodka Kultury - 129.354 zł
- na działalność bibliotek - 97.412 zł

Zgodnie z art. 197 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych, jednostki kultury przedstawiają sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki. Zatem szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji, będzie odrębnym sprawozdaniem.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan roczny - 239.000 zł Wydatkowano - 238.198 zł

ZADANIA BIEŻĄCE

Zgodnie z art. 118 Ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zlecił organizowanie zawodów, oraz imprez sportowych piłki nożnej i siatkowej w klasie A, oraz utrzymanie boiska sportowego i budynku szatni Ludowemu Klubowi Sportowemu "Dobrzanka" przeznaczając z budżetu Gminy dotację w kwocie 35.000 zł, organizowanie zawodów piłki nożnej Klubowi Sportowemu "Stradomka w klasie B przeznaczając z budżetu 17.000 zł, szkolenie dzieci i młodzieży i współzawodnictwo sportowe w zawodach kolarskich Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy ZSO w Dobrej, przeznaczając kwotę 19.000 zł, oraz

upowszechnianie narciarstwa wśród dzieci i młodzieży Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy ZPO w Jurkowie, przeznaczając kwotę 9.000 zł.

LKS "Dobrzanka" otrzymaną dotację wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem, tj. na organizowanie zawodów piłki nożnej w klasie A, zawodów piłki siatkowej, oraz utrzymanie boiska sportowego i budynku szatni:

- 2.200 zł - ubezpieczenie i wpisowe zawodników
- 10.979 zł - zakup obuwia sportowego, piłek, oraz napojów dla zawodników
- 276 zł - energia elektryczna szatni
- 2.400 zł - koszt treningów
- 8.630 zł - przewóz zawodników na rozgrywki
- 2.098 zł - pranie strojów sportowych, sprzątanie szatni
- 6.546 zł - koszt delegacji sędziowskich
- 1.500 zł - przygotowanie boiska do gry
- 371 zł - opłata za prowadzenie rachunku w BS

UKS przy ZPO Dobra - otrzymaną dotację również wykorzystał zgodnie ze zleconymi zadaniami - współzawodnictwo sportowe w organizowanych zawodach kolarskich:

- 2.511 zł - zakup strojów kolarskich
- 4.185 zł - wyjazdy zawodników na szkolenia (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie)
- 1.286 zł - opłata licencyjna, ubezpieczeniowa i startowa
- 9.798 zł - zakup części zamiennych do rowerów i konserwacja sprzętu
- 333 zł - koszty administracyjne
- 350 zł - opłata za stronę internetową
- 537 zł - zakup napojów i odżywek

KS "Stradomka" dotację wykorzystała zgodnie ze zleconym zadaniem - organizowanie zawodów sportowych w klasie B:

- 1.500 zł - ubezpieczenie zawodników i opłaty statutowe
- 7.000 zł - zakup sprzętu sportowego
- 1.000 zł - zakup napojów dla zawodników
- 2.000 zł - przewóz na zawody
- 1.000 zł - wynajem boiska
- 2.000 zł - koszt treningów
- 2.000 zł - koszt delegacji sędziowskich
- 500 zł - badania lekarskie

UKS przy ZPO w Jurkowie dotację wykorzystał zgodnie ze zleconym zadaniem - upowszechnianie narciarstwa wśród dzieci i młodzieży:

- 1.830 zł - karnety na wyciągi narciarskie
- 819 zł - przewóz młodzieży na zajęcia
- 1.536 zł - wynagrodzenie instruktorów
- 4.815 zł - zakup sprzętu sportowego

Rada Gminy przeznaczyła 4.000 zł na ogrodzenie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Wilczycach, 5.000 złotych na modernizację boiska sportowego przy szkole podstawowej w Stróży, oraz 4.000 złotych na modernizację boiska sportowego przy szkole podstawowej w Porąbce.

Za kwotę 5.790 zł zakupiono kosiarkę do koszenia boiska i parku, za kwotę 4.692 zł motopompę do nawadniania boiska sportowego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zakup działki pod boisko sportowe w Skrzydlniej

Za kwotę 2.000 zł Zakład Geodezyjno- Kartograficzny Henryka Pazdura w Skrzydlniej dokonał podziału geodezyjnego wstępnie uzgodnionej lokalizacji i ceny gruntu.

W dniu 22.10 i 22.11.2007 zawarto stosowne akty notarialne kupna- sprzedaży gruntu wraz z drogą dojazdową pod planowane boisko sportowe w Skrzydlniej. Dokonano wykupu gruntu o pow. 1.42 ha za kwotę 140.028 zł.

Kwocie tej zawarta jest cena działki, drogi oraz koszty notarialne.

Zakup działki pod boisko sportowe w Pótrzczykach

W ramach poszerzenia terenu szkolnego przy budynku szkoły podstawowej, w m-cu listopadzie zawarto akt notarialny na zakup działki o powierzchni 18 arów za kwotę 5.689 zł.

OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan - 56.672 zł

Wykonanie - 56.668 zł

W wyniku zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano firmę "PARK-M" Krzysztofa Mroza ze Starego Sącza na wykonanie robót pn. "Renowacja parku w Dobrej", polegających na zakupie i sadzeniu 1.560 szt. drzew i krzewów, ułożeniu folii, rozsypanie tłucznia i grys, wysiew nawozów i środków chemicznych, oraz pielęgnacja starodrzewiu, za kwotę 56.112 zł.

W m-cu czerwcu br. roboty zostały odebrane.

Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dotacja z WFOŚ i GW - 26.056 zł

Środki budżetowe - 30.056 zł

Ponadto za kwotę 556 zł zakupiono i założono rury drenażowe.

Inwestycje rozpoczęte w 2007 roku:

1) Budowa gimnazjum

Inwestycja dwuletnia. W związku z przedłużającą się procedurą na realizację IV etapu budowy gimnazjum, ostatecznie umowę o roboty budowlane z wybranym wykonawcą zawarto w dniu 21 września 2007.

Opóźnienie terminu zawarcia umowy o roboty budowlane uzasadnia się następująco:

Przygotowanie procedury przetargowej wymagało aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co było pracochłonne i przedłużało się w czasie. Pierwszy przetarg ogłoszono na wiosnę 2007 r. jednak konieczne było jego unieważnienie, ponieważ żadna oferta nie spełniała wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kolejne postępowanie przetargowe wszczęto w maju 2007 r. i zakończyło się zawarciem umowy w m-cu wrześniu. Na realizację robót pozostały trzy miesiące, w związku z powyższym konieczne było przeniesienie części robót na rok bieżący.

Termin ukończenia zadania - 30 czerwiec 2008 r.

2) Opracowania i dokumentacja na dostarczanie wody i gospodarkę ściekową

Koncepcja na opracowanie gospodarki wodno-ściekowej nie została wykonana ze względu na konieczne uzgodnienia, oraz długi okres pomiarów wydajności źródeł w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Występujące opady deszczu w 2007 r. szczególnie jesienią, uniemożliwiły dokonywanie pomiarów w celu miarodajności ustalenia wydajności źródeł. Dopiero po ustaleniu wydajności źródeł, możliwe jest opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej, zapewniającej pewne zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

3) Budowa i modernizacja dróg gminnych

W IV kwartale 2007 r. ogłoszono przetarg na przebudowę i remont pięciu dróg gminnych o łącznej długości 1.140 mb, jednak żaden wykonawca nie zgłosił się do przetargu.

4) Modernizacja skweru w Jurkowie

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, przesunięto termin zakończenia zadania na II kwartał 2008 r.

5) Zagospodarowanie centrów wsi

Wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych, oraz podkłady sytuacyjno-wysokościowe, które wykonano w roku ubiegłym. Opracowano również koncepcję zagospodarowania centrów wsi, oraz wizualizację

elewacji zewnętrznych obiektów publicznych w Gminie Dobra.

6) Przebudowa mostu w Chyszówkach

W związku z nagłą zmianą warunków atmosferycznych, intensywnych opadów śniegu, oraz utrzymujące się ujemne temperatury uniemożliwiły kontynuację prac w 2007 r. W związku z powyższym sporządzono aneks przedłużający termin zakończenia robót do 30 maja 2008 r.

7) Budowa wieży widokowej na Mogielicy

W związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie budowy wieży widokowej z Urzędu Marszałkowskiego w m-cu października, nastąpiła konieczność ustalenia terminu wykonania zadania na rok 2008.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Dochody	Wydatki
010	01010	2010	Dotacje celowa na realizację zadań zleconych	49.951.70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		979.44
		4430	Różne opłaty i składki		48.972.26
750	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	69.600.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		69.600.00
751	75101	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	1.460.00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.460.00
751	75108	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	18.981.00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.910.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259.68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.986.18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.934.71
		4300	Zakup usług pozostałych		873.00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		468.00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		600.00
		4410	Podróże służbowe krajowe		949.43
751	75109	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	200.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.00
752	75212	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	1.200.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.200.00
754	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	1.250.00	
		4210	Zakup materiałów		250.00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.250.00
851	85195	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	66.00	
		4300	Zakup usług pozostałych		66.00
852	85212	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	3.512.007.92	
		3110	Świadczenia społeczne		3.391.441.79
		4010	Wynagrodzenia osobowe		66.440.14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.320.68
		4110	Składka na ubezpieczenia emeryt. rentowe		18.526.50
		4120	Składka na FP		1.580.86

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Dochody	Wydatki
		4210	Zakup materiałów		5.688.00
		4260	Zakup energii		1.254.84
		4270	Zakup usług remontowych		298.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30.00
		4300	Zakup usług pozostałych		14.843.00
		4370	Opł. z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjon.		642.55
		4410	Podróże służbowe krajowe		262.36
		4440	Odpisy na ZFŚS		1.609.20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu		870.00
		4740	Zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego		700.00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4.500.00
852	85213	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6.392.13	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6.392.13
852	85214	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	61.424.42	
		3110	Świadczenia społeczne		61.424.42
Ogółem				3.722.533.17	3.722.533.17

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2007 rok**

Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan środków pienięż- nych na koniec okresu sprawozdawczego
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	736	8.755	9.174	317
Wpływy z Urzędu Wojewódzkiego za zanie- czyszczanie środowiska		4.168		
Przelew środków ze Starostwa Powiatowe- go w Limanowej na współfinansowanie wywozu i utylizacji eternitu		4.587		
Wywóz i utylizacja eternitu			9.174	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
gminnego ośrodka kultury w Dobrej za rok 2007**

PRZYCHODY

Przychody za wynajem	3 743,00
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	2 836,28
Wpływy z opłaty za siłownię	1 267,00
Wpływy z nauki języka angielskiego	40,00
Dotacja z Urzędu Gminy	129 354,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	137 240,28

WYDATKI

Gr.	Pogr.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
I			Wynagrodzenia i pochodne	48 925,14
	1.		Wynagrodzenia pracowników	40 046,32
	2.		Składki ZUS	8 386,28
	3.		FP	492,54
II			Utrzymanie GOK	31 446,70
	1.		Materiały biurowe	9 757,07
	2.		Ryczałty i delegacje	1 342,12
	3.		Prenumerata GSiA	416,00
	4.		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 030,66
	5.		Energia elektryczna - GOK, Dom Ludowy w Przenoszy	2 716,77
	6.		Energia gazowa	5 540,31
	7.		Usługi remontowe	2 003,18
	8.		Szkolenie pracowników	724,00
	9.		Pozostałe usługi	4 916,59
III			Wydatki Świetlicy Środowiskowej	4 621,37
	1.		Wynagrodzenie pracownika i ZUS	2 911,68
	2.		Zakup materiałów	1 709,69
IV			Wydatki siłowni	3 299,23
	1.		Zakup wykładziny, sprzętu, środków czystości	1 879,10
	2.		Delegacje	200,13
	3.		Usługa transportowa	1 220,00
V			Utrzymanie kapelmistrza OSP Dobra	7 020,00
VI			Imprezy	40 892,88
	1.		Przegląd kol. zorg. w Skrzydłnej, Kasinie Wlk. i Podegrodziu	1 077,65
		a)	Zakup nagród	399,96
		b)	Zakup art. spoż. do poczęstunku uczestników	185,09
		c)	Przewóz uczestników	492,60
	2.		Konkurs palm	2 893,25
		a)	Nagrody	2 893,25
	3.		Konkurs ortograficzny	246,02
		a)	Nagrody	246,02
	4.		Mistrz głośnego czytania	654,58
		a)	Poczęstunek uczestników	573,90
		b)	Artykuły biurowe	80,68
	5.		Konkurs szopek	872,23
		a)	Nagrody	462,23
		b)	Nagłośnienie	354,00
		c)	Poczęstunek uczestników	56,00
	6.		Konkurs plastyczny pn. "Śladami Ojca Św. Jana Pawła II"	195,48
		a)	Nagrody	195,48
	7.		Parada Furmanek	2 433,32
		a)	Poczęstunek uczestników	404,95
		b)	Usługi konferansjera	118,00
		c)	Występ kapeli	295,00
		d)	Nagrody	35,30
		e)	Materiały biurowe	164,07
		f)	Nagłośnienie	1 416,00
	8.		Przegląd teatralny "Bajdurek"	240,00
		a)	Nagrody	240,00
	9.		Dzień Dziecka	1 107,71
		a)	Nagrody	56,00
		b)	Usługi konferansjera	118,00
		c)	Nagłośnienie	600,00
		d)	Przewóz dzieci z terenu Gminy Dobra	125,83
		e)	Zakup materiałów biurowych do dekoracji	207,88

Gr.	Pogr.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
	10.		V Przegląd Form Artystycznych	1 810,42
		a)	Zakup plakietek	457,50
		b)	Przewóz uczestników	166,92
		c)	Wynajem busa na wycieczkę	852,00
		d)	Zakup biletów	280,00
		e)	Zapłata za parking	54,00
	11.		Sztuka teatralna "Ocalony"	2 917,25
		a)	Zakup tkaniny na stroje	144,25
		b)	Uszycie strojów	177,00
		c)	Koncert zespołu "Revolucja"	1 416,00
		d)	Nagłośnienie	1 180,00
	12.		Uchwalenie Konstytucji 3 Maja	3 667,94
		a)	Obsługa porządkowa festynu	354,00
		b)	Przewóz orkiestry OSP	159,22
		c)	Zakup nagród	104,00
		d)	Przywóz dzieci	102,72
		e)	Występ orkiestry dętej	708,00
		f)	Nagłośnienie	1 061,00
		g)	Oprawa muzyczna	1 061,00
		h)	Usługi konferansjera	118,00
	13.		Mistrz ortografii	562,60
		a)	Nagrody	562,60
	14.		W-Janki	2 660,90
		a)	Zakup nagród	165,90
		b)	Usługi konferansjera	118,00
		c)	Koncerty zespołów: "Sweet Silence" i "Mind Shine"	708,00
		d)	Sprzątanie terenu	117,00
		e)	Nagłośnienie	1 416,00
		f)	Bony konsumpcyjne	136,00
	15.		IX Przegląd Orkiestr Dętych	161,78
		a)	Przewóz orkiestry	161,78
	16.		Zabawa karnawałowa w Przenoszy	157,50
		a)	Poczęstunek uczestników	107,50
		b)	Zakup nagród	50,00
	17.		"Dobrze znam gminę, w której mieszkam"	299,94
		a)	Nagrody	299,94
	18.		Lato w Dobrej	1 441,00
		a)	Materiały biurowe i puchary	77,00
		b)	Sprzątanie terenu	236,00
		c)	Nagłośnienie	944,00
		d)	Zakup posiłków	184,00
	19.		Pożegnanie lata	2 133,64
		a)	Artykuły spożywcze	157,50
		b)	Zakup nagród	409,14
		c)	Spektakl	800,00
		d)	Usługi konferansjera	177,00
		e)	Oprawa muzyczna	590,00
	20.		IX Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarneho KGW	133,54
		a)	Przewóz uczestników	133,54
	21.		I Zagórzańskie Spotkanie Chórów	128,40
		a)	Przewóz uczestników	128,40
	22.		XXXIII festiwal Folklorystyczny "Ślaza Limanowska"	180,00
		a)	Przewóz uczestników	180,00
	23.		89 Rocznica Odzyskania Niepodległości	2 894,62
		a)	Nagłośnienie	590,00
		b)	Zakup posiłków	2 186,92
		c)	Przewóz orkiestry	117,70
	24.		Małopolski Pociąg do Przyjemności	1 380,08
		a)	Przewóz sprzętu	200,08
		b)	Nagłośnienie	1 180,00

Gr.	Pogr.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
	25.	a)	Andrzejki	160,61
		b)	Zdjęcia	20,00
	26.		Poczęstunek uczestników	140,61
		a)	XV Wojewódzki Konkurs Piosenki Zimowej i Kolęd	400,00
	27.		Przewóz uczestników	400,00
		a)	Jasełka	18,40
		a)	Zakup materiałów	18,40
	28.		Spotkanie opłatkowe w Jurkowie	456,73
		a)	Zakup materiałów i poczęstunek	456,73
	29.		Konkurs na "Rodzinny stroik świąteczny"	351,19
		a)	Zakup nagród	351,19
	30.		Wakacyjny piknik	590,00
		a)	Oprawa muzyczna	590,00
	31.		Dożynki Gminne	8 666,10
		a)	Zakup nagród	45,10
		b)	Usługi konferansjera	177,00
		c)	Występ kapeli ludowej	118,00
		d)	Oprawa muzyczna	1 062,00
		e)	Przygotowanie posiłków i wieńców	5 664,00
		f)	Nagłośnienie	1 416,00
		g)	Bony konsumpcyjne	184,00
OGÓŁEM WYDATKI				136 205,32

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej za rok 2007

W roku 2007 Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej otrzymał z Urzędu Gminy Dobra dotację w wysokości **129.354,00 zł.** Dotacja ta przeznaczona została na podstawowe cele statutowe Ośrodka, a więc prowadzenie i koordynację działalności kulturalno - oświatowej na terenie Gminy Dobra.

Wpływy z nauki języka angielskiego wyniosły w tym okresie **40,00 zł,** a za wynajem placu w parku podczas imprez plenerowych i wynajem sal na szkolenia i pokazy na konto Ośrodka wpłynęło **3.743,00 zł.** Wpływy ze sprzedaży biletów na siłownię wyniosły **1.267,00 zł,** a refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy **2.836,28 zł.** Tak więc Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, za rok 2007, uzyskał ogólny przychód w wysokości **137.240,28 zł.** Wydatki instytucji w tym okresie wyniosły **136.205,32 zł,** w związku z czym na koncie pozostało **1.034,96 zł** (stan na 31 grudnia 2007 r.).

Pierwszą cykliczną imprezą zorganizowaną w roku 2007 był zorganizowany w miesiącu styczniu Gminny Przegląd Kolędniczy, który odbył się w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydziej. Gminny Ośrodek Kultury ufundował nagrody oraz poczęstunek dla uczestników. Gminny Ośrodek Kultury ufundował również nagrody specjalne dla "Grupy Kolędniczej z Gwiazdą" z Wilczyc oraz ich opiekunów, za wybitne osiągnięcia i reprezentowanie Gminy na Przeglądzie Powiatowym w Kasinie Wielkiej oraz Ogólnopolskim w Podegrodziu. Pokryto również koszty przejazdu grupy na w/w imprezy.

W miesiącu styczniu został również przeprowadzony i rozstrzygnięty Gminny Konkurs Szopek pt. "Najpiękniejsza Szopka". Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Porąbce. Gminny Ośrodek Kultury ufundował nagrody oraz poczęstunek dla uczestników konkursu. W Domu Ludowym w Przenoszy odbyła się zabawa karnawałowa, na którą zostały zakupione nagrody oraz poczęstunek dla uczestników.

Z okazji kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II odbył się w marcu konkurs plastyczny pn. "Śladami Ojca Świętego Jana Pawła II". Odbył się również konkurs czytelniczy zorganizowany we współpracy z Biblio-teką Szkolną w Dobrej, pod nazwą "Mistrz głośnego czytania". Konkursy rozstrzygnięto w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury. GOK ufundował nagrody oraz poczęstunek dla uczestników.

W kwietniu odbył się międzyszkolny konkurs ekologiczny pn. "Dobrze znam gminę, w której mieszkam" zorganizowany we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Dobrej. Gminny Ośrodek Kultury ufundował nagrody w konkursie.

Tradycyjnie już na naszym terenie został przeprowadzony w miesiącu kwietniu Konkurs palm, obejmujący poszczególne parafie w Dobrej, Jurkowie, Stróży i Skrzydziej. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Wielkim wydarzeniem było wystawienie sztuki teatralnej pod tytułem "Ocalony" połączonej z koncertem ze-społu "Revolucja".

W miesiącu maju po raz kolejny obchodziliśmy rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyła się Parada Furmanek, a w Przeglądzie teatralnym "Bajdurek" Gminny Ośrodek Kultury ufundował nagrody. Odbył się również konkurs "Mistrz ortografii", w którym również zostały ufundowane nagrody. Konkurs ten został przeprowadzony w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydziej dla młodzieży gimnazjalnej oraz w Szkole Podstawowej w Stróży dla młodzieży szkolnej.

Czerwiec rozpoczęliśmy V Przeglądem Form Artystycznych, który w tym roku odbył się w szczyrzyckim amfiteatrze. Na konkurs zostały zakupione plakietki, a dzieciom z terenu Gminy Dobra, które brały w nim udział, zapewniono transport. W Lasowej odbył się IX Przegląd Orkiestr Dętych, na który pojechała Orkiestra OSP z Dobrej, i w którym zajęła III miejsce w kategorii orkiestr strażackich. W Parku Wiejskim w Dobrej odbyły się dwie imprezy plenerowe: jedna pod nazwą "Dzień Dziecka", a druga to "W-Janki". Podczas tej ostatniej zaprezentowały się dwa limanowskie zespoły rockowe: "Sweet Silence" oraz "Mind Shine".

Okres wakacji, to przede wszystkim impreza plenerowa pod nazwą "Lato w Dobrej" połączona z pokazem samochodów tuningowanych, która odbyła się w lipcu i dwie imprezy sierpniowe, czyli: "Wakacyjny piknik" połączony z pokazem ratownictwa drogowego, zorganizowany przede wszystkim dzięki sponsoringowi "Grill-Bar" z Dobrej i oczywiście "Dożynki Gminne", które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców naszej Gminy.

Wrzesień rozpoczął się od naszego uczestnictwa w "IX Przeglądzie Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich" z terenu powiatu limanowskiego, który odbył się w Męcinie. Chór "Lirnik" z Dobrej uczestniczył w "I Zagórzańskim Spotkaniu Chórów", które odbyło się w Mszanie Dolnej, a nasza gminna społeczność znów przejechała się "Małopolskim Pociągiem do Przyjemności" i bawiła się do późnych godzin nocnych na "Pożegnaniu lata".

W listopadzie Gmina Dobra wraz z Gminą Słupnice, na Przełęcz Generała Edwarda Rydza - Śmigłego w Chyszówkach, już po raz 89 obchodziły "Rocznicę Odzyskania Niepodległości", organizowaną w tym roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. Pod koniec miesiąca dla wszystkich dzieciaków, które uczęszczają do Świetlicy Środowiskowej i biorą aktywny udział w organizowanych w niej zajęciach, została zorganizowana zabawa andrzejkowa.

W grudniu grupy dzieci ze Świetlicy Środowiskowej i z Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydłnej uczestniczyły w "XV Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Zimowej i Kolęd", który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie. W Świetlicy Dziecięcej działającej przy Szkole Podstawowej w Dobrej odbył się "III Gminny Konkurs na Rodzinny Stroik Świąteczny", a w Szkole Filialnej w Porąbce zostały przedstawione "Jasełka", których głównymi organizatorami byli: Pan Piotr Białoń i Pan Jerzy Jarosz.

W ramach prac interwencyjnych została zatrudniona osoba do sprzątanía pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury. Została zatrudniona również osoba do obsługi siłowni na czas określony od 15 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w wymiarze 1/2 etatu, z którą stosunek pracy został rozwiązany z dniem 31 października ubiegłego roku na mocy porozumienia stron, a na jej miejsce został przyjęty inny pracownik na czas określony od dnia 5 listopada do dnia 31 grudnia 2007 r. w wymiarze 1/2 etatu. W miesiącu kwietniu został zatrudniony pracownik na stanowisku kapelmistrza nowo powstałej Orkiestry Dętej w Skrzydłnej. Pracownik ten został zatrudniony również na czas określony od 2 kwietnia do 31 grudnia 2007 r. w wymiarze 1/2 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan należności w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej wynosił 0,00 zł, a stan zobowiązań - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ
ZA 2007 ROK**

Gr.	Pgr.	Nazwa zadania	Wykonanie
I		PRZYCHODY	117.049,79
		Dochód z 2006r.	2.629,89
		Dotacja z UG	97.412,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.900,00
		Internet	359,50
		Refundacja z PUP	5.525,20
		Usługi ksero	4.223,20
II		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	65.824,40
	1	wynagrodzenia pracowników	53.996,02
	2	składka ZUS	11.140,23
	3	Fundusz Pracy	688,15
III		BIBLIOTEKA W DOBREJ	46.116,60
	1	Zakup materiałów, środki czystości, regały	17.416,29
	2	Ochrona i monitorowanie budynku	707,40
	3	Usługi bankowe	121,00
	4	Energia elektryczna	1.971,23
	5	Ogrzewanie gazowe	3.899,07
	6	Remont biblioteki	11.400,00
	7	Pozostałe usługi	3.054,58
	8	Delegacje	120,10
	9	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1.179,58
	10	Zakup czasopism	425,20
	11	Szkolenie pracowników	200,00
	12	Zakup księgozbioru	5.622,15
IV		BIBLIOTEKA W JURKOWIE	2.547,36
	1	Zakup nagród w konkursie czytelniczym	51,00
	2	Delegacje	7,00
	3	Zakup księgozbioru	2.489,36

Gr.	Pgr.	Nazwa zadania	Wykonanie
VI	1	BIBLIOTEKA W SKRZYDLNEJ	2.561,08
	2	Zakup księgozbioru	2.531,08
		Badania profilaktyczne	30,00
RAZEM WYDATKI W 2007 ROKU			117.049,44

**Sprawozdanie
opisowe z przyznanej dotacji dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dobrej
za 2007 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej, na swoją działalność w 2007 roku wykorzystwała kwotę **117.049,44 zł**, na którą złożyły się: dotacja z budżetu Gminy w wysokości **97.412,00 zł**, i pozostałe: **19.637,79 zł** to kwota: z przychodów za korzystanie z internetu i usługi kserograficzne - **4.582,70 zł**, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy - **5.525,20 zł**, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości - **6.900,00 zł** na zakup nowości wydawniczych, oraz środki własne z 2006 roku - **2.629,89 zł**.

Na wynagrodzenia pracowników została przeznaczona kwota w wysokości 65.824,40 zł.

Utrzymanie biblioteki w Dobrej wyniosło 46.116,60 zł, biblioteki w Jurkowie - 2.547,36 zł i biblioteki w Skrzydlnej - 2.561,08 zł.

Jak wynika z powyższego, większość środków finansowych zostało przeznaczone dla biblioteki w Dobrej. Spowodowane to było przeprowadzeniem generalnego remontu biblioteki, na który została przeznaczona kwota 11.400,00 zł. Ponadto zostały wymienione stare, zniszczone regały na nowe, co wyniosło 12.000,00 zł. Wymieniono i zamontowano również nowe grzejniki centralnego ogrzewania. W związku z tym, że remontowany był cały budynek, zwiększyły się wydatki na zakup środków czystości, sprzątnięcie, modernizację systemu alarmo-

wego. W ciągu roku, biblioteka w Dobrej ponosi również koszty bieżących rachunków, czyli opłaty za gaz, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie, monitorowanie budynku. Zaznaczyć trzeba, że biblioteka ma również własne dochody, co zostało powyżej wykazane. Pozwalają one w części pokryć zakup niektórych materiałów jak tonery czy papier do ksero.

Gminna Biblioteka Publiczna wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie prac interwencyjnych, w związku z czym zatrudniono jedną osobę od 1 lutego do 30 czerwca (tj. 5 miesięcy) i od 1 sierpnia do 31 grudnia (tj. 5 miesięcy). W wydatkach biblioteki zostało ujęte wynagrodzenie tego pracownika, które jak wykazano powyżej, Urząd Pracy zrefundował. Pozostała kwota, którą PUP powinien zwrócić to 552,52 zł. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, pracownik ten został zatrudniony w

Gminnej Bibliotece Publicznej w wymiarze 1/2 etatu na okres 3 miesięcy od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. Należy stwierdzić, że zatrudniona osoba okazała się bardzo pomocna w czasie remontu, kiedy bibliotekę należało przenieść do innego pomieszczenia. Ponieważ jest to osoba odpowiedzialna i zaufana, na czas urlopu wypoczynkowego kierownika czy wyjazdów służbowych, prowadzi bibliotekę, obsługując czytelników i wykonując usługi ksero. Pozwala to unikać zamykania biblioteki na ten okres.

Na 31 grudnia 2007 r. stan należności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrej wynosi 552,52 zł, stan zobowiązań - 0.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ZA I ROK 2007
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej**

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży:

Rodzaj usług	Plan 2007	Wykonanie w 2007 roku
- usługi zdrowotne dla NFZ	1 367 000,00	1 367 473,75
- pozostałe usługi medyczne	29 000,00	31.313,00
- inne	15 000,00	15.734,83
Razem sprzedaż:	1 411 000,00	1.414.521,58

2. Koszty działalności podstawowej:

Rodzaj Kosztów	Plan 2007	Wykonanie w 2007 roku
1. Amortyzacja	5 000,00	4 759,20
2. Zużycie energii elektrycznej i gazu	30 000,00	23 208,53
3. Usługi obce	255 000,00	263 338,92
w tym: usługi specjalistów	110 000,00	111 830,30
pozostałe medyczne	140 000,00	147 848,49
remonty	5 000,00	3 660,13
4. Wynagrodzenia	842 000,00	375 245,40
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	161 000,00	73 816,49
6. Materiały	63 000,00	62 432,73

Rodzaj Kosztów	Plan 2007	Wykonanie w 2007 roku
w tym: medyczne	39 000,00	38 815,36
gospodarcze, administracyjne	24 000,00	23 617,37
7. Pozostałe koszty	55 000,00	54 815,03
Koszty razem:	1 411 000,00	1 410 551,56

Wynik finansowy w 2007 roku - 3.970,02 zł

Zobowiązania: stan na koniec 2007 r.

Ogółem: **82 072,79**

z tego: publiczno-prawne:	51 921,20	w tym wymagalne: 0
energia elektr. i gaz:	2 212,00	w tym wymagalne: 0
zakup usług obcych:	17 944,00	w tym wymagalne: 0
pozostałe:	9 995,59	w tym wymagalne: 0

Należności: stan na koniec 2007 r.

Ogółem: **186 233,69 zł**

z tego: NFZ:	184 619,80
pozostałe:	1 613,89

Wójt: *B. Węgrzyn*

Wydawca: Wojewoda Małopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. (12) 392-12-20
e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl

Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Skład, druk i kolportaż: Dział Poligraficzny Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (12) 392-16-96
e-mail: pbed@malopolska.uw.gov.pl

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych (do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Dziale Poligraficznym Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą proszone są o listowne zgłoszenie zamówienia do końca roku poprzedzającego rok prenumeraty, zawierającego numer NIP, oraz zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dział Poligraficzny Zakładu Obsługi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zgłaszać należy telefonicznie na nr: (12) 392-16-96 do Działu Poligraficznego Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 10 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.

Drukowano na polecenie Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (12) 392-16-95, 392-16-96
