

LEGENDA:

1		wg szczegółu "A"
2		wg szczegółu "B"
3	6cm	kostka bruk. betonowa
	3cm	podsypka piaskowa
	20cm	podbudowa z kruszywa łam. 0–63 stab. mech.
	10cm	w–wa mrozoochronna kruszywo natural. 0–31,5 stab. mech.
	Razem 39cm	
4		obrzeże bet. 8x30cm
	0,02m3/m	ława bet. C12/15
5		korytko ściek. bet. 50x50x15
	5cm	podsypka cem.–piask.
	15cm	ława z kruszywa natural. 0–31,5 stab. mech. z domieszką cem. 3%
6		płyty ażurowe bet. 60x40x10
7		palisada bet. ø20 H=120
	0.26m3/m	ława betonowa C16/20
8		wg szczegółu "C"
9	8cm	kostka bruk. bet.
	3cm	podsypka piask.–cem.
	22cm	podbudowa z bet. cem. C16/20
	35cm	w–wa mrozoochronna kruszywo natural. 0–63 stab. mech. z domieszką cem. 3%
	Razem 68cm	
10		pobocze: kruszywo łam. 0–31,5 stab. mech.

INWESTOR: **GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA**
UL. MICKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

TEMAT: **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 953 W ZAKRESIE:
BUDOWY CHODNIKA, BUDOWY ZATOK AUTOBUSOWYCH,
PRZEBUDOWY JEZDNI I POBOCZA, BUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DROGĘ
ORAZ REMONT ZJAZDÓW I ŚCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU
W M. PRZYTKOWICE, GM. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
W KM 3+767 - 4+658, ODC. 030

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. KAZIMIERZ CIOCHOŃ Nr upr. 28/92 B-B SPECJ. KONSTR.-INŻ. w zakresie dróg	

PRZEDMIOT RYSUNKU: **PRZEKROJE NORMALNE**

BRANŻA: DROGOWA	STADIUM: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	DATA: V 2013r.	SKALA: 1:50	NR RYS: **4**