



URZĄD MIASTA I GMINY W SKALE
32-043 Skała, Rynek 29
woj. małopolskie
tel. (12) 389-10-98 wew. 111

Skała, dn. 25 styczeń 2023 r.

GI.2510.1.2023.SM

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:

Gmina Skała

Adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

NIP: 677-10-24-094 REGON: 351555602

Numer telefonu: +48 12 3891098, numer faksu: +48 12 3891098 wew. 111

Adres e-mail: skala@skala.pl, strona internetowa: www.skala.pl

II. Zamówienie:

„Remont 5 pomieszczeń referatu komunalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych zlokalizowanych na parterze budynku UMiG Skała”

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu 5 pomieszczeń referatu komunalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W zakres wchodzi również wymiana przyłącza licznikowego WLZ wraz z montażem nowej tablicy licznikowej oraz rozdzielni zlokalizowanego na klatce schodowej B. Zakres remontu obejmuje również uzbrojenie klatki schodowej B w instalację kamer, oświetlenia awaryjnego oraz wymianę instalacji oświetlenia. Pomieszczenia zlokalizowane są na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29: 32-043 Skała.

Szczegółowy zakres prac remontowych obejmuje:

1. Pomieszczenie nr 1 sala główna

- przygotowanie pomieszczenia do prac, wyniesienie wyposażenia, zabezpieczenie okien drzwi, demontaż grzejnika na czas prac itp.
- demontaż wyposażenia, okienek kasowych, podestu, żaluzji
- demontaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, osprzętu, lamp itp.
- demontaż boazerii MDF ze ścian oraz innych elementów
- rozebranie posadzki
- demontaż drzwi szt. 4
- wykonanie instalacji elektrycznej według pkt. 4
- wykonanie nowych posadzek z płytek gress klasy anty-ścieralności R9 wraz z cokolikiem wysokości min 9cm. Tekstura płytek imitująca drewno.
- poszerzenie oraz podwyższenie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 2. wstawienie nadproża stalowego.
- montaż drzwi wewnętrznych biurowych. Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF. Ościeżnice drewniane lub drewnopochodne. Drzwi sztuk 3.



Gmina Skała

- Poszerzenie otworu drzwi wejściowych w ramach istniejącego nadproża w celu zamontowania drzwi szerokości 100cm.
- montaż drzwi wejściowych aluminiowych przeszklonych. Dolna szyba matowa. Szkło dobierać wg normy PN-EN 356 w klasie RC1, do mocowania szkła stosować listwy przy-szybowe o kształcie zamkniętym.
- Demontaż grzejnika żeliwnego na klatce schodowej B i montaż nowego płytowego. Wymiary dobrać do wymiarów pomieszczenia.
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów. Wymiana odparzonych tynków, zeszkrobienie starych powłok malarskich
- wyrównanie ścian i sufitów gładzią gipsową min 2 warstwowa, obsadzenie kratki wentylacyjnych stalowych nierdzewnych z żaluzjami.
- malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną teflonową lub ceramiczną. Kolor ścian zbliżony do koloru K11730. Kolor sufitów biały

2. Pomieszczenia nr 2, 3, 4

- przygotowanie pomieszczenia do prac, wyniesienie wyposażenia, zabezpieczenie okien drzwi, demontaż grzejnika na czas prac itp.
- demontaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, osprzętu, lamp itp.
- rozebranie ściany k.g pomiędzy pokojem nr 2 i 3. Wykonanie nowej ściany z płytą dwuwarstwową, wypełnienie wełną mineralną grubości 10cm.
- rozebranie posadzki
- wykonanie instalacji elektrycznej według pkt. 4
- wykonanie nowych posadzek z płytek gresu klasy anty-ścieralności R9 wraz z cokołnikiem wysokości min 9cm. Tekstura płytek imitująca drewno.
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów. Wymiana odparzonych tynków, zeszkrobienie starych powłok malarskich
- wyrównanie ścian i sufitów gładzią gipsową min 2 warstwowa, obsadzenie kratki wentylacyjnych stalowych nierdzewnych z żaluzjami.
- malowanie powierzchni ścian i sufitów, farbą emulsyjną teflonową lub ceramiczną. Kolor ścian zbliżony do koloru K11730. Kolor sufitów biały

3. Pomieszczenia nr 5 socjalne, 6-7 w.c.

- przygotowanie pomieszczenia do prac, wyniesienie wyposażenia, zabezpieczenie okien drzwi, demontaż grzejnika na czas prac itp.
- demontaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, osprzętu, lamp itp.
- demontaż drzwi szt. 3. (Drzwi do pom. 4 oraz 6; 7)
- demontaż miski ustępowej, umywalki w w.c.
- skucie płytek w pom. w.c.
- rozebranie posadzki
- wykonanie podejść instalacyjnych pod zlewozmywak
- wykonanie instalacji elektrycznej według pkt. 4
- montaż drzwi wewnętrznych. Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF. Ościeżnice drewniane lub drewnopochodne. Drzwi sztuk 3



Gmina Skała

- wykonanie nowych posadzek z płytek gress klasy anti-ścieralności R9 wraz z cokolikiem wysokości min 9cm. Tekstura płytek imitująca drewno.
 - wykonanie fartucha z płytek ceramicznych nad zlewem
 - położenie nowych płytek w pom w.c.
 - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów. Wymiana odparzonych tynków, zeszkrobienie starych powłok malarskich
 - wyrównanie ścian i sufitów gładzią gipsową min 2 warstwowa, obsadzenie kraterów wentylacyjnych stalowych nierdzewnych z żaluzjami.
 - malowanie powierzchni ścian i sufitów, farba emulsyjna teflonowa lub ceramiczna. Kolor ścian zbliżony do koloru K11730. Kolor sufitów biały
 - montaż zlewozmywaka jednokomorowego z tworzywa sztucznego z ociekaczem na szafce. Montaż szafki nad zlewem.
 - dostarczenie i montaż podgrzewacza wody w szafce 5L
 - montaż miski ustępowej kompaktowej oraz umywalki wraz z baterią. Montaż lustra
- Wszelkie materiały wykończeniowe, oraz wyposażenie w zakresie tekstury, koloru, kształtu itp. należy uzgadniać z użytkownikiem pomieszczenia – zamawiającym.
- Usunięcie i utylizacja gruzu z terenu budowy.

4. Remont instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.

- wymiana głównego przyłącza elektrycznego WLZ.
Prace należy realizować zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączeniowymi TAURON nr WP/011812/2022/O09R04 z dnia 14-02-20202r. Załącznik nr 4.
 - likwidacja istniejących skrzynek i montaż nowej skrzyni licznikowej oraz tablicy rozdzielczej. Montaż licznika 3 fazowego.
 - Przygotowanie dokumentów odbiorowych przyłącza WLZ do Tauron dystrybucja.
 - montaż wyłącznika przeciw pożarowego
 - wykonanie uziemienia do pomieszczenia piwnicy. Montaż peszli do pomieszczenia piwnicy 3 szt.
 - montaż gniazda 3 fazowego z wyłącznikiem w pom. piwnicy
 - montaż instalacji zasilania i gniazd 230V
 - gniazda pojedyncze przelotowe GZ 16 szt.
 - gniazda pojedyncze przelotowe typu Data GD 18 szt.
 - gniazda podwójne GP-Z 10 szt.
 - montaż gniazd pojedynczych szczelnych w pom. mokrych 2 szt.
 - montaż gniazd komputerowych i telefonicznych RJ 45 16 szt.
- gniazda p.t w ramach systemowych
- montaż szyny wyrównawczej
 - montaż peszli oraz przewodów podtynkowych
 - montaż instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego oraz awaryjnego
UWAGA! Instalacja oświetleniowa obejmuje pomieszczenia parteru oraz wszystkie kondygnacje klatki schodowej B.
 - montaż puszek, przewodów, wyłączników dla instalacji oświetleniowej
 - montaż opraw LED nastropowych - plafonier 21 szt
 - montaż opraw oświetlenia awaryjnego AV 6 szt



Gmina Skała

- montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego EXIT 2 szt
- montaż oprawy led zewnętrznej z czujnikiem ruchu
- sprawdzenie poprawności działania instalacji oświetleniowej
- montaż instalacji sygnalizacji włamania
- montaż szafy dystrybucyjnej RACK
- montaż przewodów z szafy dystrybucyjnej do pomieszczenia serwerowni zlokalizowanego na 2 piętrze budynku. Prowadzenie kabla, sztuk 2 U/FTP Cat 6 LSZH 4 wewnątrz budynku w istniejących korytkach instalacyjnych, lub ułożenie nowych korytek. Ewentualnie światłowód ekranowany RJ45 12F
- montaż oprzewodowania instalacji monitoringu na klatce schodowej B. Przewody należy zamknąć w puszkach instalacyjnych natynkowych.

Wykonanie pomiarów (rezystencji izolacji, pomiar ciągłości połączeń ochronnych, pomiar rezystencji uziemienia itp.). Pomiary oraz instalacja musi być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe Uprawnienia SEP D oraz E grupy G-1. Prace muszą być realizowane pod nadzorem kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub równoważne. Kierownik zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o właściwym wykonaniu prac budowlanych elektrycznych.

Wymaga się aby jakość prac, rodzaj zastosowanych materiałów i wzajemny ich dobór był na jak najwyższym poziomie. Całość wykonanych prac pod względem wizualnym musi współgrać, tworząc żądany efekt. Mile widziane opracowanie przez wykonawcę wizualizacji remontowanych pomieszczeń z zastosowaniem proponowanych materiałów oraz rozwiązań technicznych.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

W sposób graficzny zakres remontu instalacji elektrycznej przedstawiono na rysunkach nr 1-6 stanowiących załącznik nr 3.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w przedmiarze stanowiący załącznik nr 5.

Wymaga się aby oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zinventaryzowania zakresu prac.

Uwagi końcowe.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty techniczne i higieniczne tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu prac należy wykonać obowiązujące pomiary. Wyniki zestawić w protokołach.

Wszystkie urządzenia i materiały winny być najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom i przepisom państwowym, oraz powinny uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania materiałowe i techniczne. Normy i przepisy krajowe mogą zostać odniesione do innych miarodajnych norm i przepisów zapewniających równą lub wyższą jakość niż normy i przepisy, zgodnie z którymi został opracowany zakres remontu.



Gmina Skała

W wypadku kiedy ustali się, że proponowane zmiany nie zapewniają równorzędnego działania, wykonawca stosuje się do wymienionych w dokumentacji. Zmiany są możliwe w przypadku, kiedy proponowane rozwiązania są mniej kosztowne i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie do wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez autorów projektu, łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, cenami, określeniem poziomu oszczędności dla Inwestora, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami. Zmiany dotyczące, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych muszą zostać zatwierdzone przez inspektora. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Użytkownikowi, a nie zawarte w komplecie materiałów zwanych dalej dokumentacją remontową winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia.

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach technicznych winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdej części dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi. Należy zamontować materiały wyszczególnione w niniejszym opracowaniu. Stosowanie materiałów zamiennych dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą zamawiającego.

Całość prac prowadzona będzie na użytkowanym budynku administracyjnym. Elementy remontowane należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich (pracowników UMiG, oraz petentów). Prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością oraz przepisami BHP. Ciągi komunikacyjne na terenie nieruchomości oraz wejścia do budynku na czas prowadzonych prac należy odpowiednio zabezpieczyć. Prace przy których powstaje nadmierny hałas, pylenie oraz wibracje należy prowadzić poza godzinami pracy urzędu. Godz. Pracy: Pon. 8 - 16, wt.- pt. 7 - 15. Sob. – niedziel. Budynek Nieczynny, wejście możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia dróg komunikacyjnych do remontowanych pomieszczeń wraz z placem przed budynkiem. (Korytarz, klatka schodowa itp.)

IV. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do **30.06.2023 roku**.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga aby oferent:

- wykazał się doświadczeniem w realizacji minimum dwóch prac elektrycznych o wartości minimum 10000,00tys zł brutto w okresie 5 lat. Przedstawienie referencji.
- Wykazał się doświadczeniem w realizacji minimum dwóch prac ogólnobudowlanych remontowych o wartości minimum 25000,00tys złotych brutto w okresie 5 lat. Przedstawienie referencji.
- Wykazał iż dysponuje osobą posiadającą:
 - o Uprawnienia elektryczne dozoru oraz eksploatacyjne grupy G-1



Gmina Skala

- Uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba musi mieć ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnie przez kilka firm z wskazaniem firmy głównej do rozliczeń umownych.

VI. Kryterium wyboru:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1. Cena – waga 60 pkt
2. Długość okresu gwarancji – waga 20 pkt
3. Kryterium ilości przedstawionych referencji – waga 20 pkt

VI.1. Kryterium „Cena” (C)

Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Ofertowego. (załącznik nr 1)

Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie: $C_{\min}$ – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert (zł)

C_o – cena brutto ocenianej oferty (zł)

VI.2. Kryterium „Długość okresu gwarancji” (G)

Ocena dokonana zostanie na podstawie długości okresu gwarancyjnego zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 4 Formularza Ofertowego (załącznik nr 1)

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą tabelą:

Długość okresu gwarancji w okresach miesięcznych	Ilość punktów
36 miesięcy	0
48 miesięcy	10
60 miesięcy	20



Gmina Skala

UWAGA!

Wykonawca określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji w innym okresie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią zaproszenia do składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. **36 m-cy**. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20 pkt.

VI.3. Kryterium ilości przedstawionych „Referencji” (F)

Ocena dokonana zostanie na podstawie ilości referencji przedstawionych przez Wykonawcę w pkt. 5 Formularza Ofertowego (załącznik nr 1)

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą tabelą:

Ilość referencji	Ilość punktów
4 2 x roboty elektryczne 2 x roboty ogólnobudowlane	0
6 3 x roboty elektryczne 3 x roboty ogólnobudowlane	10
8 4 x roboty elektryczne 4 x roboty ogólnobudowlane	20

UWAGA!

Wykonawca przedstawi zakres referencji w jednym z powyższych schematów. Przedstawienie referencji w innej liczbie niż powyżej będzie skutkowało zaliczeniem do jednego schematu z powyższych kryteriów. Zamawiający nie dopuszcza pośrednich ilości referencji oraz wyliczeń punktacji. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20 pkt.

VI.4. Sposób wyboru oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione w zapytaniu ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + G + F$$

gdzie:

P – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”

F – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Referencje”



Gmina Skala

VII. Wykluczenia oferty:

Z postępowania zostaną wykluczone oferty które:

- nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów
- oferta nie będzie posiadała żadnych referencji, lub przedstawione referencje nie będą dotyczyły robót ogólnobudowlanych lub elektrycznych.
- Oferent nie przedstawi dokumentów osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, oraz uprawnionego elektryka. Przedstawione dokumenty muszą posiadać ważne terminy.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
 - b) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2),
 - c) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
 - d) Referencje wykonawcy dla prac elektrycznych min 2 szt. oraz ogólnobudowlanych remontowych min 2 szt.
 - e) Dokumenty poświadczające dysponowanie osobami opisanymi w pkt V
 - f) Kosztorys ofertowy opracowany na dołączonym przedmiarze (załącznik nr 5)
- Kosztorys należy opracować metoda uproszczoną z podaniem cen jednostkowych.

Oferta powinna zawierać komplet wymaganych dokumentów. W przypadku niekompletności oferty Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów.

W przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnienia treści złożonej oferty.

IX. Inne postanowienia:

Wynagrodzenie za wykonane zadanie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, płatnym po zakończeniu realizacji zadania, na podstawie protokołu odbioru robót oraz kosztorysu powykonawczego.

Zamawiający na pisemną prośbę wykonawcy dopuszcza rozliczenie częściowe na poniższych zasadach:

- Wykonawca wystosuje do wykonawcy pismo z prośbą o częściowe rozliczenie prac
- Dopuszcza się częściowe rozliczenie prac w dwóch transzach z czego wartości pierwszej nie może przekroczyć 50% wartości całego kontraktu.
- Zostanie sporządzony protokół częściowego odbioru robót. Protokół musi obejmować roboty wykonane w całości z kosztorysu ofertowego wykonawcy. Poszczególne pozycje zostaną wskazane przez wykonawcę w kosztorysie powykonawczym częściowym stanowiącym załącznik do częściowego protokołu odbioru prac. Odbiór częściowy musi obejmować wykonanie całej instalacji elektrycznej bez montażu osprzętu. Dla instalacji elektrycznych przed zakryciem muszą być wykonane protokoły z sprawdzeń poprawności działania.
- Zostanie sporządzony aneks do umowy w zakresie paragrafu 5 umowy określający wypłatę wynagrodzenia w dwóch transzach, stosownie do daty protokołu



Gmina Skała

częściowego odbioru robót. (dotyczy w przypadku podjęcia decyzji o częściowym rozliczeniu prac po podpisaniu umowy, podczas realizacji prac)

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy określający planowany podział prac.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury.

X. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w następujących formach:

- a) elektronicznie na adres skala@skala.pl, oraz w kopi na adres szczepan.misiak@skala.pl
- b) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),
- c) przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia **10 luty 2023 roku. Do godziny 14:00**

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na: „Remont 5 pomieszczeń referatu komunalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych zlokalizowanych na parterze budynku UMiG Skała”

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę oraz godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach postępowania zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego www.skala.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

XI. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Szczepan Misiak - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego Gminy Skała. tel.: (12) 389-10-98 wew. 111, szczepan.misiak@skala.pl

XII. Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy


Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3: Część rysunkowa zakresu remontu instalacji elektrycznej. Rys nr 1 do 6.

Załącznik nr 4: Warunki przyłączeniowe TAURON WP/011812/2022/O09R04
z dnia 14-02-2022r

Załącznik nr 5: Przedmiar robót

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Skała

Dawid Litwa

