



Przyłęcz kanalizacji
sanitarnej do budynku
przy ul. Gen. St. Maczka 43



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		470.00 m n.p.m.	S2	Studnia, Rz.d.=479.34 Proj. włączenie do kanatu Ø160, Rz.d.=479.34 Droga asfalt. szer.=6.8m	Wod.	Ugrozienie	Studnia Ø0.425m
RZĘDNA TERENU ISTN.		481.78					
RZĘDNA DNA KANAKU		479.34	2.44				
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU							
SPADKI, DŁUGOŚCI			1.5%	10.80m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ				Ø160			
ODLEGŁOŚCI		0.00		10.80			
HEKTOMETRY	S1			S2			

Przyłęcz kanalizacji
sanitarnej do budynku
przy ul. Gen. St. Maczka 43a



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		470.00 m n.p.m.	S2	Studnia, Rz.d.=479.51 Proj. włączenie do kanatu Ø160, Rz.d.=479.51 Droga asfalt. szer.=7.0m	Wod.	Ugrozienie	Studnia Ø0.425m
RZĘDNA TERENU ISTN.		481.68					
RZĘDNA DNA KANAKU		479.51	2.17				
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU							
SPADKI, DŁUGOŚCI			1.5%	10.25m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ				Ø160			
ODLEGŁOŚCI		0.00		10.25			
HEKTOMETRY	S1			S2			

42-690 Nowa Wieś
Tworoska
ul. Brynkowska 4

Logo

GIS

www.ppwecologia.pl
tel. 664 780 554

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze

LOKALIZACJA: Miasto Jordanów, Powiat Suski
Obręb: Jordanów

INWESTOR: MIASTO JORDANÓW
Ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

OBIĘKT/TEMAT: Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy
ul. Gen. St. Maczka w Jordanowie

RYSUNEK: Profil podłużny – część 2

NR PROJEKTU
PK-1/03/17

DATA:
03/2017

RYS. NR:

2/2

SKALA:
1:100/1:500

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Anna Kamińska
upr nr SLK/4252/PWOS/12

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Dawid Kamiński