

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "J-1" - 200M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		
	1000	m2	1.000
	razem	m2	1.000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	1.000
3	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m2	220
4	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości	ha	0,01
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	15
6	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	200
7	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	13
8	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	15

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "J-1" - 200M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1000 = 1.000	m2	1.000		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	1.000		
3	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m2	220		
4	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości	ha	0,01		
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	15		
6	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	200		
7	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	13		
8	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	15		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem kosztorys				