

**Przedmiar**

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ ŁĄCZANY RÓW "D" - 828M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	8.280
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	8.280
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	760
4	Ręczne ścinanie krzaków gęstych	ha	0,15
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	68
6	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	2
7	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	100
8	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	30

**Kosztorys ofertowy uproszczony**

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ ŁĄCZANY RÓW "D" - 828M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	8.280		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	8.280		
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	760		
4	Ręczne ścinanie krzaków gęstych	ha	0,15		
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	68		
6	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	2		
7	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	100		
8	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	30		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				