

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "a" - 385m," b " - 222m, "c" - 200m

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	3.228
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	3.228
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	771
4	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	30
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	6
6	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	9
7	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,0-1,1m	m	300

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEN, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "a" - 385m," b " - 222m, "c" - 200m

Nr	-	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	3.228		
2		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	3.228		
3		Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	771		
4		Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	30		
5		Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	6		
6		Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	9		
7		Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,0-1,1m	m	300		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				