

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "K" - 428M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		
	2508	m2	2.508
	razem	m2	2.508
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	2.508
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	118
4	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	300
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	10
6	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	7
7	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	200

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "K" - 428M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 2508 = 2.508	m2	2.508		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	2.508		
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	118		
4	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	300		
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	10		
6	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	7		
7	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	200		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem kosztorys				