

**Przedmiar**

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIRKIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "E-1" - 140M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	560
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	560
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	137
4	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	3
5	Oczyszczenie drutem rurowościów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	50

**Kosztorys ofertowy uproszczony**

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIKRCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "E-1" - 140M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	560		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	560		
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	137		
4	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	3		
5	Oczyszczenie drutem rurowościów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	50		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				