

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIRKIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "E" - 419M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	2.095
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	2.095
3	Ręczne ścinanie krzaków gęstych	ha	0,07
4	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	15
5	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	413
6	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	6
7	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	3
8	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	100

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIRKIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "E" - 419M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	2.095		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	2.095		
3	Ręczne ścinanie krzaków gęstych	ha	0,07		
4	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	15		
5	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	413		
6	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	6		
7	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	3		
8	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	100		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem kosztorys				