

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "J" - 1615M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		
	7182	m2	7.182
	razem	m2	7.182
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	7.182
3	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m2	500
4	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości	ha	0,02
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	545
6	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,40m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,8-1,1m	m	1.070
7	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	13
8	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	300
9	Oczyszczanie z warstwy namułu grubości 25cm studzienek drenarskich o średnicy 0,8-1,0m	szt	9
10	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	30

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "J" - 1615M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 7182 = 7.182	m2	7.182		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	7.182		
3	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m2	500		
4	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości	ha	0,02		
5	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	545		
6	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,40m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,8-1,1m	m	1.070		
7	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	13		
8	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	300		
9	Oczyszczanie z warstwy namułu grubości 25cm studzienek drenarskich o średnicy 0,8-1,0m	szt	9		
10	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	30		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem kosztorys				