

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "A" - 4100M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		
	5150*9,0	m2	46.350
	razem	m2	46.350
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m		
	5150*9,0	m2	46.350
	razem	m2	46.350
3	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości	ha	0,98
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m2	4.440
5	Odmulenie cieków o szerokości dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 40cm	m	1.500
6	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	30
7	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,8-1,1m	m	2.072
8	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,40m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,8-1,1m	m	350
9	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	148
10	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	24
11	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	750
12	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	120

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "A" - 4100M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 5150*9,0 = 46.350	m2	46.350		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m 5150*9,0 = 46.350	m2	46.350		
3	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości	ha	0,98		
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m2	4.440		
5	Odmulenie cieków o szerokości dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 40cm	m	1.500		
6	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/2 wysokości średnicy	m	30		
7	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,8-1,1m	m	2.072		
8	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,40m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,8-1,1m	m	350		
9	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	148		
10	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	24		
11	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	750		
12	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	120		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem kosztorys				