

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "L" - 230M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		
	1610	m2	1.610
	razem	m2	1.610
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	1.610
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	230
4	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	4
5	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	100

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "L" - 230M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1610 = 1.610	m2	1.610		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	1.610		
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	230		
4	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	4		
5	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m	m	100		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem kosztorys				