

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIKRCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "H" - 252M

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--|-----|-------|
| 1 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp | m2 | 1.512 |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m | m2 | 1.512 |
| 3 | Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m | m | 244 |
| 4 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy | m | 8 |
| 5 | Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych | szt | 5 |
| 6 | Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m | m | 180 |

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIRKIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "H" - 252M

| Nr | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|--|-----|-------|------------------|---------|
| 1 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp | m2 | 1.512 | | |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m | m2 | 1.512 | | |
| 3 | Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m | m | 244 | | |
| 4 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy | m | 8 | | |
| 5 | Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych | szt | 5 | | |
| 6 | Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,2-1,3m | m | 180 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT 23% | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | |