

**Przedmiar**

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "M" - 570M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp		
	2604	m2	2.604
	razem	m2	2.604
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	2.604
3	Ręczne ścinanie krzaków gęstych	ha	0,016
4	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	20
5	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	424
6	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,40m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	136
7	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	10
8	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	1

**Kosztorys ofertowy uproszczony**

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIEKCIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "M" - 570M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp  2604 = 2.604	m2	2.604		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	2.604		
3	Ręczne ścinanie krzaków gęstych	ha	0,016		
4	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	20		
5	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	424		
6	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,40m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	136		
7	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	10		
8	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	1		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				