

Przedmiar

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIRKIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "II" - 300M, RÓW "III" - 46M

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	1.338
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	1.338
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	340
4	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	6
5	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	4
6	Oczyszczenie drutem rurowości drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,0-1,1m	m	290
7	Oczyszczanie z warstwy namułu grubości 25cm studzienek drenarskich o średnicy 0,8-1,0m	szt	2
8	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład	m3	120
9	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	600

Kosztorys ofertowy uproszczony

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA OBIRKIE RUSOCICE-KAMIEŃ, STOPIEŃ WODNY ŁĄCZANY RÓW "II" - 300M, RÓW "III" - 46M

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	1.338		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	1.338		
3	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,4-0,7m	m	340		
4	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy	m	6		
5	Oczyszczanie z namułu wylotów jednostronnych lub czołowych pojedynczych	szt	4		
6	Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o średnicy 5-10cm w gruncie kategorii II-III ułożonych na głębokości 1,0-1,1m	m	290		
7	Oczyszczanie z warstwy namułu grubości 25cm studzienek drenarskich o średnicy 0,8-1,0m	szt	2		
8	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład	m3	120		
9	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	600		
	Razem				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem kosztorys				