


PŁYTA SKATEPARKU



POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

BETON C30/37 ZBROJONY WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI

38mm w ilości 2 kg/m³ + 0,6 kg WŁÓKIEN p-skurczowych 12mm

ZACIERANY NA GŁADKO, HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm
ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU

2xfolia PE

WARSTWA PIASKU Z CEMENTEM gr. 10 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM, GR. 30 cm, R_m=2,5 MPa

GRUNT NOŚNY

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIAZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus Miroslaw Macioszek		ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków tel. + 48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl	
TEMAT BUDOWA SKATEPARKU, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE INWESTYCJI			
ADRES		REJON UL. KOLEJOWEJ, JORDANÓW 121501_1.0001.3980/10, 3980/38	
INWESTOR		MIASTO JORDANÓW, UL. RYNEK 1, 31-240 JORDANÓW	
TYTUŁ DETAL NAWIERZCHNI SKATEPARKU			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. MIROŚŁAW MACIOSZEK		UPRAWNIENIA MPOIA/090/2010	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF		UPRAWNIENIA Rz/A-06/05	PODPIS
ZESPÓŁ mgr inż. arch. ANNA SIMMLER		UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA PZT	DATA 11.2022	FAZA PB	SKALA 1 : 20
			NR RYSUNKU D-0.3
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO			