


OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
NA ŁAWIE BETONOWEJ 20x30 cm
Z OPOREM



WARSTWA WEGETACYJNA, gr. 10 cm
GRUNT RODZIMY

KOSTKA BETONOWA NIEFAZOWANA gr. 6 cm KOLOR JASNOBEŻOWY

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, 0 FRAKCJI 0/31,5mm, gr. 20 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, 0 FRAKCJI 31,5/63mm, gr. 20 cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM, RM=2,5 MPa

GRUNT RODZIMY

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIAZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus <small>Mirosław Macioszek</small>		ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków tel. + 48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl	
TEMAT BUDOWA SKATEPARKU, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE INWESTYCJI			
ADRES		REJON UL. KOLEJOWEJ, JORDANÓW 121501_1.0001.3980/10, 3980/38	
INWESTOR		MIASTO JORDANÓW, UL. RYNEK 1, 31-240 JORDANÓW	
TYTUŁ DETAL NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 6 CM			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK		UPRAWNIENIA MPOIA/090/2010	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF		UPRAWNIENIA Rz/A-06/05	PODPIS
ZESPÓŁ mgr inż. arch. ANNA SIMMLER		UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA PZT	DATA 11.2022	FAZA PB	SKALA 1 : 20
			NR RYSUNKU D-0.1
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO			