

Przedmiar robót

Remont części I piętra w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia architektoniczna DOMINO s.c. M. Gajewska, B. Wierzbicka**

Data opracowania:
2016-11-10

Autor opracowania:
Wojciech Pawłowski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont części I piętra w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	64,570
2	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły	m2	1,920
3	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,469
4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2`m2	szt	14,000
5	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1`m2	szt	1,00
6	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2`m2	m2	11,520
7	KNR 404/705/2	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe	szt	3
8	KNR 404/705/5	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe	szt	1
9	KNR 404/705/11	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewozmywaki	szt	1
10	KNR 404/705/8	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	2
11	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	263,285
12	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2	90,450
13	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	1,990
8	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	26,490
14	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1`km, gruz ceglany	m3	9,333
	KNR 401/108/19	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1`km, gruz z konstrukcji żelbetonowych i żwirobotonowych	m3	0,265
15	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km, gruz (kol.17-19) Krotność=4	m3	9,598
16	Kalkulacja indywidualna	Wywóz pozostałych elementów z rozbiórki	kpl	1
2	Element	Nowe ściany		
17	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	4,000
18	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	15,000
19	KNRW 202/1032/1	Analogia - Montaż rolet z napędem elektrycznym	m2	4,800
20	KNR 27/165/2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5`cm	m2	150,080
3	Element	Roboty wykończeniowe - ściany		
21	KNRW 202/2010/1	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10`mm, ściany ceramiczne	m2	300,160
22	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	641,097
23	KNRW 202/2011/5	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ościeża,	m2	25,803
24	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłóża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	969,520
25	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	958,000
26	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	m2	11,520
27	KNR 202/829/10	Analogia - Przyklejenie lustra	m2	0,960
23	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1`m - podokienniki z aglomarmuru Botticino gr. 3 cm	szt	12,000
4	Element	Roboty wykończeniowe - sufity		
29	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłóże z tynku	m2	378,669
30	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłóża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	378,669
31	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	378,669
5	Element	Podłóża i posadzki		
32	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2`mm	m2	378,669
33	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1`mm grubości nie więcej jak do 10`mm - do 5 mm Krotność=3	m2	378,669
34	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - np. Polyfloor Classic Mystique (z wywinięciem na ścianę 10 cm)	m2	438,146
35	KNRW 202/1124/1	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podkładu	m2	54,420

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNRW 202/1124/6	Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, profile	m	171,410
6	Element	Stolarka drzwiowa		
37	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe - ościeżnice regulowane metalowe Porta System, "na kant" B 121-145 mm, ocynkowane i obustronnie malowane proszkowo, kolor antracyt (lub równoważne)	szt	15,000
38	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Skrzydło przylgowe okleinowane Porta CPL HQ 0,7 mm wzór 1.1, pełne, płaskie wypełnione płytą wiórową, kolor Dąb Milano, zamek patentowy, trzy zawiasy czopowe	m2	27,000
39	KNRW 202/1024/2	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne - Skrzydło przylgowe okleinowane Porta CPL HQ 0,7 mm wzór 1.1, pełne, płaskie wypełnione płytą wiórową, kolor Dąb Milano, zamek patentowy	m2	4,260
7	Element	Instalacje		
40	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji elektrycznej	kpl	1
41	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa instalacji sanitarnej - rury, podejścia itd.	kpl	1
42	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa	szt	7
43	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	5
44	KNR 215/220/5 (1)	Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej montowany na szafce	szt	2

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
Remont części I piętra w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie		
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Nowe ściany	
3	Roboty wykończeniowe - ściany	
4	Roboty wykończeniowe - sufity	
5	Podłoga i posadzki	
6	Stolarka drzwiowa	
7	Instalacje	
Suma elementów kosztorysu		
Razem Remont części I piętra w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie netto		