

Przedmiar robót

Remont części II piętra w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia architektoniczna DOMINO s.c. M. Gajewska, B. Wierzbicka**

Data opracowania:
2016-11-10

Autor opracowania:
Wojciech Pawłowski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont części II piętra w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	46,725
2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2`m2	szt	17,000
3	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzewianych stalowych, ponad 2`m2 - ścianki Alu	m2	15,800
4	KNR 404/705/2	Demontaż armatury i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe	szt	5
5	KNR 404/705/8	Demontaż armatury i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	5
6	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z wykładziny pcv	m2	174,892
7	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	12,720
8	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	13,250
9	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1`km, gruz ceglany	m3	5,798
10	KNR 401/108/19	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1`km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	0,133
11	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1`km, gruz (kol.17-19) Krotność=4	m3	5,931
12	Kalkulacja indywidualna	Wywóz pozostałych elementów z rozbiórki	kpl	1
2	Element	Nowe ściany		
13	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	5,200
14	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	10,150
15	KNR 27/165/2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5`cm	m2	49,528
3	Element	Roboty wykończeniowe - ściany		
16	KNRW 202/2010/1	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10`mm, ściany ceramiczne	m2	122,944
17	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłoże z tynku	m2	389,873
18	KNRW 202/2011/5	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ościeża,	m2	10,125
19	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	492,646
20	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	476,198
21	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	m2	16,448
22	KNR 202/829/10	Analogia - Przyklejenie lustra	m2	1,280
23	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1`m - podokienniki z aglomarmuru Botticino gr. 3 cm	szt	5,000
4	Element	Roboty wykończeniowe - sufity		
24	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3`mm, ściany, podłoże z tynku	m2	176,736
25	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	176,736
26	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	176,736
5	Element	Podłoża i posadzki		
27	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2`mm	m2	176,736
28	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1`mm grubości nie więcej jak do 10`mm - do 5 mm Krotność=3	m2	176,736
29	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - np. Polyfloor Classic Mystique (z wywinięciem na ścianę 10 cm)	m2	192,430
6	Element	Stolarka drzwiowa		
30	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe - ościeżnice regulowane metalowe Porta System, "na kant" B 121-145 mm, ocynkowane i obustronnie malowane proszkowo, kolor antracyt (lub równoważne)	szt	16,000
31	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe - ościeżnice regulowane metalowe Porta System, "na kant" E 196-220 mm, ocynkowane i obustronnie malowane proszkowo, kolor antracyt (lub równoważne)	szt	1,000
32	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - Skrzydło przylgowe okleinowane Porta CPL HQ 0,7 mm wzór 1.1, pełne, płaskie wypełnione płytą wiórową, kolor Dąb Milano, zamek patentowy, trzy zawiasy czopowe	m2	27,000
33	KNRW 202/1024/2	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne - Skrzydło przylgowe okleinowane Porta CPL HQ 0,7 mm wzór 1.1, pełne, płaskie wypełnione płytą wiórową, kolor Dąb Milano, zamek patentowy	m2	12,600

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Element	Instalacje		
34	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji elektrycznej	kpl	1
35	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa instalacji sanitarnej - rury, podejścia itd.	kpl	1
36	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa	szt	6
37	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	5
38	KNR 215/220/5 (1)	Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej montowany na szafce	szt	1

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Remont części II piętra w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie	
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Nowe ściany	
3	Roboty wykończeniowe - ściany	
4	Roboty wykończeniowe - sufity	
5	Podłoga i posadzki	
6	Stolarka drzwiowa	
7	Instalacje	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Remont części II piętra w Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie netto	