Lp.	Nr sprawy	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt realizacji PLN	Opis projektu	Status	Uzasadnienie
1.	PWSK.3020.14.2017	Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier plażowych	60 000,00 zł	Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska do siatkówki plażowej, piłki ręcznej plażowej i piłki nożnej plażowej. Wykonanie 2 boisk do siatkówki plażowej o wymiarach 26x18 każde, po demontażu słupków daje to możliwość stworzenia wymiarowego boiska do piłki ręcznej plażowej (27x12) i nożnej plażowej (35x26). W skład budowy wyżej wymienionego boiska wchodzą: badanie gruntu, pomiary geodezyjne, niwelacja terenu pod budowę boiska, zagęszczenia dna wykopu, drenaż (rura fi 100mm + 4 studzienki zbiorcze), ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych, wykonanie podbudowy i jej zagęszczenie, ułożenie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia, wysokość siatki 3m oczko 4x4 + bramka lub siatka propylenowa, montaż osprzętu (słupki, siatka, linie, bramki), małe trybuny.	zweryfikowany negatywnie	Z uwagi na wymiary planowanego boiska (bez uwzględnienia koniecznych stref bezpieczeństwa, ogrodzenia, dojść, trybun) inwestycja wymaga znacznie większej powierzchni zagospodarowania. Wnioskowany, dostępny teren – z uwagi na swoje ograniczenia (strefa ochronna gazociągu wysokoprężnego oraz nieprzekraczalna linia zabudowy drogi) ma w przybliżeniu ok. 920-950m^2, co jest zbyt małą powierzchnią do lokalizowania tego typu inwestycji. Inwestycja jest w znacznym stopniu niedoszacowana.
2.	PWSK.3020.15.2017	Regeneracja murawy boiska sportowego w centrum Rzozowa	99 946,00 zł	Regeneracja murawy boiska sportowego w centrum Rzozowa, poprzez zdrenowanie oraz wymiana nawierzchni i posianie nowej trawy.	zweryfikowany negatywnie	Z uwagi na konieczność wystąpienia o wydanie pozwoleń (pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na zjazd oraz pozwolenia na budowę) okres opracowania dokumentacji projektowej ulegnie wydłużeniu, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości realizacji całości zadania w 2018 r.
3.	PWSK.3020.16.2017	Remont wewnątrz budynku Domu Ludowego w Woli Radziszowskiej	100 000,00 zł	W ramach projektu zostanie zrealizowane: 1. Wymiana parkietu na sali widowiskowej. 2. Wymiana sceny. 3. Montaż klimatyzacji. 4. Malowanie sali widowiskowej oraz klatki schodowej. Wymiana parkietu oraz sceny jest konieczna, ponieważ stan techniczny, w jakim się znajdują dużo odbiega od idealnego. Parkiet i scena zostały wykonane w latach 60 i nie nadają się do remontu. Klimatyzacja jest konieczna, ponieważ podczas kiedy z sali korzysta większa ilość mieszkańców (zebrania) na sali panuje wysoka temperatura. Malowanie ścian jest konieczne, ponieważ są jeszcze zacieki na ścianach i suficie jak był nieszczelny dach. Celem tego projektu jest poprawienie warunków korzystającym z sali mieszkańców Woli Radziszowskiej, ale i wszystkim mieszkańcom Gminy Skawina, którzy przyjeżdżają do Woli Radziszowskiej na uroczystości, zebrania oraz spotkania okolicznościowe. Projekt był przedstawiony na Zebraniu Wiejskim oraz omawiany z organizacjami działającymi na terenie Woli Radziszowskiej i uzyskał pozytywne opinie tak mieszkańców jak i wszystkich organizacji.	zweryfikowany negatywnie	Konieczna zmiana kwalifikacji planowanych prac (z uwagi na montaż klimatyzacji całość prac stanowi modernizację). Z uwagi na montaż klimatyzacji konieczna jest przebudowa instalacji elektrycznej, co powoduje znaczne zwiększenie kosztów; będzie to także wymagało zwiększenia przydziału mocy - warunki określi dostawca energii, co może się wiązać z dodatkowymi kosztami oraz mieć wpływ na termin wykonania zadania.
4.	PWSK.3020.17.2017	Rekreacja w Radziszowie – siłownia zewnętrzna z miejscami odpoczynku	100 000,00 zł	Projekt dotyczy stworzenia i udostępnienia miejsca rekreacyjnego na wolnym powietrzu, gdzie czas wolny będzie można spędzać całymi rodzinami bez względu na wiek. Zamontowane zostaną urządzenia sportowe i fitness (siłownia zewnętrzna). Siłownia zewnętrzna przeznaczona	zweryfikowany negatywnie	W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zaplanowano w Radziszowie realizację przedsięwzięcia o podobnym charakterze w miejscu objętym obszarem rewitalizacji. W związku z tym sugeruje się zmianę umiejscowienia wykonania projektu na

				będzie dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy wykonywanego zawodu. Siłownia zewnętrzna wpływa nie tylko na budowanie muskulatury, ale też na wyrobienie sobie lepszej kondycji fizycznej. Jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, które chce żyć długo i zdrowo. Sprzęty znajdujące się na siłowni zewnętrznej, będą podobne do tych, jakie możemy znaleźć na siłowniach tradycyjnych, ale ich konstrukcja wykonana jest z trwałej stali, zaś poszczególne elementy z tworzywa sztucznego i gumy. Urządzenia te są bezobsługowe i wykazują wysoką odporność na wszelkie czynniki zewnętrzne. Wszystkie urządzenia będą renomowanych producentów produkujących siłownie zgodnie z normą. Całość placu wyposażona będzie w ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe. Wykonane zostanie również bezpieczne podłoże.		działkę numer 518/5, zapobiegając tym samym dekoncentracji tworzonych przestrzeni integrujących lokalną społeczność. Projekt siłowni zewnętrznej obejmuje liczny zakres prac (m.in. wybrukowanie alejek, wykonanie bezpiecznej podbudowy do urządzeń etc.), których wartość została niedoszacowana (przyjmując w przybliżeniu powierzchnię określoną na mapie można sądzić, że będzie to ok. 500 m^2; przy tej powierzchni zagospodarowanej koszt przygotowania terenu wyniesie ok. 75 000 zł).
5.	PWSK.3020.18.2017	AUTO STOP!	26 949,94 zł	Zadanie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego (wymalowanie linii) na jezdniach oraz chodnikach w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz fragmentów ulic na terenie miasta Skawiny. Celem zadania jest: 1. zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, w tym głównie dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych; 2. udrożnienie ciągów pieszych gdzie obecnie niemożliwe jest przejście przez źle zaparkowane samochody; 3. zwiększenie bezpieczeństwa kierowców poprzez poprawę widoczności w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych).	zweryfikowany negatywnie	Przedstawione w projekcie koszty realizacji zadania wymagają weryfikacji - w zależności od finalnie przyjętej długości oraz rodzaju oznakowania poziomego określonego w ostatecznie zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu. Projekt wymaga ustaleń pomiędzy pracownikami tut. urzędu oraz projektodawcą w celu wypracowania ostatecznej wersji projektu oraz z właściwym zarządcą drogi. Dodatkowo ze względu na fakt, iż projekt w znacznym stopniu dotyczy realizowanego przez Gminę Skawina zadania pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym” należy w założeniach projektu uwzględnić jego zakres i planowany harmonogram realizacji.
6.	PWSK.3020.19.2017	Wzmocnienie potencjału społecznego miejscowości: Facimiech, Kopanka, Pozowice, Ochodza	100 000,00 zł	Zadanie polega na zakupie wyposażenia dla obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie czterech miejscowości Gminy Skawina. Planuje się następująco: 1. w miejscowości Facimiech: zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej, która znajdować się będzie na I piętrze nowo budowanej remizy OSP, tj. 100 krzeseł bankietowych, 20 stołów bankietowych oraz zastawy stołowej na ok. 100 osób; 2. w miejscowości Kopanka: zakup urządzeń zabawowych dla nowo budowanego placu zabaw zgodnych z projektem pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na działce nr 212/2 w miejscowości Kopanka (…)” firmy Pro-bud; 3. w miejscowości Pozowice: doposażenie Domu Ludowego o 30 stołów bankietowych, 2 wózki do ich składowania i transportu oraz zakup pieca konwekcyjnego; 4. w miejscowości Ochodza: wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w kompletną zastawę kuchenną (składającej się z m.in. naczyń szklanych, naczyń ceramicznych, sztućców, garnków) na ok. 100 osób.	zweryfikowany negatywnie	1.obiekt pozostaje w fazie budowy, w związku z czym planowanie zakupów na tym etapie jest przedwczesne; 3.Zakup pieca konwekcyjnego do Domu Ludowego w Pozowicach nie wpisuje się w katalog zadań własnych gminy. Zakup stołów może być zrealizowany w założeniu że służą one na cele np. zebrań wiejskich. 4. zastawa kuchenna do świetlicy w Ochodzy nie wpisuje się w katalog zadań własnych gminy.

7.	PWSK.3020.21.2017	Oświetlenie uliczne – Jaśkowice, siłownia plenerowa – Wielkie Drogi	100 000,00 zł	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 601028K w miejscowości Jaśkowice, gm. Skawina na odcinku ok. 400 mb. Zostanie postawionych 8 słupów wraz z oprawami LED. Głównym celem tej inwestycji jest oświetlenie drogi, która jako jedyna na terenie Sołectwa Jaśkowice takowego nie posiada. Jest to negatywny stan rzeczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż jeżdżą tą drogą pojazdy, spora grupa mieszkańców dojeżdża tędy do swoich domostw, drogą tą poruszają się rowerzyści oraz korzystają z niej piesi, w porze wieczorno-nocnej (zwłaszcza w czasie jesieni i zimy). Droga ta biegnie wzdłuż kanału, pobocza są porośnięte krzakami, wysoką roślinnością, co stwarza dodatkowy dyskomfort dla poruszających się mieszkańców. Mieszkańcy Sołectwa Jaśkowice w wyniku swoich decyzji zapadłych na zebraniach wiejskich zdecydowali, aby Gmina ze środków sołeckich wykonała projekt, który po zatwierdzeniu do XI 2017r. dałby realną możliwość rozpoczęcia budowy oświetlenia do polowy przyszłego roku. W przypadku pozostania kwoty z zadania – zostanie doposażony dom ludowy w namiot 12x6m. Pozwoli to na zabezpieczenie przez opadami spotkań integracyjnych. 2. Powyższy projekt, pozwoli na uatrakcyjnienie położonego w naszej miejscowości obiektu sportowego, gdzie jest poza boiskiem piłkarskim plac zabaw, przystanek rowerowy w ciągu trasy pieszo-rowerowej. Zadanie to pozwoli na jeszcze większe zainteresowanie tym miejscem, które już jest nie małe. Mieszkańcy w trakcie rozmów, spotkań jednoznacznie sugerują wykonanie takiego projektu.	zweryfikowany negatywnie	1. Zakup namiotu nie jest komplementarny w stosunku do projektowanej budowy oświetlania ulicznego. Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 7) Regulaminu „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gminie Skawina” projekt winien spełniać kryterium jednoetapowości, przy czym jednoetapowość oznacza, że projekt zrealizowany w ramach procedury winien być w całości oddany do użytku i być w pełni funkcjonalny. W związku z tym wszystkie elementy projektu powinny być w pełni kompatybilne. 2. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach rewitalizacji pn. Rozbudowa infrastruktury społecznej przy SP w Wielkich Drogach (boisko wielofunkcyjne, park linowy, plac zabaw) w zakresie, który zaplanowano w ramach instalacji elementów zewnętrznej siłowni występuje ryzyko powielenia tworzonej infrastruktury, co może przyczynić się do dekoncentracji przestrzeni łączących lokalną społeczność. Lampa solarna przedstawiona w formularzu to lampa niska podświetlająca dojście do obiektu (nie zapewni oświetlenia terenu). Nie wskazano źródła zasilania oraz umiejscowienia rejestratora w ramach monitoringu. Zakup ławostołów nie jest komplementarny w stosunku do projektowanej budowy siłowni plenerowej. Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 7) Regulaminu „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gminie Skawina” projekt winien spełniać kryterium jednoetapowości, przy czym jednoetapowość oznacza, że projekt zrealizowany w ramach procedury winien być w całości oddany do użytku i być w pełni funkcjonalny. W związku z tym wszystkie elementy projektu powinny być w pełni kompatybilne.
8.	PWSK.3020.22.2017	Nowoczesne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00 zł	W ramach projektu Budżetu Obywatelskiego planowana jest modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie, poprzez założenie nawierzchni poliuretanowej. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających i korzystających z boiska podczas zajęć szkolnych, ale również poza nimi. Dotychczasowa nawierzchnia boiska jest wykonana z betonu, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Nawierzchnia poliuretanowa zostanie nałożona na dotychczasową, co zmniejszy czas realizacji oraz koszty przedsięwzięcia. Do tej pory rodzice zgłaszali uwagi, co, do jakości nawierzchni oraz niejednokrotnie obawiali się o zdrowie swoich pociech w trakcie korzystania z tego boiska. Dla mieszkańców Korabnik realizacja projektu oznaczać będzie ułatwiony dostęp do nowoczesnego obiektu sportowego, gdyż najbliższy obecnie znajduje się około 2 km od Szkoły. Zasadność realizacji projektu potwierdzili mieszkańcy podczas zebrania osiedla Korabniki.	zweryfikowany negatywnie	Boisko nie jest wydzielone od pozostałego terenu, co nie daje gwarancji ogólnodostępności. Znacznie niedoszacowana wartość zadania: cena jednostkowa wykonania 1m^2 powierzchni poliuretanowej nie została poparta żadną zasadną kalkulacją, a jedynie przyjęta wprost z rachunku arytmetycznego wg wysokości przyznanych środków finansowych.

9.	PWSK.3020.23.2017	Podniesienie funkcjonalności i poziomu bezpieczeństwa boiska PKS Milenium	98 916,60 zł	Projekt zakłada przebudowę linii napowietrznej i kabla zasilającego sąsiednią nieruchomość, co w konsekwencji pozwoli na wzrost atrakcyjności i funkcjonalności obiektu, a także znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa zarówno graczy jak i kibiców. Działania te otworzą możliwość dalszego inwestowania w infrastrukturę na terenie obiektu – w tym m.in. uzupełnienie oświetlenia płyty głównej boiska oraz rozbudowę trybuny (finansowane ze środków własnych), co znacząco wpłynie na jakość i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć sportowych zarówno dla drużyn działających przy klubie jak i młodzieży niezrzeszonej. Co szczególnie istotne w ramach tych dwóch dodatkowych działań wnioskodawca oficjalnie stworzy pełną możliwość bezpiecznego i komfortowego korzystania z infrastruktury dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.	zweryfikowany negatywnie	Brak warunków przebudowy sieci SN i nn od Tauron Dystrybucja S.A., na podstawie których można określić zakres, porównać z załącznikiem do formularza zgłoszeniowego (tj. koncepcja przebudowy sieci) i określić rzeczywiste koszty przebudowy.
10.	PWSK.3020.25.2017	Nowoczesny plac zabaw i doposażenie boiska sportowego	100 000,00 zł	Celem zadania ma być stworzenie miejsca gdzie dzieci i rodzice będą mogły się spotykać, nawiązywać nowe znajomości i wymieniać doświadczenia codziennego życia. Proponujemy budowę placu zabaw z urządzeniami przeznaczonymi dla najmłodszych i starszych dzieci, a także zaaranżowanie miejsca dla dorosłych. Dbając też o bezpieczeństwo chcemy by plac był objęty monitoringiem. Dużym problemem w naszej wsi jest brak miejsca, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać i zawierać nowe znajomości. Doprowadza to do zachowań antyspołecznych. Ogranicza możliwość tworzenia się grup społecznych chcących wspierać lokalne działania. Chcemy, aby to miejsce integrowało naszych najmłodszych mieszkańców, odrywało od „sieci”, a spotkania na tym placu nie tylko stwarzało wiele frajdy, ale i zaszczepiło potrzebę ruchu od najmłodszych lat. W celu ocenienia pozytywnego odbioru tego projektu będzie zebranie ankiet po realizacji.	zweryfikowany negatywnie	W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zaplanowano w Borku Szlacheckim realizację działań inwestycyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej w innym miejscu. W związku z tym sugeruje się zmianę umiejscowienia wykonania projektu na działkę numer 755/1, zapobiegając tym samym dekoncentracji tworzonych przestrzeni integrujących lokalną społeczność. Projekt placu zabaw nie obejmuje wszystkich prac, jakie będą konieczne do wykonania (ogrodzenie, dojście lub wjazd z drogi, parking lub zatoka) w związku, z czym kosztorys przedsięwzięcia jest niedoszacowany, a czas realizacji przedsięwzięcia może znacznie się przedłużyć.
11.	PWSK.3020.26.2017	Bezpieczne osiedla dla mieszkańców – Bukowskie i Ogrody RAZEM	100 000,00 zł	1. Nałożenie warstwy asfaltu na istniejącym, czynnym i utwardzonym parkingu pomiędzy budynkami nr 13 i 14 przy ul. Bukowskiej. Istniejąca stara i skruszona nawierzchnia betonowa stanowi zagrożenie dla samochodów i przechodniów. Zadanie to jest realizacją zgłoszonych przez mieszkańców, a realizowanej przez Zarząd osiedla „Bukowskie” strategii odnowy miejsc parkingowych na osiedlu. Zgłoszony projekt jest naturalną kontynuacją podjętych wcześniej działań. 2. Wykonanie nowego ogrodzenia o sztywnej konstrukcji wraz z zamontowaniem w nim zamykanych bram wejściowych. Montaż urządzeń fitness będący uzupełnieniem istniejącego stanowiska do ćwiczeń. Zadania te są również realizacją zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb na tym terenie. Montaż ogrodzenia zapewni większe bezpieczeństwo przebywającym tam dzieciom, a urządzenia fitness powiększą istniejącą bazę dla wszystkich korzystających mieszkańców, a szczególnie tych z osiedla Ogrody i osiedla Bukowskiego.	zweryfikowany negatywnie	1. Brak uwzględnienia w składowych częściach projektu kosztów opracowania dokumentacji technicznej (w tym m.in.: ewentualnych warunków właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego, które należy uzyskać do zgłoszenia) wymaganej w Starostwie Powiatowym do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 2. W kosztach projektu nie uwzględniono kosztów opracowania dokumentacji technicznej wymaganej w Starostwie Powiatowym do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.