

UMAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

STOSOWAĆ SIĘ DO UMÓW ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.

WSZYSTKIE WMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
ZGODNIEZ ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1

B.2. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAGĘŚCIĆ

Profile stalowe przypawane do prętów zbrojenia przed betonowaniem.

Zapewnić lirowanie się elementów profili stalowych z powierzchnią betonu lub odległości zgodne z rys. detaili.

Minimalny zakład prętów w nawierzchni wynosi 500mm.

Ostateczną długość prętów zbrojeniowych ustalić na budowie


Kształt prętów zbrojeniowych dostosować do krzywizn elementów przeszkód

BETON KONSTR. C30/37

HYDROTECHNICZNY W8 MROZOODPORNY F150

STAL ZBROJENIOWA

otulina min. 25mm



Poz.	Stal #	Długość (mm)	Ilość				Długość tęczna A-IIIIN # 8
			w elementie	elementów	ogółem	(m)	
29	8	6410	24	1	24	153,84	
30	8	6410	24	1	24	153,84	
31	8	3500	21	1	21	73,50	
38	8	3500	67	1	67	234,50	
Długość wg średnic (m)			615,68				
Masa 1 m pręta (kg/m)			0,40				
Masa tęczna wg średnic (kg)			243,19				
Masa tęczna wg gatunku stali (kg)			243,19				
Ogółem (kg)			243,19				

modus		ul. Narciarska 24/34, 31-579 Kraków tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekc-modus.pl	
Miroslaw Mieczyslaw			
TEMAT BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY (SKATEPARK) W MIEJSCU PUBLICZNYM			
ADRES		DZ. NR 404/1, 4039/7 OBR. 0004 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA	
INWESTOR		GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL. MICKIEWICZA 7 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA	
Tytuł		PRZESZKODA NR 2 - ZBROJENIE	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Froszęga	UPRAWNIENIA	PODPIS
SPRACUJĄCE	mgr inż. Jarosław Śliwa	UPRAWNIENIA	PODPIS
ZESPÓŁ			PODPIS
BRANŻA	DATUM	FAZA	SKALA
KONSTRUKCJA	06.2016 r	PB	1 : 50
WYMAGI SPRACUJĄCE NA BUDOWIE, W RAJONIE NIEZGODNOŚCI SKONWENTOWANE, SIEĆ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE PŁAKIY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH WZROSTU ANDRZEJSZEGO		NR RYSUNKU	KB-11