

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

RYSENEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH

WSZYSTKIE WMIARY PODANO W MILIMETRACH

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

B.1. WYTTCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŹELBETOWEJ WG. EN-1992-1-

B.2. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAGĘŚCIĆ

Profilie stalowe przyspawać do prętów zbrojenia przed betonowaniem.

Zapewnić licowanie się elementów profili stalowych z powierzchnią betonu lub odległości zgodne z rys. detaili.


Minimalny zakład prętów w nawierzchni wynosi 500mm.

Ostateczną długość prętów zbrojeniowych ustalić na budowie

Kształt prętów zbrojeniowych dostosować do krzywizn elementów przeszkód

BETON KONSTR. C30/37
HYDROTECHNICZNY W8
MROZOODPORNY F150

STAL ZBROJENIOWA Bst500, AIIIIN
otulina min. 25mm



Poz.	Stal	Długość (mm)	Ilość				Ilość (m)
	#		w	elementów	ogółem		
	A-III		elemente			A-III # 8	
5	8	3690	66	1	66	233,54	
6	8	1440	66	1	66	95,04	
7	8	2700	66	1	66	178,20	
8	8	11300	51	1	51	576,30	
Długość wg średnic (m)							1093,08
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40
Masa łączna wg średnic (kg)							431,77
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							431,77
Ogółem (kg)							431,77

modus			
ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architec-modus.pl			
Miejscowość: Kraków			
TEMAT BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY (SKATEPARK) W MIEJSCU PUBLICZNYM			
ADRES DZ. NR 404/1, 4039/7 OBR. 0004 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA			
INWESTOR GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL. MICKIEWICZA 7 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA			
TYTUŁ PRZESZKODA NR 7 - ZBRZOJENIE			
PROJEKTOWAL	mgr inż. Piotr Frosztelga	UPRAWNIENIA PPK/0002/POOK/12	PODPIS
SPRACOWZIC	mgr inż. Jarosław Śliwa	UPRAWNIENIA K-1693/01	PODPIS
ZESPÓŁ			
BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 06.2016 r	FAZA PB	SKALA 1 : 50 NR RYSUNKU KB-16
WYMIAR SPRACOWZIC NA BUDOWIE W RZECZ NIEZGODNOŚCI STONKACIOWCÓW ŚC. Z PROJEKTANTEM WZGLĘDNE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W FORMACH NAZWOCH AUTORSKIEGO			