PRZESZKODA NR 4

PRZEKRÓJ A-A
1:50



PRZEKRÓJ D-D
1:50







Poz.	Stal # A-IIIN	Długość (mm)	Ilość: w elemencie	Ilość: elementów	Ilość: ogółem	Długość łączna (m) A-IIIN # 8
50	8	5170	22	1	22	113,74
51	8	5170	22	1	22	113,74
52	8	3300	10	1	10	33,00
60	8	3300	62	1	62	204,60
61	8	3130	10	1	10	31,30
62	8	950	10	1	10	9,50
63	8	2820	10	1	10	28,20
64	8	1500	11	1	11	16,50
73	8	2990	10	1	10	29,90
74	8	890	10	1	10	8,90
75	8	2850	10	1	10	28,50
79	8	3540	10	1	10	35,40
86	8	1500	107	1	107	160,50
87	8	6840	8	1	8	54,72
88	8	6840	8	1	8	54,72
89	8	1200	5	1	5	6,00
103	8	1200	89	1	89	106,80
Długość wg średnic (m)						1036,02
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40
Masa łączna wg średnic (kg)						409,23
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						409,23
Ogółem (kg)						409,23

BETON KONSTR. C30/37
HYDROTECHNICZNY W8
MROZOODPORNY F150

STAL ZBROJENIOWA Bst500, AIIIN
otulina min. 25mm

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIEZ ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ.
B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1
B.2. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAGĘŚCIĆ.

Profile stalowe przyspawać do prętów zbrojenia przed betonowaniem.
Zapewnić licowanie się elementów profili stalowych z powierzchnią betonu, lub odległości zgodne z rys. detali.
Mieszankę betonową na elementy przeszkód nakładać metodą natryskową.
Minimalny zakład prętów w nawierzchni wynosi 500mm.
Ostateczną długość prętów zbrojeniowych ustalić na budowie.
Kształt prętów zbrojeniowych dostosować do krzywizn elementów przeszkód.

modus Mirosław Maciołek
ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków
tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT	BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY (SKATEPARK) W MIEJSCU PUBLICZNYM
ADRES	DZ. NR 4041, 4039/7 OBR. 0004 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
INWESTOR	GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA UL. MICKIEWICZA 7 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
TYTUŁ	PRZESZKODA NR 2 - ZBROJENIE

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Piotr Frosztęga	PDK/0002/POOK/12	
SPRAWDZIŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Jarosław Śliwa	K-166/01	
ZESPÓŁ		PODPIS

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA	06.2016 r	PB	1 : 50	KB-13

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO