


PIŁKOCHWYT $h=6m$ - KSZTAŁTOWANIE
(WIDOK)



PIŁKOCHWYT $h=6m$ - KSZTAŁTOWANIE
(RZUT)

S	stulp z profilu zamkniętego stalowego nie mniejszego niż 80x80mm i grubości ścianki 4mm; malowanie chloroalkaliczne w kolorze zielonym
L1	zaciśnięcie pliczkowity/ ściężenie - linia stalowa 5mm nierdzewna, zapięcie po obu stronach zaciśkami - stosować w polach końcowych;
L2	linia stalowa 4mm nierdzewna w outlinie PCV, mocowana na stłubach z okiem po obwodzie pliczkowity;
ST	ściężenie górne - poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych - profil stalowy nie mniejszy niż 40x20 mm przymocowany do słupów na obelgach (stosować w polach końcowych);
\$1	stłuby rzymskie do nadciągania linii;
F	punktowa stłopa fundamentowa o wymiarach 35x35 cm - 40x40 (zalecana) o głębokości posadowienia min 120 cm poniżej poziomu terenu - beton C16/20 - fundamentowanie wg wybranego systemu wybranego producenta pliczkowity;
Z	zasiępką plastikowa 80 x 80 cm - wstążka;
SP	stłopa podpiropylenowa bezwzględna zgodna z EN ISO 1263-1:2004; zalecana o oczku 8x8 i grubości 5mm; kolor: żółty
	mocowanie stłopa przy użyciu haczyków PP do profilu (tłóść 3szcztlnb) mocowanie stłopa do linii przy użyciu kablniczek/oczek/kawczych (tłóść 3szcztlnb)

Faza projektu:		Data:
ZAGŁOSZENIE BUDOWY BOISKA PRZYSZKOLNEGO		05.2017
<p>Projekt: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnostanowowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Korczaka w Biadach (boisko przyszłokole).</p> <p>Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Nysmek art. 173 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 1991-06-01 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nysmek art. 173 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 1991-06-01 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nysmek art. 173 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 1991-06-01 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.</p>		

Adres inwestycji:
teren przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Korczaka w Brodach;
działy budowlane nr 2702/1, 2702/2, 2702/3, 2703/3, 2691/4, 2686/1;
Gmina Kałwaria Zębrzydowska
jednostka ewidencyjna Kałwaria Zębrzydowska; obręb Brody

Imię i nazwisko: Grzmiła Kalwina Zeburzdowski z siedzibą w Kalwarii Zeburzdowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zeburzdowska reprezentowana przez Burmistrza Miasta dr inż. Augustyna Ormaniego

fero•t•er•no pracownia architektury
mgr inż. arch. Anna Nowak-Barcik
41-902 Bydów, ul. Awerhowska 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl | www.fero.com.pl

Branża: **ARCHITEKTURA**

Podział:
TOM I

[illegible]

**PIŁKOCHWYT h=6m
KSZTAŁTOWANIE**

AR.05