MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Woj. : małopolskie Pow.: Wadowice J.ew.: Kalwaria Zebrzydowska

Skala 1:500 sekcja : 172-241-252

Obręb: Zebrzydowice , Nr Stat. 121803_5.0011

Legenda:

- granica ustalona operatami jednostkowymi
- granica na podstawie mapy ewidencyjnej, skala 1:2000
- ZUDP NGK.6630.150.2014 z dnia 20.02.2014



Orientacja 1:10 000



Zaktualizowana w zakresie sytuacji, rzeźby terenu, uzbrojenia oraz granic władania na dzień 08.06.2015
Brakujące granice działek wkreślono na podstawie przeskalowanej mapy ewidencyjnej 1:2000.
Mapa powstała z wektoryzacji mapy zasadniczej 1:1000 oraz pomiaru bezpośredniego.
Zgłoszenie roboty: NGK.6640.1554.2015. Mapa sporządzona w układzie "2000", oraz Kronsztadt "86"
Wkreślono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

LEGENDA	
	granice działek
	zakres aktualizacji mapy
	ogrodzenie stałe (granice własności)
	nieprzekraczalna linia zabudowy
	projektowane piłkochwyty
	wejście do budynku
	wjazd na posesję
	dojścia i dojazdy/teren utwardzony
	istniejące skarpy
	istniejący teren utwardzony przeznaczony na miejsca postojowe
	teren utwardzony/ istniejący
	teren utwardzony projektowany
	proj. utwardzenie skarpy betonowe płyty ażutowe
	proj. utwardzenie skarpy z kraty trawnikowej
	istniejący teren zielony
OZNACZENIA OBIEKTÓW	
	projektowane boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wodnoprzepuszczalną składające się z boisk do: piłki ręcznej,tenisa,siatkówki,badmintona koszykówki x2 oraz bieżni 4-torowej : okólnej na dystans 200 m i sprinterskiej na dystans 60 m zakończonej zeskokiem do skoku w dal.
	istniejąca zabudowa Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach
	teren utwardzony istniający - plac zabaw
	tablica informacyjna
	kosz na śmieci
	ławka
	istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych
	istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe

INFRASTRUKTURA / istniejące	
ks300	istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej
kd200	istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej
	sieć energetyczna
g50	istniejący przyłącz z sieci gazowej
w60	istniejący przyłącz z sieci wodociągowej
	studnia kopana
	istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe
INFRASTRUKTURA / projektowana	
	projektowany drenaż wgłębny pod płytą boiska
Sr1-Sr2	proj.studzienka rewizyjna drenarska dn315
Sd1-Sd2	proj. kontrolna studzienka drenarska dn600
	odwodnienie liniowe

Bilans terenu:

- pow. zabudowy istniejącej szkoły.....1 331,60 m²
- pow. ist. terenów utwardzonych.....2 152,96 m²
- pow. proj. terenów utwardzonych:
  - proj.boisko z nawierzchni poliuretanowej wodnoprzepuszczalnej.....2 455,25 m²
  - proj.utwardzenie (chodnik).....149,61 m²
  - proj.utwardzenie skarpy.....18,53 m²
- pow. terenów zielonych.....5 384,11 m²

Całkowita powierzchnia działki 1543/2.....11 510,60 m²

Powierzchnia **biologicznie czynna stanowi 46,78%** powierzchni działki inwestycyjnych w terenie Uo1.
Powierzchnia **zabudowy stanowi 11,57 %** pow. działki terenie Uo1.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostaną ujęte/są aktualizowane w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WADOWICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	G.1218.2015.2080
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -07- 28
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty

mgr inż. Anna Nizińska
Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Ireneusz Kowalczyk
Nr upr. 19425

Sporządzono dnia 08.06.2015

Usługi Geodezyjne
GEOKOMPLEX
Bernhardt Stanisław
34-105 Wysoka, Stanisław Górny 77B
tel. 602 243 666
NIP 5512433437 REGON 121514001

Architektura Usługi Projektowe
mgr inż. arch. Jan Machoń
ul. Rzemieślnicza 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
www.architektura-projekt.com tel. 693 730 066

Temat: Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne wraz z utwardzeniem, remontem istniejącego chodnika,montażem piłkochwytów, koszy i ławek w Zebrzydowicach.			Nr rys: 1
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Branża: ARCHITEKTURA	Data opracowania: LIPIEC 2015	Skala: 1:500
Obiekt - adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ZEBRZYDOWICE 193	Projektował: mgr inż. arch. Józef Polak Upr. nr: 347/66	Podpis:	
Lokalizacja: Z e b r z y d o w i c e, działka ew. nr 1543/2	Opracował: mgr inż. arch. Jan Machoń	Podpis:	