

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW						
Lp	opis	jednostka	ilość	cena jednostkowa (zł) PL	wartość (zł) PL	źródło wyceny
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GM. SKAŁA.						
1	A. BUDYNEK PORTIERNII (2)	m ²	58,85			
	- dach – konstrukcja, izolacja, pokrycie	m ²	70,20			
	- konstrukcja drewniana	m ²	70,20			
	- izolacja cieplna z wełny mineralnego gr. 15cm	m ²	70,20			
	- rynny i rury spustowe	m ² poł.	70,20			
	- pokrycie z blachy stalowej o profilu trapezowym	m ²	70,20			
	- elewacja obiektu – system elewacyjny styropian gr. 15cm; tynk cienkowarstwowy; kolor pastelowy	m ²	97,20			
	SUMA A					
	B. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (3)	m ²	312,75			
	a) część administracyjno-socjalna	m ² p.u.	90,24			
2	- ścianki działowe (40,0x 3,00)	m ²	120,00			
	- tynki wewnętrzne (56,0x3,0 + 40,0x3,0x2 + 48,0x2)	m ²	504,00			
	- okładziny kabin prysznicowych i WC (5,40x3,00+3,50x1,50)	m ²	21,45			
	- warstwa wyrównawcza pod posadzki	m ²	90,24			
	- posadzka betonowa gr.10cm	m ²	90,24			
	- posadzki – terakota (nr: 5, 1, 6, 7, 8, 11, 12, 9, 10)	m ²	48,64			
	- podłoga – panele (biuro+biuro+pokój narad – nr: 2, 3, 4)	m ²	41,60			
	- okna – szt. 4 (150x150);	m ²	9,00			
	szt. 1 (90x150)	m ²	1,35			
	- drzwi zewnętrzne pełne stalowe (kotłownia) 90x205	m ²	1,845			
	przeszkłone 90x205	m ²	1,845			
	- drzwi wewnętrzne 90x205 – szt. 11	m ²	20,205			
	- roboty malarskie	m ²	482,55			
	- instalacja wodociągowa (zewnętrzna) PE40x3,7	mb	3,0			
	- instalacja wodociągowa (wewnętrzna)	pkt pob.	9			
	- instalacja kanalizacyjna (zewnętrzna) PVC-U Ø160x4,7	mb	30,5			
	- instalacja kanalizacyjna (wewnętrzna)	pkt pob.	9			
	- instalacja gazowa + kocioł 24kW + komin	pkt pob.	1			
	- instalacja i urządzenia zaopatrzenia w ciepło	m ² p.u.	90,24			
	- instalacja i urządzenia elektroenergetyczne	m ² p.u.	90,24			
	- biały montaż	m ² p.u.	90,24			
	- wyposażenie pomieszczeń					
	➤ fotele tapicerowane	szt.	2			
	➤ krzesła tapicerowane	szt.	10			
	➤ stół konferencyjny	szt.	1			
	➤ biurko dyrektorskie dł. ponad 140cm	szt.	1			
	➤ biurko pracownicze dł. ponad 140cm	szt.	1			
	➤ regał biurowy drewniany	szt.	5			
	➤ szafa ubraniowa drewniana szer. do 100cm	szt.	1			
	➤ stół do jadalni	szt.	1			
	➤ taborety	szt.	6			
	➤ szafy ubraniowe metalowe szer. do 120cm	szt.	4			
	➤ ławka (szatnia)	szt.	2			
	SUMA					
	b) część magazynowa (magazyn sprzętu i części zamiennych)	m ²	48,00			
	- tynki wewnętrzne	m ²	124,50			
	- instalacje i urządzenia elektroenergetyczne	m ² p.u.	48,00			
	- roboty malarskie	m ²	124,50			
	- warstwa wyrównawcza pod posadzki	m ²	48,00			
	- posadzka betonowa gr 10	m ²	48,00			
	- brama garażowa segmentowa 300x250	m ²	7,50			
	SUMA					
	c) hala rozdrabniacza	m ²	43,20			
	- instalacja i urządzenia elektroenergetyczne	m ² p.u.	43,20			
	- warstwa wyrównawcza pod posadzki	m ²	43,20			
	- posadzka betonowa gr. 15	m ²	43,20			
	- brama garażowa segmentowa 270x270	m ²	7,29			
	- tynki wewnętrzne	m ²	138,11			
	- roboty malarskie	m ²	138,11			
	SUMA					

	d) pomieszczenie magazynowe + garaż śmieciarki	m ²	72,39			
	- demontaż istniejącej konstrukcji dachu (więźba drewniana, blacha falista)	m ²	91,00			
	- budowa ściany konstrukcyjnej o wys. 1,50m; gr. 40cm o dl. mb 24,10	m ³	14,46			
	- dach o konstrukcji metalowej	m ²	91,00			
	- dach – pokrycie z blachy stalowej o profilu trapezowym	m ²	91,00			
	- rynny i rury spustowe	m ²	91,0			
	- brama garażowa segmentowa 500x400	m ²	20,00			
	- drzwi dwuskrzydłowe stalowe 200x250	m ² p.u.	5,00			
	- instalacja i urządzenia elektroenergetyczne	m ²	72,39			
	- warstwa wyrównawcza pod posadzki	m ²	72,39			
	- posadzka betonowa gr. 20cm	m ²	72,39			
	- tynk wewnętrzny	m ²	159,00			
	- roboty malarskie	m ²	159,00			
	SUMA					
	e) komunikacja zewnętrzna (rampa, schody)					
	- schody zewnętrzne wejściowe - konstrukcja	m ²	3,00			
	- rampa + schody (33,45+2,00+3,00) licowanie – lastrico	m ²	38,45			
	SUMA					
	f) dach, konstrukcja, pokrycie					
	- pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej	m ²	258,72			
	- konstrukcja drewniana	m ²	258,72			
	- izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15cm	m ²	258,72			
	- rynny i rury spustowe	m ² pol.	258,72			
	- pokrycie z blachy stalowej o profilu trapezowym	m ²	258,72			
	SUMA					
	g) elewacja obiektu					
	- system elewacyjny – styropian gr. 15cm; tynk cienkowarstwowy, kolor pastelowy	m ²	307,81			
	SUMA					
	SUMA B					
3	C. SKŁADOWANIE, DEMONTAŻ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, SPRZĘTU AGD i RTV, PUNKT NAPRAW, PUNKT PRZYJMOWANIA RZECZY UŻYWANYCH (4)	m ²	217,27			
	-demontaż istniejącego pokrycia dachowego z eternitu i blachy stalowej na konstrukcji metalowej	m ²	242,77			
	- dach – pokrycie z blachy stalowej o profilu trapezowym	m ²	242,77			
	- instalacja i urządzenia elektroenergetyczne	m ² p.u.	182,07			
	- rynny i rury spustowe	m ² p. pol.	242,77			
	- tynki wewnętrzne	m ²	194,73			
	- elewacja obiektu – system elewacyjny styropian gr. 15cm; tynk cienkowarstwowy kolor pastelowy	m ²	157,40			
	- warstwa wyrównawcza pod posadzki	m ²	182,07			
	- posadzka betonowa (hala + rampa) gr. 10cm	m ²	208,02			
	- roboty malarskie	m ²	194,73			
	SUMA C					
4	D. POMIESZCZENIE GARAŻOWO – WARSZTATOWE (14)	m ²	163,20			
	- instalacja i urządzenia elektroenergetyczne	m ² p.u.	134,16			
	- dach konstrukcja drewniana	m ²	163,20			
	- izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15cm	m ²	163,20			
	- pokrycie z blachy stalowej o profilu trapezowym	m ²	163,20			
	- rynny i rury spustowe	m ² pol. dach.	163,20			
	- tynki wewnętrzne	m ²	327,76			
	- elewacja obiektu – system elewacyjny styropian gr. 15cm; tynk cienkowarstwowy kolor pastelowy	m ²	130,20			
	- bramy garażowe segmentowe szt. 4 (300x300)	m ²	36,00			
	- warstwa wyrównawcza pod posadzki	m ²	134,16			
	- posadzka betonowa gr. 15	m ²	134,16			
	- roboty malarskie	m ²	327,76			
	SUMA D					
5	E. ELEKTRONICZNA WAGA NAJAZDOWA – 60 ton (6)	kpl.	1			
	- instalacja i urządzenia elektroenergetyczne	mb	7,0			
	SUMA E					

6	F. RAMPA NAJAZDOWA NA BOKSY KONTENEROWE (7) - wykopy pod fundamenty ścian oporowych 57,0x0,40x1,00 - fundament żelbetowy - ściany żelbetowe rampy i boksów - nasyp z kruszywa drogowego	m ² m ³ m ³ m ³ m ³	228,00 22,80 22,80 21,05 85,50			
	SUMA F					
7	G. OŚWIETLENIE PLACU MANEWROWEGO- ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII - lampy solarne uliczne - instalacje i urządzenia zasilania własnego (fotowoltaika)budynek nr 3 kW 5,40, ilość paneli 20, m ² 32,0 - budynek nr 14 kW 4,05 ilość paneli 15 m ² 26,00 - instalacja solar na (budynek nr 3) kolektory słoneczne próżniowe do ciepłej wody użytkowej kW 4,80szt. 20	szt. kW kW szt.	11 5,40 4,05 20			
	SUMA G					
8	H. BRAMY: WJAZDOWA I WYJAZDOWA (1, 5) - brama wjazdowa przesuwana otwierana elektronicznie (czytnik kodu) mb 5,0 - furtka wejściowa mb 1,20 (czytnik kodu) - brama wyjazdowa przesuwana otwierana na pilota mb 5,0	kpl. kpl. kpl.	1 1 1			
	SUMA H					
9	I. ROZBIÓRKA BUDYNKU (13) - budynek murowany, dach płytowy jednospadowy, wysokość 3,00m - rozbiórka konstrukcji dachu – płyta żelbetowa	m ² m ³ k.b. m ³ k.b.	125,40 67,20 18,81			
	SUMA I					
10	J. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ LINII eNN - demontaż słupów eNN - rozebranie linii nn na słupach żelbetowych	szt. mb	3 105,0			
	SUMA J					
11	K. KANALIZACJA DESZCZOWA (25) - przykanaliki PP200	mb	8,0			
	SUMA K					
12	L. UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO (18) - krawężnik betonowy typu ciężkiego na ławie betonowej - obrzeże betonowe 6x20 - plac manewrowy o nawierzchni bitumicznej	m ² mb mb m ²	3 736,00 266,5 98,50 3 736,00			
	SUMA L					
13	M. ORGANIZACJA RUCHU NA TERENIE OBIEKTU - oznakowanie poziome - oznakowanie pionowe (znaki, tablice)	m ² kpl.	120,00 20			
	SUMA M					
14	N. ZIELEŃ IZOLACYJNA I TRAWNIKI (21) - zieleń izolacyjna (strefa ochronna) - trawnik w terenie płaskim	m ² m ² m ²	784,00 320,0 464,00			
	SUMA N					
15	O. MONITORING - instalacja monitoringu CCTV i systemu kontroli dostępu - instalacja sieci strukturalnej	wpust wpust	8 8			
	SUMA O					
16	P. OGRODZENIE TERENU OBIEKTU (20) - rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki drucianej - ogrodzenie panelowe	mb mb	264,00 320,50			
	SUMA P					

17	R. DROGA DOJAZDOWA (19) - droga o nawierzchni bitumicznej szer. 3,00; dł. mb 128,50 - wjazd i wyjazd o nawierzchni bitumicznej - krawężniki drogowe typu ciężkiego na ławie betonowej	m^2 m^2 m^2 mb	425,75 385,50 40,25 16,0			
	SUMA R					
18	S. ZADESZENIE BOKSÓW KONTENEROWYCH (10) - konstrukcja stalowa słupy fi 219,1/5,0; dł. 3,0m; szt. 14 - dach konstrukcja metalowa - dach pokrycie z blachy stalowej o profilu trapezowym - rynny i rury spustowe	t m^2 m^2 m^2 poł. dach.	1,108 130,00 130,00 130,00			
	SUMA S					
19	T. SKŁADOWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (8) - utwardzenie nawierzchni masą bitumiczną SMA gr. 6,0cm wraz z podbudową	m^2 m^2	64,00 64,00			
	SUMA T					
20	U. CZASOWE MAGAZYNOWANIE ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH (12) - utwardzenie nawierzchni masą bitumiczną SMA gr. 6,0cm wraz z podbudową	m^2 m^2	100,00 100,00			
	SUMA U					
21	W. ZAKUP POJEMNIKÓW - na zużyte akumulatory poj. 220dm ³ - na zużyte świetlówki i żarówki poj. 600dm ³ - na farby, lakiery, kleje poj. 220dm ³ - na zużyte baterie poj. 60dm ³ - na przeterminowane lekarstwa poj. 60dm ³ - na opakowania po środkach ochrony roślin i przeterminowane środki ochrony roślin poj. 220dm ³	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1 1 1 1 1 1			
	SUMA W					
22	X. ROBOTY POMIAROWE - geodezyjne wyniesienie projektu na grunt - inwentaryzacja powykonawcza	kpl. kpl.	1 1			
	SUMA X					
	SUMA (A-X)					
23	Y. PROJEKTOWANIE I NADZORY - prace projektowe - nadzór autorski					
	SUMA Y					
	WARTOŚĆ NETTO (A-Y) VAT 23% BRUTTO					