

KOSZTORYS

Remont drogi rolniczej „do Nowaka” w miejscowości Zebrzydowice – Gmina Kalwaria Zebrzydowska

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Razem
I ROBOTY ZIEMNE						
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ³	112,50		
						RAZEM DZIAŁ I
II PODBUDOWA						
2	Kalkulacja indywidualna	Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63 stabilizowanym mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Obmiar: 150 m * 3.0 m	m ²	450,00		
						RAZEM DZIAŁ II
III NAWIERZCHNIA						
3	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm. <i>Obmiar: 150 m * 2.7 m</i>	m ²	405,00		
						RAZEM DZIAŁ III
IV ODWODNIENIE						
4	Kalkulacja indywidualna	Odnowa mechaniczna rowu drogowego wraz z profilowaniem dna i skarp oraz wywozem i utylizacją namułu.	mb	150,00		
						RAZEM DZIAŁ IV
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO :
						VAT :
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO :