

KOSZTORYS

Remont drogi rolniczej „Niwa” w miejscowości Leńcze – Gmina Kalwaria Zebrzydowska

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Razem
I PODBUDOWA						
1	Kalkulacja indywidualna	Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie o grubości 8 cm po zaęszczeniu	m ²	720,00		
						RAZEM DZIAŁ I
II NAWIERZCHNIA						
2.1	Kalkulacja indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	720,00		
2.2	KNR 2-31	Warstwa profilująca z mieszanki mineralno asfaltowej	t	36,00		
2.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4cm po zaęszczeniu.	m ²	720,00		
						RAZEM DZIAŁ II
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
						VAT:
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO: