

KOSZTORYS

Remont drogi rolniczej „Bolandówka” w miejscowości Barwałd Górny – Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Razem
I ROBOTY ZIEMNE						
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie wraz z wywozem urobku poza teren budowy - wykonanie koryta pod jezdnie	m ³	86,40		
						RAZEM DZIAŁ I
II PODBUDOWA						
2.1	Kalkulacja indywidualna	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m ²	1000,00		
2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 63/120 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm po zagęszczeniu	m ²	800,00		
						RAZEM DZIAŁ II
III NAWIERZCHNIA						
3.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm. <i>Obmiar: 250 m * 3,0 m :</i>	m ²	750,00		
						RAZEM DZIAŁ III
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
						VAT
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO: