

KOSZTORYS

Remont drogi rolniczej „Koło Trafo” w miejscowości Brody – Gmina Kalwaria Zebrzydowska

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Razem
I ROBOTY ZIEMNE						
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ³	135,00		
						RAZEM DZIAŁ I
II PODBUDOWA						
2.1	Kalkulacja indywidualna	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m ²	480,00		
2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 63/120 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm po zagęszczeniu	m ²	480,00		
2.3	0114-01 0114-02	Profilowanie ist. podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 8 cm	m ²	510,00		
						RAZEM DZIAŁ II
III NAWIERZCHNIA						
3.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	450,00		
3.2	Kalkulacja indywidualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	510,00		
3.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5cm po zagęszczeniu.	m ²	510,00		
						RAZEM DZIAŁ III
IV ODWODNIENIE						
4.1	Kalkulacja indywidualna	Odnowa mechaniczna rowu drogowego wraz z profilowaniem dna i skarp oraz wywozem i utylizacją namutu.	mb	150,00		
						RAZEM DZIAŁ IV
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
						VAT
						OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO: