

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ochrona przeciwpożarowa : Remont zbiornika ppoż w OO Orawa						
1	KNR 2-01 0121-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			31,8*16,8/10000	ha	0,05	
					RAZEM	0,05
2	KNR 2-01 0202-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -odmulenie zbiornika	m ³		
			31,8*16,8*0,7+31,8*2*2,5*0,15+15,8*2*2,5*0,15	m ³	409,67	
					RAZEM	409,67
3	KNR 0-36 1101-01		Instalacja Bentomatu z przesypywaniem zakładów bentonitem	m ²		
			16,8*21,8+(2*31,8+2*16,8)*3	m ²	657,84	
					RAZEM	657,84
4	KNR 2-01 0410-04		Zewnętrzna warstwa ochronna ekranu zapory ziemnej (materiał rodzimy - uzdatniony bez ostrych krawędzi) -analogia - obsypka bentomaty	m ³		
			658*0,3	m ³	197,40	
					RAZEM	197,40
5	KNR 2-01 0510-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
			16,8*2,5*2+31,8*2,5*2	m ²	243,00	
					RAZEM	243,00
6			Remont zasuw mnicha żelbetowego - wymiana zasuw stalowej o wymiarach ok. 1,20*1,85 m	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00