



RZUT FUNDAMENTÓW



PRZEKRÓJ 1-1



UWAGI:

1. Rys. oglądać łącznie z rys. architektonicznym;
2. Wymiary sprawdzić na budowie;
3. Wykopy pod fund. muszą zostać odebrane przez kierownika budowy oraz potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
4. Wykopy wykonać w suchym okresie;
5. Wykopy w pobliżu istniejącego budynku ograniczyć do min., i chronić przed zalaniem wodą. Wykonanie fundamentów powinno nastąpić w najkrótszym możliwym czasie aby nie dopuścić do odprężenia gruntu, najpóźniej następnego dnia po wykonaniu wykopu.

- A. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji;
- B. W sprawach nie określonych w dokumentacji obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych;
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych.

MATERIAŁ:

BETON: C20/25 ( B25 )

STAL: # - B500SP

<div>BIURO PROJEKTOWE</div> <div>mgr inż. Mariusz Prorok</div> <div>NIP: 525-541-40-1 REGON: 142028252</div> <div>ul. Mickiewicza 7A, 25-100 Kalwaria Zebrzydowska</div> <div>tel. kom. 504 287 281</div> <div>e-mail: mariusz.prorok@onet.eu</div> <div>MPROJEKT</div> <div></div>	Temat: <b>Przebudowa budynku szkolno - przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, termomodernizacji z elewacjami, dachu</b>		
	Inwestor: Gmina Kalwaria Zebrzydowska 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul.Mickiewicza 7	Lokalizacja: Przytkowice, dz. nr 1195/3, 1197/1, 1198	
	Nazwa rys.: <b>Fundamenty schodów zewnętrznych</b>		Skala: 1 : 50
	Projektant: mgr inż. Mariusz Prorok	Podpis:	Nr uprawnień: MAP/0181/PWBKb/16
	Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Pena	Podpis:	Nr uprawnień: 165/87 B-B, 166/87 B-B
	Asystent:	Podpis:	Nr uprawnień:
...kowice szkoła termomodernizacja\rysunkilrys.konstrukcyjne - szkoła Przytkowice.dwg			Nr. rys. <b>K.01</b>