Przedmiar robót

Obiekt	Wymiana szamba betonowego na prefabrykowane
Lokalizacja	Lipnica Wielka 1171
Inwestor	Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 34-21 Zawoja Zawoja 1403

14 czerwca 2019 r.

Tabela przedmiaru robót

Wymiana szamba betonowego na prefabrykowane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Lipnica Wielka 1171		
1	KNR 4-05t1 0409/03		Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie		
			3	kpl	3,00
			razem	kpl	3,00
2	KNR 4-05t1 0409/04		Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m różnicy głębokości studni (dla kol.03)		
			-6	0,5 m	-6,00
			razem	0,5 m	-6,00
3	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		
			1	kpl	1,00
			razem	kpl	1,00
4	KNR 2-01 0217/04		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3		
			2,50*3,00*6,00	m3	45,00
			razem	m3	45,00
5	KNR 2-18 0501/04		Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm		
			1,80*2,00*5,00	m2	18,00
			razem	m2	18,00
6	KNR 2-28 0605/03		Zbiornik kanalizacyjny systemwy z tworzywa o pojemności 8m3		
			0,5	t	0,50
			razem	t	0,50
7	KNR 2-01 0230/01		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m		
			45,00-9,00	m3	36,00
			razem	m3	36,00
8	KNR 2-01 0505/01		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
			7,00*7,00	m2	49,00
			razem	m2	49,00
9	KNR 4-02 0206/02		Wymiana odcinka rury PCV średnicy 150mm w wykopie		
			1	miejsce	1,00
			razem	miejsce	1,00

Spis działów przedmiaru robót

Wymiana szamba betonowego na prefabrykowane

Nr	Opis	Wartość
1	Lipnica Wielka 1171	

Zestawienie materiałów

Wymiana szamba betonowego na prefabrykowane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Pospółka	m3	5,49		
2	Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm, SN 8	m	1,05		
3	Zbiornik kanalizacyjny o pojemności 8m3	kpl	1,00		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				