


- Ściana istniejąca
- Ściana projektowana
- Wyburzenia
- Zamurowania
- Istniejąca linia terenu

D01	Dach istniejący: <ul style="list-style-type: none">- pokrycie z papy dachowej- konstrukcja dachu- strop istniejący 38 cm
R01	Rynny i rury spustowe: <ul style="list-style-type: none">- rynny bezokapowe kolor szary
Sz01	Ściana wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none">- tynk cienkowarstwowy siłkatowy na siatce barwiony w masie- termoizolacja- istniejąca ściana zewnętrzna 15 cm
So01	Stolarka okienna: <ul style="list-style-type: none">-PCV-kolor biały
Sd02	Stolarka drzwiowa: <ul style="list-style-type: none">-PCV-kolor biały
Po01	Schody: <ul style="list-style-type: none">-płyta podestowa-klej-wylewka cementowa-styrodur-istniejąca płyta tarasowa 6 cm 5 cm 5 cm
Po02	Pochylnia: <ul style="list-style-type: none">-konstrukcja stalowa/krata stalowa-kolor: szary antracyt RAL7016
Sw01	Ściana wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none">-zabudowa systemowa z płyt GK 12 cm
Sw02	Ściana wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none">-kabina toaletowa wodoodporna
Sw03	Ściana wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none">-szyba mleczna-ściana istniejąca/projektowana
Ps01	Posadzka: <ul style="list-style-type: none">- płytki gresowe- wylewka cementowa- termoizolacja- folia- posadzka istniejąca 2 cm 5 cm 12 cm



projektant: mgr inż. arch. Mateusz Pająk numer uprawnień: MPOIA/056/2015	data: czerwiec 2019	inwestor: Gmina Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska	projekt: Przebudowa i Zmiana Sposobu Użytkowania Kondygnacji I Budynku Handlowo - Usługowego na budynek Użyteczności Publicznej - Klub Senior+ wraz z instalacjami wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczną. Budowa Instalacji Klimatyzacji.
opracowanie: mgr inż. arch. kraj. Marta Trzop	skala: 1:50		
sprawdzający: mgr inż. arch. Zuzanna Lempart numer uprawnień: MPOIA/006/2016	numer rys.: AB-07	lokalizacja: województwo: małopolskie, powiat: Wadowicki, gmina: Kalwaria Zebrzydowska, miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska, obręb ewidencyjny: 0002 ; jednostka ewidencyjna: 121803_4 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - MIASTO , działka ewidencyjna: 2010	tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A
	branża: ARCHITEKTURA		