

URZĄD GMINY
ŁABOWA
33-336 Łabowa - tel. 018 471 12 27
powiat nowosądecki, woj. małopolskie
NIP 734-16-68-234 REGON 000545604

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ ŁABOWA – UHRYŃ k.Cerkwi

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej nr 291614K Łabowa - Uhryń koło Cerkwi w m. Łabowa, gm. Łabowa

2. Adres:

Jedn. ewid. Łabowa (121008_2), obr. ewid. Łabowa [0001], działka ewid. nr 327, odc. drogi gminnej nr 291614K Łabowa - Uhryń koło cerkwi, od mostu nad rzeką kamienica (KM 0+062) do km 0+370

3. Inwestor:

Gmina Łabowa

33-336 Łabowa 38

4. Krótki opis techniczny:

Zadanie polega na remoncie drogi gminnej nr 291614K Łabowa - Uhryń koło Cerkwi w m. Łabowa, gm. Łabowa, w tym m.in.:

- Frezowaniu części nawierzchni bitumicznej
- Wykonaniu robót ziemnych dla wzmocnienia podłoża
- Doziarnienie istn. podłoża kruszywem naturalnym o gr. 10 cm a następnie wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym na gr. 30cm
- Wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
- Wykonanie warstw asfaltowych o śr. grubości 12 cm
- Dosypanie poboczy
- Montaż oznakowania pionowego oraz barier drogowych

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej nr 291614K Łabowa - Uhryń koło Cerkwi w m. Łabowa					
1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem	m ²		
d.1	0102-03	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	924.000	
		924		RAZEM	924.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.1	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-			
	0214-04	łość 5 km	m ³	323.500	
		323.5		RAZEM	323.500
2		Roboty nawierzchniowe			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.2	0103-04	wierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1078.000	
		1078		RAZEM	1078.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.2	0114-03	cm - DOZIARNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO			
	0114-04	1078	m ²	1078.000	
				RAZEM	1078.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-	m ²		
d.2	0111-03	czebnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm			
	0111-04	1078	m ²	1078.000	
				RAZEM	1078.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.2	0114-07	cm			
	0114-08	1078	m ²	1078.000	
				RAZEM	1078.000
8	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.2	1106-01	110.5	t	110.500	
				RAZEM	110.500
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.2	0310-01	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm			
		1078	m ²	1078.000	
				RAZEM	1078.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.2	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm			
	0310-06	1078	m ²	1078.000	
				RAZEM	1078.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.2	0114-07	cm			
	0114-08	300	m ²	300.000	
	analogia			RAZEM	300.000
3		Oznakowanie i urządzenia BRD			
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-	szt.		
d.3	0703-01	macyjnych o powierzchni do 0.3 m ²			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.3	0704-01	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000