

Informacja uzupełniająca do zakresu prac – zadanie pn. Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

1. Z uwagi na stosunkowo zły stan istniejącego deskowania należy skalkulować w wycenie wymianę deskowania w całości. W opisie pozycji przedmiaru nr 111.5 podstawa wyceny: KNR 1901/425/4 błędnie zapisano: *Rozebranie deskowania połaci dachu, nachylenie do 85%- deski po okorowaniu do odzysku* – **NALEŻY PRZYJĄĆ I WYCENIĆ WYMIANĘ DESKOWANIA NA NOWE**. Koszt nowego deskowania należy ująć w pozycji przedmiaru nr 111.41 podstawa wyceny: KNR 1901/416/2; opis pozycji: Wymiana deskowania dachu z desek na styk, grubość deski 25-mm.
2. Szczegółowy zakres robót dot. wykonania miedzianego kosza zlewowego ujętego w przedmiarze w poz. nr 1.1.1.54; podstawa wyceny: KNR 1901/590/4 będzie podlegał szczegółowemu uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim. Zakłada się wykonanie większego kosza od istniejącego, ponieważ przy dużym natężeniu opadów istniejący kosz nie spełnia wymagań funkcjonalnych.
3. Pozycja przedmiaru nr 3.5.1.6: *Naprawa pasa podrynnowego na dziedzińcu straceń* - obejmuje wykonanie naprawy pasa podrynnowego o całkowitej pow. ok. (30 mx 0,6 m = 18 m²) i dotyczyć będzie pasa pokrytego blachą miedzianą, znajdującego się nad 3 elewacjami dziedzińca straceń – zdjęcia obrazujące na stan techniczny pasa podrynnowego stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Naprawa polegała będzie na:
 - a. częściowej wymianie poszczególnych segmentów blachy miedzianej – w razie konieczności,
 - b. wykonaniu łat uszczelniających istniejące pęknięcia i ubytki,
 - c. usunięciu istniejących kolców na gołębnie i zastąpieniu ich nowymi nie zaburzającymi swobodny spływ wody opadowej z pasów podrynnoswych.
4. W pozycji przedmiaru nr 3.5.2.13; podstawa wyceny: KNNR 5/1004/2 *Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nad wejściem do dziedzińca straceń* – rodzaj lampy do decyzji komisji konserwatorskiej należy przyjąć oprawę o wartości Materiał loco budowa do 1000 zł netto. Konkretna oprawa zostanie dobrana na komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji zadania.
5. Dot. prac ujętych w dziale: 3.5.3 Instalacja odgromowa - przegląd i uzupełnienie braków. Po dokonaniu przeglądu i uzupełnieniu instalacji należy wykonać badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa w zakresie: pomiar pierwszy i pomiar drugi - wykonać dla 21 punktów pomiarowych – uziomów.
6. **UWAGA!!! KONIECZNE JEST ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZANIE BUDYNKU W TRAKCIE REMONTU DACHU, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ WPŁYWEM OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I**

NAPOREM WIATRU – WYKOPNAWCA PONOSI PEŁNĄ I WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIA POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA I BĘDĄCE NASTĘPSTWEM NIEWYSTARCZAJĄCEGO ZABEPIECZENIA BUDYNKU PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI !!!

7. UWAGA!!! ZDEMONTOWANĄ Z DACHU BLACHĘ MIEDZIANĄ ORAZ INNE ELEMENTY MIEDZIANE NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIJĄCEMU. NIE NALEŻY KALKULOWAĆ W CENIE OFERTOWEJ UZYSKU Z UTYLIZACJI /SPRZEDAŻY PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT/ ZDEMONTOWANEJ W TRAKCIE PRAC BLACHY MIEDZIANEJ !!!