

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja pomieszczeń socjalno – bytowych w budynku świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej

W ramach realizacji zamówienia zostaną wykonane prace remontowe pomieszczeń na poddaszu budynku użytkowego świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej.

1. Zakres robót obejmuje:

- a) roboty demontażowe okładzin w łazience oraz podłogi w korytarzu na poddaszu obiektu,
- b) montaż pieca c.o. elektrycznego (jednofunkcyjny do 24 kW) wraz z podgrzewaczem cwu i rozproszonym instalacji c.w.u. i centralnego ogrzewania (dodatkowy montaż dwóch grzejników),
- c) modernizacja/wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na poddaszu,
- d) modernizacja instalacji wod – kan wraz z montażem urządzeń wewnątrz obiektu (wymiana umywalki, zlewozmywaka, baterii, ostępu)
- e) wymiana stolarki okiennej (stolarka okienna z PCV spełniająca wymagania wt z 2021 r. zamontowana wraz z nawietrzakami higrosterowanymi). Wymiana parapetów wewnętrznych.
- f) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. Montaż zabudowy kuchennej z płyty meblowej wraz blatem roboczym kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- g) wymiana okładzin ścian (w pom. Łazienki) – płytki ściennie gat I – wzór do uzgodnień z Zamawiającym,
- h) montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń łazienki i kuchni,
- i) niezbędne prace tynkarskie i malarskie modernizowanych pomieszczeń,
- j) posadzka w łazience – płytki posadzkowe gat. I – wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Posadzka w pozostałych pomieszczeniach z paneli podłogowych klasy AC5/34 – wzór do uzgodnienia z Zamawiającym,
- k) montaż trzech wentylacji grawitacyjnych z ocieplonych rur stalowych ocynkowanych fi 150 mm z pomieszczeń łazienki z przejściem przez strop i pokrycie dachowe i montażem wywietrzaków nad pokryciem dachu. Należy obudować przewody w pomieszczeniu łazienki płytami gipsowo-kartonowymi. W pomieszczeniu kuchni należy zamontować przewód z blachy kwasoodpornej w przewodzie dymowym w celu montażu instalacji wentylacji z pomieszczenia kuchennego.

Szczegółowe ilości prac i materiałów określone zostały w Przedmiarze Robót.