PRZEKRÓJ C-C

D1
PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z WEŁNY - 20cm
KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO - 100-160cm
PŁATWIE Z DREWNA KLEJONEGO - 18x28cm
OBUDOWA Z DREWNA - 2cm

D2
BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
ŁATY DREWNIANE 4x5cm
KONTRŁATY DREWNIANE 3x4cm
FOLIA WIATROCHRONNA
KROKWIE DREWNIANE 10x20cm
WEŁNA MINERALNA UKŁADANA MIĘDZY KROKWIAMI + DODATKOWO 5cm POD KROKWIAMI - 25cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP ŻELBETOWY - 20cm

P1
PARKIET DREWNAINY - DĄB - gr. 2,2cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA x2
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK SOSNOWYCH KLASA II, III O WYMIARACH 9x250cm, IMPREGNOWANE I SUSZONE DO WILGOTNOŚCI 18% - gr. 2,2cm
LEGARY GÓRNE Z DESEK SOSNOWYCH KLASA II, III O WYMIARACH 9x250cm, IMPREGNOWANE I SUSZONE DO WILGOTNOŚCI 18%, UŁOŻONE W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 50cm - gr. 2,2cm
LEGARY DOLNE Z DESEK SOSNOWYCH KLASA II, III O WYMIARACH 9x250cm, IMPREGNOWANE I SUSZONE DO WILGOTNOŚCI 18%, UŁOŻONE W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 50cm - gr. 2,2cm
PODKŁADKA ELASTYCZNA POLIUTERANOWA - 2,2cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA x2
WYLEWKA ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKĄ Z DRUTU 06/10cm - 8cm
STYROPIAN EPS 100 "STYROPIAN W KROPKI" -10cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON C20/25 - 20cm
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA - MIN. 20cm

P2
PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ - 1,5cm /WYKŁADZINA PCV TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ ø 4mm OCZKA 15x15cm - 6,5cm
FOLIA BUDOWLANA SKLEJANA NA ZAKŁAD
STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100-038 - 10cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA ŻELBETOWA - WG. PROJ. KONSTR. - 20cm
PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA - MIN. 20cm

SF1
FOLIA KUBEŁKOWA
TERMOIZOLACJA - STYRODUR XPS,λ≤0,034[W/MK]
IZOLACJA PRZECIWWODNA
ŚCIANA ŻELBETOWA - 25cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA

Sz1
TYNK MINERALNY MALOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ
STYROPIAN FASADOWY EPS,λ≤0,034[W/MK] - 15cm
PUSTAKI CERAMICZNE - 25 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 1cm

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. BRANŻOWYMI
3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
4. MOŻLIWOŚĆ USUNIĘCIA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAŻU NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.

modus
Mirosław Macioszek
ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Kraków
tel. + 48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W BARWAŁDZIE GÓRNYM O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I ŁĄCZNIK WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ SIECI: GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, WODOCIĄGOWEJ, TELETECHNICZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, ELEKTROENERGETYCZNEGO I TELETECHNICZNEGO, INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA SZCZELNEGO, INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA WODY OPADOWE, ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WOD-KAN, GAZOWEJ, C.O. Z KOTŁOWNIĄ ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH NR 494/7, 494/11, OBR. 0001 BARWAŁD GÓRNY

ADRES
BARWAŁD GÓRNY 213, 34-130 BARWAŁD GÓRNY
DZ. NR 494/7, 494/11 OBR. 0001 BARWAŁD GÓRNY

INWESTOR
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
UL. MICKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

TYTUŁ
PRZEKRÓJ C-C

	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK	MPOIA/090/2010	
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF	Rz/A-06/05	
ZESPÓŁ inż. arch. NATALIA DUDYCZ		

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	10.2017 r.	PW	1 : 50	A- 4.1.2

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO