


TERMOMODERNIZACJA:
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100



| | |
|-----|---------------------------------|
| D1' | BLACHA TRAPEZOWA 155 |
| | KANTOWNIA 10x12 cm |
| | KONSTRUKCJA STALOWA DACHU |
| | PAPA TERMOCZCZEWALNA |
| | WEŁNA MINERALNA 25 cm |
| | PŁYTY PAWOWE Z ZARZECEN H=30 cm |
| | DŁWIGAR ŻELBETOWY H=50 cm |
| | PUSTA POWETRZNA |
| | SUITY PODWIESZANY MODULOWY G-K |

| | |
|----|---------------------------------------|
| P1 | PŁYTKI GRESOWE |
| | ŁASTRZYCH GIPSOWY 2 cm |
| | STRUŻOBETON 8 cm |
| | 2x PAPA NA LEPNIU |
| | GRADZ CEMENTOWA 2 cm |
| | CHUDY BETON 15 cm |
| | PODSYPKA PIASKOWA 37 cm |
| | WARSTWA HUMUSU 15 cm |
| | *WARSTWY PODŁOGI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. |
| | POZIOM POMIESZCZENI NALEŻY WYRÓWNAĆ |
| | WIELEWKĄ ZBRZODŁOWĄ SIATKĄ |
| | ZATARTĄ NA GŁADKO. |

| | |
|-----|------------------------------|
| S1' | TYN CEM.-WAP. |
| | PUSTAKI PIANOBETONOWE 25 cm/ |
| | TRZPIENI ŻELBETOWY 30 cm |
| | STROPIAN FASADOWY 15 cm |
| | TYNK MINERALNY |

| | |
|------|---------------------------------------|
| SF1' | TYN CEM.-WAP. |
| | CIEGŁA PEWA 25 cm/ |
| | TRZPIENI ŻELBETOWY 30 cm |
| | IZOLACJA PRZECIWMROZNA |
| | STROPIUR 10 cm |
| | TYNK MOZAIKOWY / |
| | PONIZEJ POZIOMU TERENU FOJA KUBEŁKOWA |

- UWAGI:**
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
 - PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

| | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-------------|-----------------|
| <div><div>modus</div><div>ul.: Narciarska 21/3, 31-579 Kraków</div><div>tel.: +48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl</div></div> | | | | |
| TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI | | | | |
| ADRES AL. JANA PAWŁA II 24, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, DZ. NR 4243/7, OBR. 4, JEDN. EWID.121803_4 | | | | |
| INWESTOR URZĄD MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, UL. MICKIEWICZA 7,34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | | | | |
| TYTUŁ TERMOMODERNIZACJA: PRZEKRÓJ A-A | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSZEK | | UPRAWNIENIA | MP/01A/090/2010 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF | | UPRAWNIENIA | RZ/A-06/05 |
| ZESPÓŁ | | | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| BRANŻA | DATA | FAZA | SKALA | NR RYSUNKU |
| ARCHITEKTURA | 10.2017 r. | PW | 1 : 100 | A - 2.1 |
| WYMIAR SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONFIRMOWAĆ SIG Z PROJEKTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTOWYMI W RAMACH MOŻLIWOŚCI AUTORSKIEGO | | | | |